



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**

**U.O.C. Area Tecnica**

**Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda**

Via del Vespro n. 129

Tel. 091.6553001

Email: [area.technica@policlinico.pa.it](mailto:area.technica@policlinico.pa.it)

Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

*(art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023)*

**Stazione Appaltante:** Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo

**Ditta Appaltatrice:** Dibiga S.r.l. Via Pina Bernardo, 36 -91011 Alcamo (TP) C.F.02510310812- P. IVA 02510310812

**Direttore dei Lavori:** Geom. Giuseppe Antonino Liberti

**CIG:** B59302E797

**Contratto MEPA:** in data 17/07/2025 N. RDO 4966248

**OGGETTO:** *Lavori di riorganizzazione del piano terra del plesso 14 dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, previo ripristino di n. 2 ambulatori odontoiatrici e sala post operatoria dell'U.O.C. di Odontostomatologia.*

**Premesso che:**

1. l'operatore economico Dibiga S.r.l ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 1,00 % di Euro 91.242,37 oltre oneri per la sicurezza € 2.850,43 per un importo totale di € 94.092,80;
2. l'operatore economico Dibiga S.r.l. ha ricalcolato la proposta di offerta pervenendo ad un nuovo ribasso pari al 10% (dieci per cento) sull'importo a base d'asta di € 92.164,01, determinando quindi un importo contrattuale pari a € **85.798,04** (€ 82.947,61 e € 2.850,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva.
3. in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale;
4. che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previste nel progetto principale;
5. che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel verbale di concordamento nuovi prezzi;

**tutto ciò premesso,**

l'anno **2025** il giorno 14 del mese di ottobre, nella sede dell'ufficio tecnico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, si conviene quanto segue:

**Art. 1**

Il sig. Di Giorgi Gaspare in qualità di amministratore unico della Di Biga srl, con sede in Via Ina Bernardo n. 36 - Alcamo (TP) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti in perizia secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine, ed agli stessi prezzi in esso allegati, che rimangono invariati;

**Art. 2**

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 17/07/2025 RDO 4966248; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi applicando il ribasso d'asta del 10,00%;

**Art. 3**

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi, in riferimento alla proroga concessa dal RUP con nota del 29/07/2025, il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 31 ottobre 2025.

**Art. 4**

Ai sensi del regolamento sui lavori pubblici, sulla base dei prezzi elementari del citato contratto principale vengono concordati i nuovi prezzi sottoelencati, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 10,00 %. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni secondo le modalità concordate nell'offerta allegata. Tutte le norme e prescrizioni del contratto, del capitolato speciale di appalto e dell'ulteriore documentazione ad esso allegata, devono intendersi integralmente richiamate nel presente

**Art. 5**

Il sig. Gaspare Di Giorgi si impegna ad eseguire i lavori suppletivi alle stesse condizioni del contratto principale e rinunciando ad ogni pretesa di maggior compensi. Dichiaro altresì che non ci saranno complicazioni per l'esecuzione delle nuove opere e non verranno avanzate riserve sulle condizioni accettate.

**Art. 6**

Il sig. Gaspare Di Giorgi si impegna al reintegro della cauzione rilasciata in misura corrispondente all'importo stimato della variante

**Art. 7**

Il presente Atto di sottomissione è fin d'ora efficace ed impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni previste dalla Legge e dal relativo ordinamento interno



**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

art. 120 del D.Lgs 36/2023

<b>NP.21.1.9</b>
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
<b>Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024</b>
<b>Prezzo applicato per metro quadrato x centimetro</b> € <b>2,17</b>
<b>(diconsi euro due/17)</b>
<b>NP.26.1.31</b>
Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori.
<b>Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024</b>
<b>Prezzo applicato per metro quadrato</b> € <b>28,78</b>
<b>(diconsi euro ventotto/78)</b>
<b>NP.21.1.6</b>
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
<b>Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024</b>
<b>Prezzo applicato per metro quadrato</b> € <b>11,71</b>
<b>(diconsi euro undici/71)</b>
<b>NP.5.1.10.1</b>



collocato all'interno degli edifici

**Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per metro quadrato**

**€ 21,71**

**(diconsi euro ventuno/71)**

**NP.8.3.12**

Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante a volata circolare costituita da anta di spessore non inferiore a 50 mm, composto da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato in massello di legno duro, rivestito superficialmente con laminato plastico e protetto sui bordi verticali da un profilo di alluminio, compreso controtelaio in lamierino zincato di adeguate dimensioni, antina semifissa con le medesime caratteristiche della precedente, catenacci di chiusura in alto e in basso. Cassa a vista metallica in lamiera di alluminio spessore 12/10 anodizzato o verniciato, montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato o verniciato, n. 3 cerniere a scomparsa per il collegamento articolato dell'anta al montante verticale, compreso maniglia tipo pesante in alluminio o nylon, serratura a chiave o con dispositivo libero/occupato, compreso, trasporto, opere murarie e quanto altro necessario per dare la porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

**Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per metro quadrato**

**€ 687,74**

**(diconsi euro seicentoottantasette/74)**

**NP.8.3.8**

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.

**Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per metro quadrato**

**€ 508,05**

**(diconsi euro cinquecentotto/05)**

**NP.21.2.17**

Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.

**Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per metro quadrato € 5,38**

**(diconsi euro cinque/38)**

**NP.21.1.2.1**

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

**Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per metro cubo € 395,18**

**(diconsi euro trecentonovantacinque/18)**

**NP.21.2.18**

Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

**Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per metro quadrato € 12,76**

**(diconsi euro dodici/76)**

**NP.21.7.4**


Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 4,00 m e diametro fino a 45 mm, in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.

**Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per centimetro € 1,17**

**(diconsi euro uno/17)**

**NP.23.7.2.5**



Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura a vista costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm, con pannelli di colore verniciato bianco con finitura liscia sul lato visibile e con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Il pannello deve essere certificato secondo norma europea EN 13501-1 come classe di reazione al fuoco Euroclasse A1. Il pannello deve avere anche caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654 (assorbimento acustico aw: 1,00). E' compresa la struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali; la struttura sarà sospesa mediante pendini regolabili con due ganci, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti. Sono comprese le opere provvisoriale fino a 3 metri di altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta. Il controsoffitto dovrà essere accompagnato dalla propria D.O.P. e dalla documentazione attestante la conformità ai CAM.

**Prezzo desunto dal prezzario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per metro quadrato € 56,20**

**(diconsi euro cinquantasei/20)**

**NP.18.6.4.3**

cassetta 180x180x80 mm - Morsettiera con dorsale massima 25mm<sup>2</sup>

**Prezzo desunto dal prezzario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per cadauno € 50,62**

**(diconsi euro cinquanta/62)**

**NP.14.3.3.2**

Canale chiuso IP44 L = 200mm H = 50mm

**Prezzo desunto dal prezzario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per metro € 159,90**

**(diconsi euro centocinquantanove/90)**

**NP.14.3.4**

Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 75 mm.

Prezzo desunto dal prezzario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024

Prezzo applicato per metro € 12,16

(diconsi euro dodici/16)

**NP.14.4.4.5**

centralino da parete IP40 con portella 54 moduli

Prezzo desunto dal prezzario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024

Prezzo applicato per cadauno € 170,36

(diconsi euro centosettanta/36)

**NP.14.4.16.5**

spia presenza tensione fino a 3 LED

Prezzo desunto dal prezzario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024

Prezzo applicato per cadauno € 25,46

(diconsi euro venticinque/46)

**NP.14.4.5.10**

Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A

Prezzo desunto dal prezzario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024

Prezzo applicato per cadauno € 58,91

(diconsi euro cinquantotto/91)

**NP.14.12.2.2**

posto interno videocitofonico

Prezzo desunto dal prezzario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024

Prezzo applicato per cadauno € 266,06

(diconsi euro duecentosessantasei/06)



<b>NP.14.3.14.3</b>	
cassetta da parete fino a 190x140x70	
Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024	
Prezzo applicato per cadauno	€ 19,42
(diconsi euro diciannove/42)	
<b>NP.14.3.17.8</b>	
cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm <sup>2</sup>	
Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024	
Prezzo applicato per metro	€ 11,46
(diconsi euro undici/46)	
<b>NP.14.3.17.5</b>	
cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm <sup>2</sup>	
Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024	
Prezzo applicato per metro	€ 4,45
(diconsi euro quattro/45)	
<b>NP.24_21.8.3</b>	
Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.	
Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024	
Prezzo applicato per metro quadrato	€ 66,44
(diconsi euro sessantasei/44)	
<b>NP.21.10.1.2</b>	

su muratura in tufo

Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024

Prezzo applicato per metro € 20,63

(diconsi euro venti/63)

**NP.21.2.8.1**

costituito in calcestruzzo ed acciaio ad aderenza migliorata B450C

Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024

Prezzo applicato per metro cubo € 1.385,40

(diconsi euro milletrecentottantacinque/40)

**NP.11.1.1**

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024

Prezzo applicato per metro quadrato € 8,18

(diconsi euro otto/18)

**NP.8.4.1.2**

float incolore (3,6 - 4,2 mm)

Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024

Prezzo applicato per metro quadrato € 34,67

(diconsi euro trentaquattro/67)

**NP.14.3.2.3**



diametro esterno 32mm

**Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per metro € 15,75**

**(diconsi euro quindici/75)**

**NP.7.1.1**

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

**Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per chilogrammo € 4,50**

**(diconsi euro quattro/50)**

**NP.7.1.3**

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

**Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per chilogrammo € 3,18**

**(diconsi euro tre/18)**

**NP.11.3.1**

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

**Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per metro quadrato** € **23,14**

**(diconsi euro ventitrè/14)**

**NP.12.4.2**

Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 ÷ 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

**Prezzo desunto dal prezziario regionale OO.PP. – Regione Sicilia 2024**

**Prezzo applicato per metro** € **4,44**

**(diconsi euro quattro/44)**

#### Voci Finite con Analisi

**NP.01**

Fornitura e collocazione di lavamani in acciaio inox, con colonna compresa nel prezzo, con azionamento a pedale, compreso opere murarie necessarie e quant'altro necessario per dare il lavabo funzionante a perfetta regola d'arte compresa la pulizia finale.

**Prezzo desunto da analisi prezzi**

**Prezzo applicato per cadauno** € **777,28**

**(diconsi euro settecentosettantasette/28)**

**NP.02**



Preparazione del sottofondo per il successivo rivestimento sia a pavimento che a parete mediante applicazione di aggrappante idoneo per migliorare la presa. Completo di ogni onere e magistero.

**Prezzo desunto da analisi prezzi**

**Prezzo applicato per metro quadrato** € 8,06

**(diconsi euro otto/06)**

**NP.03**

Abolizione punto alimentazione riuniti, mediante la formazione dello scasso sulla pavimentazione, la chiusura delle linee di alimentazione aria compressa, aspirazione ed alimentazione elettrica, l'eliminazione della tubazioni fuoriuscite dal pavimento, mediante il tappaggio e il ripristino della pavimentazione.

**Prezzo desunto da analisi prezzi**

**Prezzo applicato a corpo** € 484,43

**(diconsi euro quattrocentoottantaquattro/43)**

**NP.04**

Controtelaio per porte scorrevoli tipo "Scrigno" o similare fornito e posto in opera compreso opere murarie e l'intonaco sulle facce a vista, compreso ogni onere e magistero.

**Prezzo desunto da analisi prezzi**

**Prezzo applicato per cadauno** € 344,12

**(diconsi euro trecentoquarantaquattro/12)**

**NP.05**

Sovrapprezzo alla voce pareti in cartongesso per fornitura e posa in opera di telaio di supporto per lavabo sospeso, in acciaio zincato, regolabile e preassemblato, completo di piastrine di fissaggio sui montanti della parete, montante aggiuntivo, raccordi in ottone M-F da 1/2", collare di scarico, e barre di fissaggio per lavabo.

**Prezzo desunto da analisi prezzi**

**Prezzo applicato per cadauno** € 330,79

**(diconsi euro trecentotrenta/79)**

**NP.06**

Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico da 10 litri, compreso di raccordi e tubi flessibili da 1/2 pollice, tasselli idonei a sostenere il peso, gli allacciamenti ai punti di adduzione dell'acqua (calda e fredda), già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Prezzo desunto da analisi prezzi

Prezzo applicato per cadauno € 224,46

(diconsi euro duecentoventiquattro/46)

**NP.07**

Fornitura e posa in opera di rete di scarico condensa per climatizzatori da realizzarsi con guaina spiralata in pvc nei diametri fino a 32 mm.

Prezzo desunto da analisi prezzi

Prezzo applicato per metro € 23,77

(diconsi euro ventitrè/77)

**NP.08**

Lavori vari, come montaggio attrezzatura sanitaria, filtro antibatterico nella camera iperbarica, sigillatura finestra sala risveglio con schiuma poliuretana, riparazione finestra bagno pubblico edificio 15

Prezzo desunto da analisi prezzi

Prezzo applicato a corpo € 1.357,47

(diconsi euro milletrecentocinquantesette/47)

**NP.09**

Fornitura e collocazione di setto separatore per canalizzazione portacavi chiusa in acciaio zincato a caldo tipo sendzmir, altezza 75 mm, UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP 40, dotata di Marchio di Qualità, provvisto di asole di fissaggio e installato sulla base della canalizzazione mediante viti serrate in sedi opportunamente predisposte; il tutto per dare il titolo compiuto finito a regola d'arte.

**Prezzo desunto da analisi prezzi**

**Prezzo applicato per metro** € 14,42

**(diconsi euro quattordici/42)**

**NP.10**

Maggiorazione al climatizzatore per versione a cassetta

**Prezzo desunto da analisi prezzi**

**Prezzo applicato per cadauno** € 158,67

**(diconsi euro centocinquantotto/67)**

**NP.11**

Pavimento vinilico in PVC con sistema a click dello spessore fino a 5 mm, con classe di resistenza al fuoco Bfl-s, 1, con classe di emissione E1, delle colorazioni a scelta della DL, l'applicazione di sottopavimento in XPS dello spessore di 2 mm prima della stesa del pavimento, compreso gli sfridi ed ogni onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

**Prezzo desunto da analisi prezzi**

**Prezzo applicato per metro quadrato** € 73,77

**(diconsi euro settantatrè/77)**

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati precedentemente, modifica l'importo complessivo dei lavori appaltati e precisamente da contrattuali € 85.798,04 a € 102.369,68 per un maggiore importo contrattuale pari a € 16.571,64 al netto del ribasso d'asta.

Dal che si è redatto il presente atto che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Palermo, li 15 ottobre 2025

Il Direttore dei Lavori e R.U.P.

(geom. *Giuseppe Antonino Liberti*)

L'impresa

(*Dibiga S.r.l.*)

*GIUSEPPE ANTONINO LIBERTI*  
S.P.A. S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
CASPARE DI GIORGI