

Comune di Palermo

Policlinico "Paolo Giaccone"

## ELENCO PREZZI

**OGGETTO**

Lavori di riorganizzazione del piano terra del plesso n. 14 dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, previo ripristino di n. 2 ambulatorio odontoiatrici e sala post operatoria dell'U.O.C. di Odontostomatologia.

**COMMITTENTE**

Policlinico Paolo Giaccone

**IMPRESA**

DIBIGA srl

IL PROGETTISTA

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
<b>Voci Finite senza Analisi</b>				
NP.1	NP.21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	€/m <sup>2</sup> x cm	2,17
		EURO DUE/17		
NP.2	NP.26.1.31	Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori.	€/metro quadrato	28,78
		EURO VENTITOTTO/78		
NP.3	NP.21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	€/metro quadrato	11,71
		EURO UNDICI/71		
NP.4	NP.5.1.10.1	collocato all'interno degli edifici	€/metro quadrato	21,71
		EURO VENTIUNO/71		
NP.5	NP.8.3.12	Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante a volata circolare costituita da anta di spessore non inferiore a 50 mm, composto da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato in massello di legno duro, rivestito superficialmente con laminato plastico e protetto sui bordi verticali da un profilo di alluminio, compreso controtelaio in lamierino zincato di adeguate dimensioni, antina semifissa con le medesime caratteristiche della precedente, catenacci di chiusura in alto e in basso. Cassa a vista metallica in lamiera di alluminio spessore 12/10 anodizzato o verniciato, montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato o verniciato, n. 3 cerniere a scomparsa per il collegamento articolato dell'anta al montante verticale, compreso maniglia tipo pesante in alluminio o nylon, serratura a chiave o con dispositivo libero/occupato, compreso, trasporto, opere murarie e quanto altro necessario per dare la porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	€/metro quadrato	687,74
		EURO SEICENTOOTTANTASETTE/74		
NP.6	NP.8.3.8	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.	€/metro quadrato	508,00
		EURO CINQUECENTOOTTO/00		
NP.7	NP.21.2.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO CINQUE/38	€/metro quadrato	5,38
NP.8	NP.21.1.2.1	eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico		
		EURO TRECENTONOVANTACINQUE/18	€/metro cubo	395,18
NP.9	NP.21.2.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.		
		EURO DODICI/76	€/metro quadrato	12,76
NP.10	NP.21.7.4	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 4,00 m e diametro fino a 45 mm, in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.		
		EURO UNO/17	€/centimetro	1,17
NP.11	NP.23.7.2.5	Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura a vista costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm, con pannelli di colore verniciato bianco con finitura liscia sul lato visibile e con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Il pannello deve essere certificato secondo norma europea EN 13501-1 come classe di reazione al fuoco Euroclasse A1. Il pannello deve avere anche caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654 (assorbimento acustico aw: 1,00). E' compresa la struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali; la struttura sarà sospesa mediante pendini regolabili con due ganci, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti. Sono comprese le opere provvisorie fino a 3 metri di altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta. Il controsoffitto dovrà essere accompagnato dalla propria D.O.P. e dalla documentazione attestante la conformità ai CAM.		
		EURO CINQUANTASEI/20	€/metro quadrato	56,20
NP.12	NP.18.6.4.3	cassetta 180x180x80 mm - Morsettiera con dorsale massima 25mm <sup>2</sup>		
		EURO CINQUANTA/62	€/cadauno	50,62
NP.13	NP.14.3.3.2	Canale chiuso IP44 L = 200mm H = 50mm		
		EURO CENTOCINQUANTANOVE/90	€/metro	159,90
NP.14	NP.14.3.4	Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 75 mm.		
		EURO DODICI/16	€/metro	12,16
NP.15	NP.14.4.4.5	centralino da parete IP40 con portella 54 moduli		
		EURO CENTOSETTANTA/36	€/cadauno	170,36
NP.16	NP.14.4.16.5	spia presenza tensione fino a 3 LED		
		EURO VENTICINQUE/46	€/cadauno	25,46
NP.17	NP.14.4.5.10	Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A		
		EURO CINQUANTAOTTO/91	€/cadauno	58,91
NP.18	NP.14.12.2.2	posto interno videocitofonico		
		EURO DUECENTOESSANTASEI/06	€/cadauno	266,06
NP.19	NP.14.3.14.3	cassetta da parete fino a 190x140x70		
		EURO DICIANNOVE/42	€/cadauno	19,42

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
NP.20	NP.14.3.17.8	cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm <sup>2</sup> EURO UNDICI/46	€/metro	11,46
NP.21	NP.14.3.17.5	cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm <sup>2</sup> EURO QUATTRO/45	€/metro	4,45
NP.22	NP.24_21.8.3	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse. EURO SESSANTASEI/44	€/metro quadrato	66,44
NP.23	NP.21.10.1.2	su muratura in tufo EURO VENTI/63	€/metro	20,63
NP.24	NP.21.2.8.1	costituito in calcestruzzo ed acciaio ad aderenza migliorata B450C EURO MILLETRECENTOOTTANTACINQUE/40	€/metro cubo	1.385,40
NP.25	NP.11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO OTTO/18	€/metro quadrato	8,18
NP.26	NP.8.4.1.2	float incolore (3,6 - 4,2 mm) EURO TRENTAQUATTRO/67	€/metro quadrato	34,67
NP.27	NP.14.3.2.3	diametro esterno 32mm EURO QUINDICI/75	€/metro	15,75
NP.28	NP.7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO QUATTRO/50	€/chilogrammo	4,50
NP.29	NP.7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. EURO TRE/18	€/chilogrammo	3,18
NP.30	NP.11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO VENTITRE/14	€/metro quadrato	23,14
NP.31	NP.12.4.2	Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 ÷ 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO QUATTRO/44	€/metro	4,44

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite con Analisi</b>		
NP.32	NP.01	Fornitura e collocazione di lavamani in acciaio inox, con colonna compresa nel prezzo, con azionamento a pedale, compreso opere murarie necessarie e quant'altro necessario per dare il lavabo funzionante a perfetta regola d'arte compresa la pulizia finale. EURO SETTECENTOSETTANTASETTE/28	€/cadauno	777,28
NP.33	NP.02	Preparazione del sottofondo per il successivo rivestimento sia a pavimento che a parete mediante applicazione di aggrappante idoneo per migliorare la presa. Completo di ogni onere e magistero. EURO OTTO/06	€/metro quadrato	8,06
NP.34	NP.03	Abolizione punto alimentazione riuniti, mediante la formazione dello scasso sulla pavimentazione, la chiusura delle linee di alimentazione aria compressa, aspirazione ed alimentazione elettrica, l'eliminazione della tubazioni fuoriuscite dal pavimento, mediante il tappaggio e il ripristino della pavimentazione. EURO QUATTROCENTOOTTANTAQUATTRO/43	€/a corpo	484,43
NP.35	NP.04	Controtelaio per porte scorrevoli tipo "Scrigno" o similare fornito e posto in opera compreso opere murarie e l'intonaco sulle vacce a vista, compreso ogni onere e magistero. EURO TRECENTOQUARANTAQUATTRO/12	€/cadauno	344,12
NP.36	NP.05	Sovrapprezzo alla voce pareti in cartongesso per fornitura e posa in opera di telaio di supporto per lavabo sospeso, in acciaio zincato, regolabile e preassemblato, completo di piastrine di fissaggio sui montanti della parete, montante aggiuntivo, raccordi in ottone M-F da 1/2", collare di scarico, e barre di fissaggio per lavabo. EURO TRECENTOTRENTA/79	€/cadauno	330,79
NP.37	NP.06	Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico da 10 litri, compreso di raccordi e tubi flessibili da 1/2 pollice, tasselli idonei a sostenere il peso, gli allacciamenti ai punti di adduzione dell'acqua (calda e fredda), già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/46	€/cadauno	224,46
NP.38	NP.07	Fornitura e posa in opera di rete di scarico condensa per climatizzatori da realizzarsi con guaina spiralata in pvc nei diametri fino a 32 mm. EURO VENTITRE/77	€/metro	23,77
NP.39	NP.08	Lavori vari, come montaggio attrezzatura sanitaria, filtro antibatterico nella camera iperbarica, sigillatura finestra sala risveglio con schiuma poliuretana, riparazione finestra bagno pubblico edificio 15 EURO MILLETRECENTOCINQUANTASETTE/47	€/a corpo	1.357,47
NP.40	NP.09	Fornitura e collocazione di setto separatore per canalizzazione portacavi chiusa in acciaio zincato a caldo tipo sendzmir, altezza 75 mm, UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP 40, dotata di Marchio di Qualità, provvisto di solette di fissaggio e installato sulla base della canalizzazione mediante viti serrate in sedi opportunamente predisposte; il tutto per dare il titolo compiuto finito a regola d'arte. EURO QUATTORDICI/42	€/metro	14,42
NP.41	NP.10	Maggiorazione al climatizzatore per versione a cassetta EURO CENTOCINQUANTAOTTO/67	€/cadauno	158,67
NP.42	NP.11	Pavimento vinilico in PVC con sistema a click dello spessore fino a 5 mm, con classe di resistenza al fuoco Bfl-s, 1, con classe di emissione E1, delle colorazioni a scelta della DL, l'applicazione di sottopavimento in XPS dello spessore di 2 mm prima della stesa del pavimento, compreso gli sfridi ed ogni onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.		

