

Comune di Palermo

Policlinico "Paolo Giaccone"

COMPUTO METRICO PERIZIA

OGGETTO

Lavori di riorganizzazione del piano terra del plesso n. 14 dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, previo ripristino di n. 2 ambulatorio odontoiatrici e sala post operatoria dell'U.O.C. di Odontostomatologia.

COMMITTENTE

Policlinico Paolo Giaccone

IL PROGETTISTA

					Pag.1	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
Demolizioni e rimozioni						
1	A.P.001	Dismissione Impianti elettrici esistenti 1	1,000			
		SOMMANO acorpo =	1,000	2.500,00	2.500,00	
2	SIC24_21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed Bagno m. 0,80x2,00 Divisorio corridoio m. 1,00x2,50	1,600 2,500			
		SOMMANO m² =	4,100	16,75	68,68	
3	SIC24_21.1.24	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino Bagno H lavabo 1 vaso 1 cassetta 1 Sala risveglio lavabo 1 climatizzatore 1+1 Corridoio piastra radiante 2 Laboratorio 019 climatizzatore 1+1 lavabo 1 piastra radiante 2 Laboratorio 018 climatizzatore 1+1 lavabo 1 piastra radiante 1	1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000			
		SOMMANO cad =	17,000	23,68	402,56	
4	NP.7	NP.21.2.17 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura Corridoio m. (2,90+7,00x2)x2,70 m. 0,20x1,00x2 a detrarre porte e finestra -m. (1,30x2,70+1,48x2,70x2) -m. 2,62x1,67	45,630 0,400 -11,502 -4,375			
		SOMMANO m² =	30,153	5,38	162,22	
5	SIC24_21.1.5.1	eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico				
A RIPORTARE						3.133,46

					Pag.2	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
		RIPORTO				3.133,46
		tramezzi Bagno H m.(1,80+1,90)x3,15x0,10	1,166			
		collegamento Corridoio Ambulatori m. 1,65x3,15x0,10	0,520			
		SOMMANO m³ =	1,686	306,75		517,18
6	NP.3	NP.21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o				
		Bagno H pavimento m. 1,80x1,80	3,240			
		rivestimento m.(1,80+1,80)x1,70	6,120			
		Corridoio apertura vano m. 1,50x0,20	0,300			
		SOMMANO m² =	9,660	11,71		113,12
7	NP.1	NP.21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.				
		Bagno H m. 1,80x1,80xcm 8	25,920			
		Corridoio apertura vano m. 1,50x0,20xcm 8	2,400			
		SOMMANO m² x cm =	28,320	2,17		61,45
8	NP.8	NP.21.1.2.1 eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico				
		Laboratorio 019 per cordolo scarico a pavimento m. 3,00x0,30x0,10	0,090			
		Laboratorio 018 per cordolo scarico a pavimento m. 3,00x0,50x0,10	0,150			
		SOMMANO m³ =	0,240	395,18		94,84
9	NP.23	NP.21.10.1.2 su muratura in tufo				
		Sala Risveglio per gas medicali m. 2,00x8x3	48,000			
		Ambulatorio 18 per posizionamento riunito m. 1,60x4	6,400			
		Ambulatorio 19 per posizionamento riunito m. 1,50x4	6,000			
		SOMMANO m =	60,400	20,63		1.246,05
		A RIPORTARE				5.166,10

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			5.166,10
10		SIC24_21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento Dento nicchie rivestite 2	2,000		
		Per la rimozione di zocchetto m. 85x0,10	8,500		
		SOMMANO m ² =	10,500	20,49	215,15
11		SIC24_21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e Per abolizione tubazione vecchio bagno, tubazioni varie stanze, su parete demolita corridoio m. 60,00	60,000		
		SOMMANO m =	60,000	4,52	271,20
12		SIC24_21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi [vedi art. SIC24_21.1.5.1 pos.5 m ³ 1,686] [vedi art. NP.21.1.6 pos.6 m ² 9,660]x0,03 [vedi art. NP.21.1.9 pos.7 m ² x cm 28,320]/8x0,08 [vedi art. SIC24_21.10.1.1 pos.15 m 92,000]x0,05x0,05	1,686 0,290 0,283 0,230		
		SOMMANO m ³ =	2,489	38,71	96,35
		1) Totale			5.748,80
		1) Totale Demolizioni e rimozioni			5.748,80
		A RIPORTARE			5.748,80

					Pag.4	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
		RIPORTO			5.748,80	
		Opere edili				
13	NP.2	NP.26.1.31 Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la Per protezione corridoio sopra porta ingresso m. 2,90x0,60 Per protezione corridoio ambulatori esistenti m. 1,60x2,60	1,740			
			4,160			
		SOMMANO m² =	5,900	28,78	169,80	
14	OP.2	Operaio Qualificato 2° livello Per taglio accurato pvc esistente per raccordo con il nuovo reparto h 4 Per la chiusura della tubazione trovata dentro la tramezzatura demolita, mediante inserimento di raccordi e tappi su tubi in ferro h 4 Per la formazione di sifone per climatizzatore a cassetta, in quanto scaricano nella condotta fognaria h 5 Per il montaggio di tubazione in pvc per l'aspiratore installato all'interno del wc h 1 Per la chiusura dei fori dei vecchi climatizzatori h 2 Per le moffiche eseguite alle porte interne, per permetterne l'apertura, mediante lo smontaggio, il taglio, la sistemazione ed il successivo rimontaggio h 7xn. 2	4,000			
			4,000			
			5,000			
			1,000			
			2,000			
			14,000			
		SOMMANO h =	30,000	28,69	860,70	
15	SIC24_21.10.1.1	su muratura in mattoni pieni Sala Risveglio per gas medicali m. 3,00xn. 3x4 Ambulatorio 019 per tubazioni riuniti m. 3,00x4 Ambulatorio 018 per tubazioni riuniti m. 3,00x4 Per collegamento quadri reparto dal quadro alla canale portacavi m. 2,00x8xn. 2	36,000			
			12,000			
			12,000			
			32,000			
		SOMMANO m =	92,000	24,68	2.270,56	
		A RIPORTARE			9.049,86	

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			9.049,86
16	NP.10	NP.21.7.4 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza Bagno H per aspiratore cm 50xn. 3	150,000		
		SOMMANO cm =	150,000	1,17	175,50
17	NP.24	NP.21.2.8.1 costituito in calcestruzzo ed acciaio ad aderenza migliorata B450C Corridoio Ambulatori apertura porta m. 1,65x0,12x0,12	0,024		
		SOMMANO m³ =	0,024	1.385,40	33,25
18		SIC24_23.2.1 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia Bagno H rivestimento m.(1,80+1,80)x1,70 tramezzi demoliti m.(1,80+1,90+3.15x2)x0,10 Laboratorio 21 11.40 Corridoio Ambulatori per architrave nuova apertura m. 1,65x0,12x3 per apertura porta m. 2,70x0,12xn. 2 Per ripristino zoccolatura m. 85x0,10	6,120		
			1,000		
			11,400		
			0,594		
			0,648		
			8,500		
		SOMMANO m² =	28,262	68,11	1.924,92
19		SIC24_23.2.4 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagionato e farine di Corridoio per spostamento posto citofonico esterno mq 1,00 Bagno H rivestimento m.(1,80+1,80)x1,70 tramezzi demoliti m.(1,80+1,90+3.15x2)x0,10 Laboratorio 21 11.40 Corridoio Ambulatori per architrave nuova apertura m. 1,65x0,12x3	1,000		
			6,120		
			1,000		
			11,400		
			0,594		
		A RIPORTARE	20,114		11.183,53

					Pag.6	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
		RIPORTO	20,114		11.183,53	
		per apertura porta m. 2,70x0,12xn. 2	0,648			
		Per ripristino zoccolatura m. 85x0,10	8,500			
		SOMMANO m² =	29,262	24,63	720,72	
20		SIC24_2.2.12.1 con lastre di spessore 10 mm				
		Sala risveglio chiusura finestra tipo A m. 1,30x3,15	4,095			
		sopraluce porta ingresso m. 1,30x0,60xn. 2	1,560			
		per nicchie finestre m. 4,45x0,40	1,780			
		Bagno H per nicchia finestra m. 1,50x0,40	0,600			
		Corridoio per sopraluce porte m. 1,30x0,60xn. 2x2	3,120			
		per cassettoni finestra m. 2,90x0,40	1,160			
		Ambulatorio 018 per cassettoni finestra m. 3,25x0,40	1,300			
		Ambulatorio 019 per cassettoni finestre m. 3,05x0,40	1,220			
		SOMMANO m² =	14,835	50,51	749,32	
21		SIC24_2.2.5 Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre di				
		Ambulatorio 019 m. 3,00x3,20	9,600			
		Bagno H m.(1,80+1,80)x3,20	11,520			
		Corridoio sopra porta ingresso m. 2,90x0,60	1,740			
		SOMMANO m² =	22,860	72,18	1.650,03	
22	NP.4	NP.5.1.10.1 collocato all'interno degli edifici				
		Bagno H m. 1,80x1,80xcm 8	25,920			
		risega m. 1,10x0,25xcm 8	2,200			
		Corridoio apertura vano				
		A RIPORTARE	28,120		14.303,60	

					Pag.7	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
		RIPORTO	28,120		14.303,60	
		m. 1,50x0,20xcm 8	2,400			
		SOMMANO m² =	30,520	21,71	662,59	
23	NP.9	NP.21.2.18 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e Per la preparazione del supporto all'applicazione del rivestimento Sala Risveglio m. (4,45+6,57)x2,70xn. 2 m. 2,50x0,25x2x3 WC H m.(1,80+1,80)x2,70xn. 2 risega m. 2,70x2x0,25 a detrarre porte -m.(1,30x2,70+0,80x2,10x2) Corridoio m. (2,90+7,00)x2,70xn. 2 m. 0,45x2,70x2x3 sopra porta ingresso m. 2,90x0,60x2 Corridoio ambulatori m. (6,55+1,62)x2,70xn. 2 m. 2,50x0,25x2 a detrarre porte -m.(1,30x2,70+1,48x2,70x2x2) -m. 1,67x1,70 -m. 0,90x2,20x2 ambulatorio 019 m. (3,10+3,05)x2,70xn. 2 m. 2,50x0,25x2x2 risega m. 2,50x2x0,25xn. 3 ambulatorio 018 m.(3,20+3,25)x2,70xn. 2 m.(0,90+2,20x2)x0,10 risega m. 2,50x2x0,25 a detrarre porte e finestre -m. 0,90x2,20x2 -m. 2,07x1,70	59,508 3,750 19,440 1,350 -6,870 53,460 7,290 3,480 44,118 1,250 -19,494 -2,839 -3,960 33,210 2,500 3,750 34,830 0,530 1,250 -3,960 -3,519			
		SOMMANO m² =	229,074	12,76	2.922,98	
24	NP.25	NP.11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve Sala risveglio per nicchie finestre m. 4,45x0,40x2 Bagno H per nicchia finestra m. 1,50x0,40x2	3,560 1,200			
		A RIPORTARE	4,760		17.889,17	

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	4,760		17.889,17
		Corridoio per nicchie finestre m. 2,90x0,40x2	2,320		
		sopra porta ingresso m. 2,90x0,60x2	3,480		
		Laboratorio 018 per nicchie finestra m. 3,25x0,40x2	2,600		
		Laboratorio 019 per nicchie finestre m. 3,05x0,40x2	2,440		
		SOMMANO m² =	15,600	8,18	127,61
25	NP.33	NP.02 Preparazione del sottofondo per il successivo rivestimento sia a pavimento che a parete mediante applicazione di aggrappante idoneo per migliorare la presa. Completo di ogni onere e magistero. [vedi art. SIC24_5.1.47 pos.27 m² 81,666]	81,666		
		SOMMANO m² =	81,666	8,06	658,23
26		SIC24_5.1.51 Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc. [vedi art. SIC24_5.1.47 pos.27 m² 81,666]	81,666		
		SOMMANO m² =	81,666	23,15	1.890,57
27		SIC24_5.1.47 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cloruro di polivinile, senza ftalati, in teli di larghezza 200 cm, spessore 2,60 mm e strato d'usura di 0,7 mm, con una superficie trattata con finish Sala Risveglio m. 4,45x4,55+2,05x2,40	25,168		
		WC H m. 1,80x1,80	3,240		
		risega m. 1,10x0,25	0,275		
		Corridoio m. 2,90x7,00	20,300		
		m. 0,45x1,30	0,585		
		m. 0,45x1,48x2	1,332		
		Corridoio ambulatori m. 6,55x1,62	10,611		
		apertura vano m. 1,50x0,20	0,300		
		ambulatorio 019 m. 3,10x3,05	9,455		
		ambulatorio 018 m. 3,20x3,25	10,400		
		SOMMANO m² =	81,666	65,92	5.383,42
28		SIC24_5.1.61 Fornitura e posa in opera, con saldatura a caldo dei giunti facoltativo, di rivestimento murale vinilico in PVC coestruso calandrato plastificato in teli, di spessore 1,2 mm, tipo e colore a scelta D Sala Risveglio			
		A RIPORTARE			25.949,00

					Pag.9
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			25.949,00
		m. (4,45+6,57)x2,70xn. 2	59,508		
		m. 2,50x0,25x2x3	3,750		
		riseghe			
		m. 2,50x2x0,25xn. 3	3,750		
		WC H			
		m.(1,80+1,80)x2,70xn. 2	19,440		
		risega			
		m. 2,70x2x0,25	1,350		
		a detrarre porte			
		-m.(1,30x2,70+0,80x2,10x2)	-6,870		
		Corridoio			
		m. (2,90+7,00)x2,70xn. 2	53,460		
		m. 0,45x2,70x2x3	7,290		
		Corridoio ambulatori			
		m. (6,55+1,62)x2,70xn. 2	44,118		
		m. 2,50x0,25x2	1,250		
		risega			
		m. 2,50x2x0,25	1,250		
		a detrarre porte			
		-m.(1,30x2,70+1,48x2,70x2x2)	-19,494		
		-m. 1,67x1,70	-2,839		
		-m. 0,90x2,20x2	-3,960		
		ambulatorio 019			
		m. (3,10+3,05)x2,70xn. 2	33,210		
		m. 2,50x0,25x2x2	2,500		
		risega			
		m. 2,50x2x0,25xn. 3	3,750		
		ambulatorio 018			
		m.(3,20+3,25)x2,70xn. 2	34,830		
		m.(0,90+2,20x2)x0,10	0,530		
		risega			
		m. 2,50x2x0,25	1,250		
		a detrarre porte e finestre			
		-m. 0,90x2,20x2	-3,960		
		-m. 2,07x1,70	-3,519		
		SOMMANO m² =	230,594	43,11	9.940,91
29		SIC24_5.2.11			
		Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da terra, opportunatamente saldato al pavimento con cordolo a caldo, incluso materiali.			
		Sala Risveglio			
		m. 4,45x2+6,57x2	22,040		
		WC H			
		m. 1,80x4	7,200		
		risega			
		m. 2x0,25xn. 4	2,000		
		m. 0,45x2	0,900		
		a detrarre porte			
		-m.(1,30+0,80x2)	-2,900		
		Corridoio			
		m. 2,90+7,00x2	16,900		
		a detrarre porte			
		-m.(1,30+1,48x2)	-4,260		
		Corridoio ambulatori			
		A RIPORTARE	41,880		35.889,91

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	41,880		35.889,91
		m. 6,55x2+1,62	14,720		
		m. 0,45x2x2	1,800		
		a detrarre porte			
		-m.(1,30+1,48x2+0,90)	-5,160		
		ambulatorio 019			
		m. 3,10x2+3,05x2	12,300		
		risega			
		m. 0,25x2x2	1,000		
		a detrarre porte			
		-m. 0,90	-0,900		
		ambulatorio 018			
		m. 3,20x2+3,25x2	12,900		
		risega			
		m. 0,25x2	0,500		
		m. 0,10x2	0,200		
		a detrarre porte			
		-m. 1,30	-1,300		
		SOMMANO m =	77,940	27,21	2.120,75
30	NP.11	NP.23.7.2.5 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura a vista costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero Sala Risveglio m. 4,45x4,55+2,05x2,40 WC H m. 1,80x1,80 Corridoio m. 2,90x7,00 m. 0,45x1,30 m. 0,45x1,48x2 Corridoio ambulatori m. 6,55x1,62 ambulatorio 019 m. 3,10x3,05 ambulatorio 018 m. 3,20x3,25	25,168 3,240 20,300 0,585 1,332 10,611 9,455 10,400		
		SOMMANO m² =	81,091	56,20	4.557,31
31	NP.22	NP.24_21.8.3 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento Ambulatorio 018 porta m. 1,00x2,20x2 finestra m. 2,07x1,70 Ambulatorio 019 finestre m. 0,60x1,70x2 Sala Risveglio porta	4,400 3,519 2,040		
		A RIPORTARE	9,959		42.567,97

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	9,959		42.567,97
		m. 1,10x2,70x2 finestre	5,940		
		m. 0,60x1,70x3	3,060		
		WC disabile finestra m. 0,60x1,70	1,020		
		Corridoio porte m. 1,10x2,70x2x2 finestra m. 1,67x2,62 m. 0,60x1,70	11,880 4,375 1,020		
		SOMMANO m ² =	37,254	66,44	2.475,16
32	NP.35	NP.04 Controtelaio per porte scorrevoli tipo "Scrigno" o similare fornito e posto in opera compreso opere murarie e l'intonaco sulle vacce a vista, compreso ogni onere e magistero.			
		Bagno H n. 1	1,000		
		Laboratorio 019 n. 1	1,000		
		SOMMANO cad =	2,000	344,12	688,24
33	NP.6	NP.8.3.8 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al			
		Bagno H m. 0,80x2,20	1,760		
		Laboratorio 019 m. 0,90x2,20	1,980		
		SOMMANO m ² =	3,740	508,00	1.899,92
34		A.P.004 Porta automatica composta da scorrevole in acciaio anta doppia con vetri opachi, sopra luce chiuso, dimensione H 2,70 m, larghezza 1,30 m			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	7.800,00	7.800,00
35		A.P.005 Pergola bioclimatica addossata per l'area riguardante il pianerottolo esterno all'ingresso di Medicina Orale. Specifiche tecniche da concordare con il DL			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	6.000,00	6.000,00
36	NP.26	NP.8.4.1.2 float incolore (3,6 - 4,2 mm) Per la sostituzione del vetro porta ingresso m. 0,90x1,30			
			1,170		
		SOMMANO m ² =	1,170	34,67	40,56
		A RIPORTARE			61.471,85

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			61.471,85
		1) Totale			55.723,05
		2) Totale Opere edili			55.723,05
		A RIPORTARE			61.471,85

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			61.471,85
		Impianti			
		Impianto idrico			
37	NP.36	NP.05 Sovrapprezzo alla voce pareti in cartongesso per fornitura e posa in opera di telaio di supporto per lavabo sospeso, in acciaio zincato, regolabile e preassemblato, completo di piastrine di fissaggio Bagno H 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	330,79	330,79
38		SIC24_15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	2.155,17	2.155,17
39		SIC24_15.3.2 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale;b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	2.331,76	2.331,76
40		SIC24_15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	524,77	524,77
41		SIC24_15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	451,02	902,04
42		SIC24_15.4.1.1 con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm Bagno H WC 2 lavabo 2 scalda acqua 2 collettore su corridoio Ambulatori n. 2 Ambulatorio 018 lavabo 2 riunito 1 Ambulatorio 019 lavabo 2 riunito 1	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000		
		A RIPORTARE	14,000		67.716,38

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	14,000		67.716,38
		SOMMANO cad =	14,000	133,36	1.867,04
43		SIC24_15.4.2.1 per punto di scarico acque bianche Bagno H lavabo 1	1,000		
		Laboratorio 019 riuniti n. 1 lavabo 1	1,000 1,000		
		Laboratorio 018 riuniti n. 1 lavabo 1	1,000 1,000		
		Climatizzatori n. 5	5,000		
		SOMMANO cad =	10,000	95,91	959,10
44		SIC24_15.4.2.2 per punto di scarico acque nere Bagno H 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	111,71	111,71
45	NP.34	NP.03 Abolizione punto alimentazione riuniti, mediante la formazione dello scasso sulla pavimentazione, la chiusura delle linee di alimentazione aria compressa, aspirazione ed alimentazione elettrica Laboratorio 019 1 Laboratorio 018 1	1,000 1,000		
		SOMMANO acorpo =	2,000	484,43	968,86
46	NP.32	NP.01 Fornitura e collocazione di lavamani in acciaio inox, con colonna compresa nel prezzo, con azionamento a pedale, compreso opere murarie necessarie e quant'altro necessario per dare il lavabo Laboratorio 019 1 Laboratorio 018 1	1,000 1,000		
		SOMMANO cad =	2,000	777,28	1.554,56
47	NP.37	NP.06 Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico da 10 litri, compreso di raccordi e tubi flessibili da 1/2 pollice, tasselli idonei a sostenere il peso, gli allacciamenti ai punti di adduzione Bagno H n. 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	224,46	224,46
48	NP.39	NP.08 Lavori vari, come montaggio attrezzatura sanitaria, filtro antibatterico nella camera iperbarica, sigillatura finestra sala risveglio con schiuma poliuretana, riparazione finestra bagno pubblico Camera Iperbarica n. 1	1,000		
		A RIPORTARE	1,000		73.402,11

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1,000		73.402,11
		SOMMANO acorpo =	1,000	1.357,47	1.357,47
		1) Totale			13.287,73
		1) Totale Impianto idrico			13.287,73
		Impianto elettrico			
49		A.P.002 Fornitura, posa e collegamento di impianto di comunicazione e chiamata degenti a tecnologia digitale composto da unità operativa principale, unità periferiche (terminali di stanza) e lampade di 1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	3.000,00	3.000,00
50		SIC24_14.12.1.2 videocitofono fino a 8 pulsanti 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	1.295,31	1.295,31
51	NP.18	NP.14.12.2.2 posto interno videocitofonico 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	266,06	266,06
52		A.P.003 Aspiratore elicoidale per espulsione diretta all'esterno fornitura e posa in opera costituito da girante elicoidale, guarnizione di tenuta, kit per installazione a parete, vetro o soffitto, griglia Bagno H 1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	300,00	300,00
53	NP.15	NP.14.4.4.5 centralino da parete IP40 con portella 54 moduli Quadro Generale Q7 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	170,36	170,36
54		SIC24_14.4.4.6 centralino da parete IP40 con portella 72 moduli Quadro Sala Risveglio Q7 n. 1 Quadro Ambulatori Q6 n. 1	1,000		
		SOMMANO cad =	2,000	287,52	575,04
55		SIC24_14.4.7.19 interr.non automatico - 4P - da 100 A Quadro Generale Q7 Sezione Normale 1 sezione privilegiata	1,000		
		A RIPORTARE	1,000		80.366,35

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1,000		80.366,35
		1	1,000		
		SOMMANO cad =	2,000	88,79	177,58
56	NP.16	NP.14.4.16.5 spia presenza tensione fino a 3 LED			
		Quadro Generale Q7 sezione normale	1,000		
		1			
		sezione privilegiata	1,000		
		1			
		Quadro Ambulatori Q6 sezione normale	1,000		
		n. 1			
		sezione privilegiata	1,000		
		1			
		Quadro Sala Risveglio Q7 sezione normale	1,000		
		n. 1			
		sezione privilegiata	1,000		
		1			
		SOMMANO cad =	6,000	25,46	152,76
57		SIC24_14.4.7.16 interr.non automatico - 4P - fino 32 A			
		Quadro Generale Q7 sezione normale	1,000		
		Ambulatori			
		1			
		Sala risveglio	1,000		
		1			
		Quadro Ambulatori Q6 sezione normale	1,000		
		n. 1			
		Quadro Sala Risveglio Q7 sezione normale	1,000		
		n. 1			
		SOMMANO cad =	4,000	52,03	208,12
58		SIC24_14.4.5.8 Icn=4,5 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A			
		Quadro Generale Q7 sezione privilegiata	1,000		
		ambulatori			
		1			
		SOMMANO cad =	1,000	110,81	110,81
59		SIC24_14.4.7.17 interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A			
		Quadro Generale Q7 sezione privilegiata	1,000		
		sala risveglio			
		1			
		Quadro Ambulatori Q6 sezione privilegiata	1,000		
		n. 1			
		A RIPORTARE	2,000		81.015,62

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	2,000		81.015,62
		Quadro Sala Risveglio Q7 sezione privilegiata n. 1	1,000		
		SOMMANO cad =	3,000	71,03	213,09
60		SIC24_14.4.6.16 blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA Quadro Generale Q7 sezione privilegiata sala risveglio 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	125,27	125,27
61		SIC24_14.4.5.1 Icn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A 18 Quadro Ambulatori Q6 sezione normale luci corridoio n. 1 condizionatori 1 1 prese ambulatori 1 condizionatori 2 1 Quadro Ambulatori Q6 sezione privilegiata 6 Quadro Sala Risveglio Q7 sezione normale n. 3 sezione privilegiata n. 3	1,000		
			1,000		
			1,000		
			1,000		
			6,000		
			3,000		
		SOMMANO cad =	3,000		
			16,000	27,23	435,68
62		SIC24_14.4.6.2 blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA 16 Quadro Ambulatori Q6 sezione normale luci corridoio n. 1 condizionatori 1 1 prese ambulatori 1 condizionatori 2 1 Quadro Ambulatori Q6 sezione privilegiata 6 Quadro Sala Risveglio Q7 sezione normale n. 3 sezione privilegiata n. 3	1,000		
			1,000		
			1,000		
			1,000		
			6,000		
			3,000		
			3,000		
		A RIPORTARE	16,000		81.789,66

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	16,000		81.789,66
		SOMMANO cad =	16,000	57,20	915,20
63	NP.17	NP.14.4.5.10 Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 40 a 63 A Quadro Sala Risveglio Q7 sezione privilegiata n. 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	58,91	58,91
64		SIC24_14.4.6.4 blocco diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA Quadro Sala Risveglio Q7 sezione privilegiata n. 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	63,54	63,54
65	NP.13	NP.14.3.3.2 Canale chiuso IP44 L = 200mm H = 50mm Da quadro generale a corridoio m. 4,50 Corridoio m. 6,90+2,90+2,50 Sala Risveglio m. 6,40+0,50+4,40+4,50 Corridoio ambulatori m. 2,00+2,00 Ambulatorio 018 m. 3,20+3,00+2,00	4,500 12,300 15,800 4,000 8,200		
		SOMMANO m =	44,800	159,90	7.163,52
66	NP.14	NP.14.3.4 Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 75 mm. [vedi art. NP.14.3.3.2 pos.65 m 44,800]	44,800		
		SOMMANO m =	44,800	12,16	544,77
67	NP.40	NP.09 Fornitura e collocazione di setto separatore per canalizzazione portacavi chiusa in acciaio zincato a caldo tipo sendzmir, altezza 75 mm, UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP 40 [vedi art. NP.14.3.3.2 pos.65 m 44,800]	44,800		
		SOMMANO m =	44,800	14,42	646,02
68	NP.27	NP.14.3.2.3 diametro esterno 32mm Per collegamento quadro generale al canale elettrico m. 2,00xn. 6 Stanza ingresso edificio m. 8,00	12,000 8,000		
		SOMMANO m =	20,000	15,75	315,00
69	NP.12	NP.18.6.4.3 cassetta 180x180x80 mm - Morsettiera con dorsale massima 25mm² Per nodo di terra Sala risveglio n. 1 Corridoio n. 1 Laboratorio 019 n. 1	1,000 1,000 1,000		
		A RIPORTARE	3,000		91.496,62

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	3,000		91.496,62
		SOMMANO cad =	3,000	50,62	151,86
70	NP.19	NP.14.3.14.3 cassetta da parete fino a 190x140x70 Bagno H 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	19,42	19,42
71		SIC24_14.3.13.2 scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70 Per strumentazione gas medicali n. 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	10,07	10,07
72		SIC24_14.3.14.2 cassetta da parete fino a 100x100x50 n. 2 Stanza ingresso edificio 1	2,000		
		SOMMANO cad =	1,000		
		SOMMANO cad =	3,000	8,73	26,19
73		SIC24_14.3.17.2 cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm ² Q6 ambulatori linea ordinaria circuito luci corridoio m.(2,00+2,90+2,00)x3 Q7 sala risveglio linea ordinaria circuito illuminazione m.(2,00+2,90+6,40+0,50+4,40+4,50)x3 Stanza ingresso edificio m. 8,00x3 m. 8,00x2	20,700		
		SOMMANO m =	62,100		
			24,000		
			16,000		
		SOMMANO m =	122,800	2,45	300,86
74		SIC24_14.3.17.3 cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm ² Q6 ambulatori linea ordinaria circuito condizionatori 1 m.(2,00+1,60+3,10)x3 circuito prese ambulatori m.(2,00+1,60+3,10+3,25)x3 linea privilegiata circuito luce (2,00+1,70+3,20+3,00+3,00+6,00)x3 circuito luce emergenza (2,00+1,70+3,20+3,00+3,00+6,00)x3 Q7 sala risveglio linea ordinaria circuito luce emergenza m.(2,00+2,90+6,40+0,50+4,50)x3 linea privilegiata circuito luce m.(2,00+2,90+6,40+0,50+4,50)x3 circuito testaletto m.(2,00+2,90+6,40+0,50+4,40+4,50)x3 circuito gas medicali	20,100		
			29,850		
			56,700		
			56,700		
			48,900		
			48,900		
			62,100		
		A RIPORTARE	323,250		92.005,02

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	323,250		92.005,02
		m.(2,00+2,90+6,40+0,50+4,40+4,50)x3	62,100		
		SOMMANO m =	385,350	2,86	1.102,10
75		SIC24_14.3.17.4 cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm ² Q6 ambulatori linea privilegiata circuito riunito 1 m.(2,00+1,70+3,20)x3 circuito riunito 2 m.(2,00+1,70+3,20+2,00)x3	20,700 26,700		
		SOMMANO m =	47,400	3,42	162,11
76	NP.21	NP.14.3.17.5 cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm ² da Q5 Gen a Q6 ambulatori linea ordinaria m.(2,00+4,00+4,00+2,90+2,00)x4 da Q5 Gen a Q7 sala risveglio linea ordinaria m.(2,00+4,00+4,00+2,00)x4 Q6 ambulatori linea ordinaria circuito condizionatori 2 m.(2,00+2,90+4,40)x3 linea privilegiata circuito prese (2,00+1,70+3,20+3,00+3,00+6,00)x3 Q7 sala risveglio linea ordinaria circuito prese m.(2,00+2,90+6,40+0,50+4,40+4,50)x3	59,600 48,000 27,900 56,700		
		SOMMANO m =	62,100 254,300	4,45	1.131,64
77		SIC24_14.3.17.6 cavo FG16(o)R16 sez. 1x16mm ² da Q5 Gen a Q7 sala risveglio linea privilegiata m.(2,00+4,00+4,00+2,00)x4 Q7 sala risveglio linea privilegiata circuito prese m.(2,00+2,90+6,40+0,50+4,40+4,50)x3	48,000 62,100		
		SOMMANO m =	110,100	6,38	702,44
78		SIC24_14.3.17.7 cavo FG16(o)R16 sez. 1x25mm ² da Q5 Gen a Q6 ambulatori linea privilegiata m.(2,00+4,00+4,00+2,90+2,00)x4	59,600		
		SOMMANO m =	59,600	8,67	516,73
79	NP.20	NP.14.3.17.8 cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm ² Per alimentazione quadro generale Q5 da Q4 esistente a Q5 linea ordinaria m. 6,00x5 linea privilegiata m. 6,00x5	30,000 30,000		
		SOMMANO m =	60,000	11,46	687,60
80		SIC24_14.12.3 Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei all'impianto citofonico da realizzare			
		A RIPORTARE			96.307,64

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			96.307,64
		Collegamento videocitofono m. 10,00	10,000		
		SOMMANO m =	10,000	2,13	21,30
81		SIC24_14.11.6.2 cavo UTP Cat. 6 LSZH Sala Risveglio m.(6,00+3,00+0,50+4,40+4,40+3,00)x2 testaletto m.(6,00+3,00+0,50+3,00+4,40+4,40+2,00)x3 Corridoio postazione m.(6,00+7,00+3,00)x3 Corridoio ambulatori postazione m.(6,00+3,00+2,90+0,50+2,00+3,00)x2 Laboratorio 18 m.(6,00+3,00+0,50+1,70+2,00+3,10+3,00)x2 Laboratorio 19 m.(6,00+3,00+0,50+1,70+3,20+3,20+3,00)x2	42,600 69,900 48,000 34,800 38,600 41,200		
		SOMMANO m =	275,100	2,03	558,45
82		SIC24_14.1.3.1 con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17 Bagno H illuminazione, tacitazione, vortice n. 3 Sala Risveglio n. 1 Corridoio n. 2 Corridoio ambulatori n. 1 Ambulatorio 19 n. 1 Ambulatorio 18 n. 1 Stanza ingresso edificio 2	3,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000		
		SOMMANO cad =	11,000	49,00	539,00
83		SIC24_14.1.1.2 con cavo di tipo H07Z1-K Bagno H illuminazione, tacitazione, vortice n. 3 Sala Risveglio n. 1 Corridoio n. 2 Corridoio ambulatori n. 1 Ambulatorio 19 n. 1	3,000 1,000 2,000 1,000 1,000		
		A RIPORTARE	8,000		97.426,39

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	8,000		97.426,39
		Ambulatorio 18 n. 1	1,000		
		SOMMANO cad =	9,000	46,93	422,37
84		SIC24_14.1.8.3 monofase, conduttori tipo FS17 di sezione 4mm²			
		Bagno H Aspiratore n. 1	1,000		
		Sala Risveglio n. 1	1,000		
		n. 3+3	6,000		
		Testaletto n. 3	3,000		
		climatizzatore n. 1	1,000		
		Corridoio climatizzatore 1	1,000		
		prese 1	1,000		
		postazione normale privilegiate 2+2	4,000		
		Corridoio laboratorio climatizzatore 1	1,000		
		prese 1	1,000		
		postazione normale privilegiate 2+2	4,000		
		Laboratorio 18 climatizzatore 1	1,000		
		prese 4	4,000		
		Laboratorio 19 climatizzatore 1	1,000		
		prese 4	4,000		
		SOMMANO cad =	34,000	49,86	1.695,24
85		SIC24_14.2.3.2 presa 2P+t 10/16A - Universale - 2 moduli			
		Bagno H 1	1,000		
		Sala Risveglio n. 1	1,000		
		n. 3+3	6,000		
		Corridoio postazione normale privilegiate 2+2+2	6,000		
		prese 2	2,000		
		Corridoio ambulatori prese 1	1,000		
		postazione normale privilegiate 2+2	4,000		
		Laboratorio 18 prese 4	4,000		
		Laboratorio 19 prese 4	4,000		
		Stanza ingresso edificio			
		A RIPORTARE	29,000		99.544,00

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	29,000		99.544,00
		3	3,000		
		SOMMANO cad =	32,000	17,51	560,32
86		SIC24_14.11.1 Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, escluso il cavo compensato a parte, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (Sala Risveglio n. 2 testaletto 3 Corridoio postazione 3 Corridoio ambulatori postazione 2 Laboratorio 18 2 Laboratorio 19 2 Stanza ingresso edificio 3	2,000 3,000 3,000 2,000 2,000 3,000		
		SOMMANO cad =	17,000	85,49	1.453,33
87		SIC24_14.1.6 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente. Bagno H 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	13,46	13,46
88		SIC24_14.8.3.5 Apparecchio tipo LED PANEL UGR19 - Dimensioni 60x60cm -Flusso luminoso minimo 4000 lumen. Driver Elettronico Sala Risveglio n. 6 Bagno H n. 1 Corridoio n. 4 Corridoio ambulatori n. 3 Ambulatorio 19 n. 2 Ambulatorio 18 n. 2	6,000 1,000 4,000 3,000 2,000 2,000		
		SOMMANO cad =	18,000	143,35	2.580,30
89		SIC24_14.8.4.1 armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	99,83	99,83
90		SIC24_14.8.12.15 flusso Luminoso equivalente FL.24W (SA) - aut. 3h - Centralizzata			
		A RIPORTARE			104.251,24

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			104.251,24
		Bagno H n. 1	1,000		
		Sala Risveglio n. 1	1,000		
		Corridoio n. 1	1,000		
		Corridoio ambulatorio n. 2	2,000		
		Laboratorio 18 n. 1	1,000		
		Laboratorio 19 n. 1	1,000		
		SOMMANO cad =	7,000	466,68	3.266,76
		1) Totale			32.758,42
		2) Totale Impianto elettrico			32.758,42
		Impianto climatizzazione			
91		SIC24_24.3.5.2 potenza frigorifera non inferiore a 2,5 kW, potenza termica non inferiore a 3,4 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A)			
		Ambulatorio 019 1	1,000		
		Ambulatorio 018 1	1,000		
		Corridoio 017 1	1,000		
		SOMMANO cad =	3,000	1.052,42	3.157,26
92		SIC24_24.3.5.3 potenza frigorifera non inferiore a 3,4 kW, potenza termica non inferiore a 4,0 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 39-26-23 dB(A)			
		Sala risveglio 1	1,000		
		Corridoio 023 1	1,000		
		SOMMANO cad =	2,000	1.233,31	2.466,62
93	NP.41	NP.10 Maggiorazione al climatizzatore per versione a cassetta			
		Corridoi n. 1	1,000		
		Corridoio laboratori n. 1	1,000		
		SOMMANO cad =	2,000	158,67	317,34
94	NP.38	NP.07 Fornitura e posa in opera di rete di scarico condensa per climatizzatori da realizzarsi con guaina spiralata in pvc nei diametri			
		A RIPORTARE			113.459,22

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			113.459,22
		fino a 32 mm.			
		Ambulatorio 019			
		m. 5	5,000		
		Ambulatorio 018			
		m. 5	5,000		
		Corridoio 017			
		m. 3	3,000		
		Sala risveglio			
		m. 6	6,000		
		Corridoio 023			
		m. 4	4,000		
		SOMMANO m =	23,000	23,77	546,71
		1) Totale			6.487,93
		3) Totale Impianto climatizzazione			6.487,93
		3) Totale Impianti			52.534,08
		A RIPORTARE			114.005,93

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Demolizioni e rimozioni	1			5.748,80
Opere edili	4			55.723,05
Impianti	13			52.534,08
Impianto idrico	13		13.287,73	
Impianto elettrico	15		32.758,42	
Impianto climatizzazione	24		6.487,93	
Sommano i lavori				€ 114.005,93
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori)			3.400,99	
a detrarre			3.400,99	€ 3.400,99
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 110.604,94
Per ribasso d'asta del 10% su euro 110.604,94= € 11.060,49				€ 11.060,49
Importo complessivo dei lavori al netto				€ 102.945,44
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Imprevisti				
Spese Tecniche			1.900,29	
Allacci alle utenze (elettriche gas medicali) iva inclusa			800,00	
Oneri accesso discarica			3.000,00	
Importo IVA aliquota 10%			10.294,54	
Importo IVA su Imprevisti [0x0,10]			0	
22% su oneri di accesso alla discarica			660,00	
Ribasso d'asta del 10%			10.996,52	
Impiego ribasso d'asta per lavori perizia			-10.069,03	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			17.582,32	17.582,32
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 120.527,76

Palermo li

IL DIRETTORE DEI LAVORI