

COMMITTENTE



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

Via Del Vespro 129 - 90127 Palermo  
P. Iva: 05841790826



RUP  
Geom. Aldo La Rosa

Comune di PALERMO

Provincia di PA

Text

## Computo metrico estimativo

LAVORI

PROGETTO DI VARIANTE AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO 5 (EX CLINICA OCULISTICA) - CUP I76G2100297006 - CIG ACCORDO QUADRO 97479116A1 - CIG CONTRATTO A00904E652"

COMMITTENTE A.U.O.P. POLICLINICO GIACCONE - PALERMO

IMPRESA CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A. - EMMALAVORI SOC. COOP. A.R.L.

Progettista ING. BARTOLO MURGIA

Data 20/10/2025

Data

IL TECNICO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



PNRR  
MISSIONE 6 - SALUTE

Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Progetto Finanziato dal PNRR  
MISSIONE 6 - SALUTE - Componente 2 - Investimento 1.2

Verso un ospedale sicuro e sostenibile

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	<b>COMPUTO METRICO ESECUTIVO</b>							
	<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO</b>							
	<b>Opere Edili</b>							
1 21.1.7 (M)	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e ...ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	PIANO INTERRATO							
	Cerchiature su 4 lati							
	Fori 1,40x1,90 - Fr 1-2-5-6-7	5,000	1,430	0,950		6,793		
	Fori 1,40x1,70 - Fr 21-25	2,000	1,430	0,950		2,717		
	Fori 1,40x1,60 - Fr 18	1,000	1,430	1,100		1,573		
	-							
	PIANO TERRA							
	Cerchiature su 4 lati							
	Fori 1,40x3,20 - Fr 31-37-40-49-53-64-89-98-103-109-114-117-118-119-107-104-94-93-61-66-86-91-60-67-30-36-39-26	28,000	1,400	0,700		27,440		
	Fori 3,80x3,20 - Fr 113	1,000	3,800	0,700		2,660		
	Fori 3,20x3,20 - Fr 100-48-54	3,000	3,200	0,700		6,720		
	Fori 3,60x2,70 - Fr 95-96-97	3,000	3,600	0,700		7,560		
	Fori 2,80x3,20 - Fr 51-52	2,000	2,800	0,700		3,920		
	Fori 1,60x3,20 - Fr 45-46-47	3,000	1,600	0,700		3,360		
	Fori 2,60x3,20 - Fr 71-73	2,000	2,600	0,700		3,640		
	Fori 2,40x3,20 - Fr 42-43	2,000	2,400	0,700		3,360		
	-							
	PIANO PRIMO							
	Cerchiature su 4 lati							
	Fori 1,40x3,20 - Fr 129-197-180-181-145-146-121	7,000	1,400	0,500		4,900		
	Foro 1,40x3,20 - Fr 151	1,000	1,400	0,700		0,980		
	Fori 1,80x3,20 - Fr 211-166	2,000	1,800	0,500		1,800		
	Fori 3,20x3,20 - Fr 189-192-136-140	4,000	3,200	0,700		8,960		
	Fori 2,6x3,20 - Fr 157-159	2,000	2,600	0,700		3,640		
	Fori 1,60x3,20 - Fr 133-134-135	3,000	1,600	0,500		2,400		
	Sommano m2					92,423	19,440	1.796,703
2 21.1.10 (M)	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. <u>(Vedi voce numero 3 (mq 3970,905))</u>	3.970,90				3.970,905		
	Sommano m2					3.970,905	3,360	13.342,241
3 AP.8 (M)	Fornitura e posa in opera di un sistema antiribaltamento e collasso di tramezze e tamponamenti, appl...er installare il sistema a regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori .							
	TRAMEZZATURE PIANO INTERRATO							
	Corridoio 2*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (2,740) x alt. (2,840)	46,690				46,690		
	A dedurre : Infissi 2* n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (1,400) x alt. (2,100)	-17,640				-17,640		
	Campi visivi p.ug. (2,000) x lung. (3,730) x alt. (2,840)	21,186				21,186		
	A dedurre : Infissi 2*n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (0,900) x alt.	-3,780				-3,780		
	A RIPORTARE							15.138,944

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							15.138,944
	(2,100)							
	Ambulatorio p.ug. (2,000) x lung. (5,420) x alt. (2,840)	30,786				30,786		
	Ambulatorio p.ug. (2,000) x lung. (2,960) x alt. (2,840)	16,813				16,813		
	Ambulatorio p.ug. (2,000) x lung. (7,200) x alt. (2,840)	40,896				40,896		
	Ambulatorio p.ug. (2,000) x lung. (3,360) x alt. (2,840)	19,085				19,085		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-7,560				-7,560		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-7,560				-7,560		
	Corridoio 2*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (2,650) x alt. (2,840)	45,156				45,156		
	A dedurre : Infissi 2* n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,400) x alt. (2,100)	-11,760				-11,760		
	A dedurre : Infissi2*n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-3,780				-3,780		
	-							
	TRAMEZZATURE PIANO TERRA							
	Ala sinistra 2* ml (2.10+2.10+4.14+4.39+1.72) p.ug. (28,900) x alt. (4,740)	136,986				136,986		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-7,560				-7,560		
	Ambulatori 2 *ml 4.84 p.ug. (9,680) x alt. (4,740)	45,883				45,883		
	A dedurre : Infissi2 p.ug. (2,000) x lung. (0,800) x alt. (2,100)	-3,360				-3,360		
	Ambulatorio 2* ml (3.81+6.67+6.67+4.19+4.19) p.ug. (51,060) x alt. (4,740)	242,024				242,024		
	A dedurre : Infissi2*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-11,340				-11,340		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,400) x alt. (2,100)	-11,760				-11,760		
	Visita2* 7.8 p.ug. (15,600) x alt. (4,740)	73,944				73,944		
	A dedurre : Infissi2 p.ug. (2,000) x lung. (1,400) x alt. (2,100)	-5,880				-5,880		
	Bagni 2* (ml 2+1.07+1.28+1.07+1.28+1.28+2.29) p.ug. (20,540) x alt. (4,740)	97,360				97,360		
	A dedurre : Infissi2*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (0,800) x alt. (2,100)	-10,080				-10,080		
	Assistenza2* ml (7.84+3.63+3.57) p.ug. (30,080) x alt. (4,740)	142,579				142,579		
	A dedurre : Infissi2*n. 4 p.ug. (8,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-15,120				-15,120		
	Docenti 2* ml ( 5.89+4.85+2.04+1.24) p.ug. (28,040) x alt. (4,740)	132,910				132,910		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,800) x alt. (2,100)	-6,720				-6,720		
	Corridoio2* ml(4*2.96+ 3*3) p.ug. (41,680) x alt. (4,740)	197,563				197,563		
	A dedurre : Infissi2*n. 5 p.ug. (10,000) x lung. (1,400) x alt. (2,100)	-29,400				-29,400		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,800) x alt. (2,100)	-15,120				-15,120		
	Docenti/Segreteria - 2x (3.85+6.94+2.29+1.77+1.77) x h 4.74 (Lu=2*(3.85+6.94+2.29+1.77+1.77))		33,240		4,740	157,558		
	A dedurre : Infissi2*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (0,800) x alt. (2,100)	-6,000	0,800		2,100	-10,080		
	-							
	TRAMEZZATURE PIANO PRIMO							
	Degenza 2* ml(4.08+1.80+1.80+7.01+5.06) p.ug. (39,500) x alt. (5,300)	209,350				209,350		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,400) x alt. (2,100)	-11,760				-11,760		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-7,560				-7,560		
	Infermieri 2* ml (3.35+1.75+1.75+1.60+1.33+1.30) p.ug. (22,160) x alt. (5,300)	117,448				117,448		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,800) x alt. (2,100)	-6,720				-6,720		
	Sala visita/laser2* ml (5.81+5.31+1.90+2.40+2.40+12.46) p.ug. (60,560) x alt. (5,300)	320,968				320,968		
	A dedurre : Infissi2*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (1,400) x alt. (2,100)	-17,640				-17,640		
	A RIPORTARE							15.138,944

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							15.138,944
	A dedurre : Infissi2*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-11,340				-11,340		
	D.H. 2* ml (4.08+4.03+3.17+1.90+1.90+1.98+1.93) p.ug. (41,780) x alt. (5,300)	221,434				221,434		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-7,560				-7,560		
	A dedurre : Infissi2*n. 4 p.ug. (8,000) x lung. (1,400) x alt. (2,100)	-23,520				-23,520		
	Ala sinistra 2* ml (4.55+2.92+2.92+1.60+1.60+3.40+4.02+3.40+4.02+2.25+2.60+1.44+1.44+1.44+1.62+1.85) p.ug. (82,140) x alt. (5,300)	435,342				435,342		
	A dedurre : Infissi2*n. 4 p.ug. (8,000) x lung. (0,800) x alt. (2,100)	-13,440				-13,440		
	A dedurre : Infissi2*n. 5 p.ug. (10,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-18,900				-18,900		
	Ala sinistra 2* ml (4.30+4.30+3.65+4.90+1.36+1.36+4.83+6.48+6.48+2.36) p.ug. (80,040) x alt. (5,300)	424,212				424,212		
	A dedurre : Infissi2*n. 5 p.ug. (10,000) x lung. (1,100) x alt. (2,100)	-23,100				-23,100		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-7,560				-7,560		
	A dedurre : Infissi2*n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (1,200) x alt. (2,100)	-5,040				-5,040		
	A dedurre : Infissi2*n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (1,600) x alt. (2,100)	-6,720				-6,720		
	Medico di guardia 2* ml (6.28+2.28) p.ug. (17,120) x alt. (5,300)	90,736				90,736		
	A dedurre : Infissi2*n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (0,800) x alt. (2,100)	-3,360				-3,360		
	Degenza 2* ml (5.83+1.90+1.90+1.84+1.84+1.85+2.65+2.65+1.90+1.88+2.08+2.30+1.90+2.00) p.ug. (65,040) x alt. (5,300)	344,712				344,712		
	A dedurre : Infissi2*n. 4 p.ug. (8,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-8,000	0,900		2,100	-15,120		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,400) x alt. (2,100)	-4,000	1,400		2,100	-11,760		
	Degenza 2* ml (8.14+8.14+2.00+2.00+1.85+1.85) p.ug. (47,960) x alt. (5,300)	254,188				254,188		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-7,560				-7,560		
	Infermeria 2* ml(6.19+1.50+1.50+1.30+1.30) p.ug. (23,580) x alt. (5,300)	124,974				124,974		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,800) x alt. (2,100)	-6,720				-6,720		
	Corridoio 2* ml (2.50+1.87+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+3.00+3.00+3.00+3.00) p.ug. (62,340) x alt. (5,300)	330,402				330,402		
	Infissi2*n. 7 p.ug. (14,000) x lung. (1,400) x alt. (2,100)	41,160				41,160		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,900) x alt. (2,100)	-7,560				-7,560		
	Sommano mq					3.970,905	119,560	474.761,402
4 AP.9 (M)	Fornitura e posa in opera di rasatura idrofuga a tessitura civile fine di elementi in calcestruzzo, ... prodotto dovrà essere applicato nello spessore massimo di 3 mm e successivamente rifinito con la spatola metallica stessa, o con frattazzo di spugna. <u>(Vedi voce numero 3 (mq 3970,905))</u>	3.970,905				3.970,905		
	Sommano mq					3.970,905	21,290	84.540,567
5 9.1.2 (M)	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata c...i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta							
	A RIPORTARE							574.440,913

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							574.440,913
	regola d'arte.							
	Sommano m2					0,000	22,030	0,000
6 9.1.4 (M)	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calc...ti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	PIANO INTERRATO TRATTATO CON INIEZIONI							
	Vedi primo parziale voce DA 9.5.6.52	595,266				595,266		
	-							
	PIANO TERRA TRATTATO CON INIEZIONI							
	Vedi secondo parziale voce DA 9.5.6.52	1.989,11 2				1.989,112		
	-							
	PIANO PRIMO TRATTATO CON CRM							
	Vedi voce 21.2.11.2 (Vedi voce numero 34 (m2 2496,426))	2.496,42 6				2.496,426		
	-							
	STRATO DI FINITURA SOTTO PVC SU PARETI NON CONSOLIDATE (fino ad altezza controsoffitto)							
	PIANO TERRA							
	Sala 1 - 7.27 x h 4.20		7,270		4,200	30,534		
	a detrarre infissi n.1 x 1.30 x h 2.10	-1,000	1,300		2,100	-2,730		
	Sala 2 - (7.51+4.36) x h 4.20 (Lu=7,51+4,36)		11,870		4,200	49,854		
	a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	Sala 5 - 7.87 x h 4.20		7,870		4,200	33,054		
	S1-S2-S3 - (4.39+4.39) x h 4.20 (Lu=4,39+4,39)		8,780		4,200	36,876		
	a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	a detrarre infissi n.1 x 1.00 x h 2.10	-1,000	1,000		2,100	-2,100		
	a detrarre infissi n.1 x 0.90 x h 2.10	-1,000	0,900		2,100	-1,890		
	Amministrazione - (5.20+6.70) x h 4.20 (Lu=5,20+6,70)		11,900		4,200	49,980		
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	Ambulatori 1-2 - (4.91+4.19+3.97) x h 4.20 (Lu=4,91+4,19+3,97)		13,070		4,200	54,894		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.10)	-2,000	1,400		2,100	-5,880		
	Aula - 12.16 x h 4.20		12,160		4,200	51,072		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.10)	-2,000	1,400		2,100	-5,880		
	Ambulatori cataratta- 6.67 x h 4.20		6,670		4,200	28,014		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00)	-2,000	1,400		2,100	-5,880		
	Attesa (5.30+4.97) x h 4.20 (Lu=5,30+4,97)		10,270		4,200	43,134		
	a detrarre infisso 1.80 x h 2.10	-1,000	1,800		2,100	-3,780		
	a detrarre infisso 1.00 x h 2.10	-1,000	1,000		2,100	-2,100		
	a detrarre infisso 0.90 x h 2.10	-1,000	0,900		2,100	-1,890		
	Docenti (3.02+3.04) x h 4.20 (Lu=3,02+3,04)		6,060		4,200	25,452		
	a detrarre infissi n.2 x 0.90 x h (2.10)	-2,000	0,900		2,100	-3,780		
	Direzione Responsabile U.O. - (6.84+5.03+2.40+7.53) x h 4.20 (Lu=6,84+5,03+2,40+7,53)		21,800		4,200	91,560		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h 2.10	-2,000	1,400		2,100	-5,880		
	a detrarre infissi n.2 x 0.80 x h 2.10	-2,000	0,800		2,100	-3,360		
	Segreteria/Docenti 6.94 x h 4.20		6,940		4,200	29,148		
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	Assistenti 1-2-3-4 - 5.36 x h 4.20		5,360		4,200	22,512		
	a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h 2.10							
	A RIPORTARE							574.440,913

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							574.440,913
	-	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	PIANO PRIMO							
	Sala 1 - (4.55+4.37) x h 4,20 <u>(Lu=4.55+4.37)</u>		8,920		4,200	37,464		
	WC 1/WC 2 - (1.65+1.54) x h 4,20 <u>(Lu=1.65+1.54)</u>		3,190		4,200	13,398		
	a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h 3,20	-1,000	1,400		3,200	-4,480		
	Sala 4 - 2.96 x h 4.20		2,960		4,200	12,432		
	Sala 5 - 2*(4.30) x h 4.20 <u>(Lu=2*(4.30))</u>		8,600		4,200	36,120		
	a detrarre infissi n.1 x 1.20 x h (2.10)	-1,000	1,200		2,100	-2,520		
	Sala 6 - 4.30 x h 4.20		4,300		4,200	18,060		
	a detrarre infissi n.1 x 0.80 x h (2.10)	-1,000	0,800		2,100	-1,680		
	Sala 9 - (5.03+5.21) x h 4.20 <u>(Lu=5.03+5.21)</u>		10,240		4,200	43,008		
	WC Sala 9 - 2 x (3.13+1.20) x h 4.20 <u>(Lu=2*(3.13+1.20))</u>		8,660		4,200	36,372		
	Sala 7 - (3.07+4.91+6.19) x h 4.20 <u>(Lu=3.07+4.91+6.19)</u>		14,170		4,200	59,514		
	Sala 8 - (3.07+4.91+6.26) x h 4.20 <u>(Lu=3.07+4.91+6.26)</u>		14,240		4,200	59,808		
	Medicheria - 4.46 x h 4.20		4,460		4,200	18,732		
	a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h 4,20	-1,000	1,400		4,200	-5,880		
	Soggiorno- 5.33 x h 4.20		5,330		4,200	22,386		
	a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h 3,20	-1,000	1,400		3,200	-4,480		
	D.H.- (4.08+4.03) x h 4.20 <u>(Lu=4.08+4.03)</u>		8,110		4,200	34,062		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h 3,20	-2,000	1,400		3,200	-8,960		
	Sale Argon Laser - (1.95+1.98+1.98+1.93+4.34) x h 4.20 <u>(Lu=1.95+1.98+1.98+1.93+4.34)</u>		12,180		4,200	51,156		
	a detrarre infissi n.3 x 1.40 x h 3,20	-3,000	1,400		3,200	-13,440		
	Degenza 2PL - (7.01+4.04+6.46) x h 4.20 <u>(Lu=(7.01+4.04+6.46))</u>		17,510		4,200	73,542		
	a detrarre infissi n.4 x 1.40 x h 4,20	-4,000	1,400		4,200	-23,520		
	a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h 3,20	-1,000	1,400		3,200	-4,480		
	Infermeria - (5.60+3.35+1.75) x h 4.20 <u>(Lu=(5.60+3.35+1.75))</u>		10,700		4,200	44,940		
	a detrarre infissi n.3 x 1.40 x h 3,20	-3,000	1,400		3,200	-13,440		
	Medico di Guardia - (3.11+2.28) x h 4.20 <u>(Lu=(3.11+2.28))</u>		5,390		4,200	22,638		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h 3,20	-2,000	1,400		3,200	-8,960		
	Infermieri/caposala - (4.54+1.65+3.16+3.21) x h 4.20 <u>(Lu=(4.54+1.65+3.16+3.21))</u>		12,560		4,200	52,752		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h 3,20	-2,000	1,400		3,200	-8,960		
	Degenza 2PL - 7.13 x h 4.20		7,130		4,200	29,946		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h 4,20	-2,000	1,400		4,200	-11,760		
	Degenza 4PL - 7.12 x h 4.20		7,120		4,200	29,904		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h 4.20	-2,000	1,400		4,200	-11,760		
	Degenza 4PL - (1.90+5.86+7.06) x h 4.20 <u>(Lu=(1.90+5.86+7.06))</u>		14,820		4,200	62,244		
	a detrarre infissi n.3 x 1.40 x h 4,20	-3,000	1,400		4,200	-17,640		
	Degenza 2PL (lato Cappella) - 2*(8.14) x h 4.20 <u>(Lu=2*(8.14))</u>		16,280		4,200	68,376		
	a detrarre infissi n.4 x 1.40 x h 3,20	-4,000	1,400		3,200	-17,920		
	Sommano m2					6.234,012	12,620	78.673,231
7 11.1.1 (M)	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ...ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SU PARETI INTERAMENTE TINTEGGIATE PIANO INTERRATO Deposito 1 - 2*(2.06+3.60) x h 2.70 <u>(Lu=2*(2.06+3.60))</u>							
	A RIPORTARE							653.114,144

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							653.114,144
			11,320		2,700	30,564		
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	Deposito 2 - 2*(1.48+5.30) x h 2.70 (Lu=2*(1.48+5.30))		13,560		2,700	36,612		
	a detrarre infisso 0.90 x h 2.10	-1,000	0,900		2,100	-1,890		
	Vano scala - 2*(3.60+5.66) x h 2.70 (Lu=2*(3.60+5.66))		18,520		2,700	50,004		
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	-							
	PIANO TERRA							
	Sala 3 - 2*(4.14+5.16) x h 4.20 (Lu=2*(4.14+5.16))		18,600		4,200	78,120		
	a detrarre infisso 1.50xh2.10	-1,000	1,500		2,100	-3,150		
	a detrarre infisso 2.40xh3.20	-1,000	2,400		3,200	-7,680		
	Sala specializzandi - ascensore (4.73+8.36+1.05+3.15+3.70+5.23) x h 4.20 (Lu=(4.73+8.36+1.05+3.15+3.70+5.23))		26,220		4,200	110,124		
	a detrarre infisso 1.30xh2.10	-1,000	1,300		2,100	-2,730		
	a detrarre n.2 infissi 1.40xh3.20	-2,000	1,400		3,200	-8,960		
	Cavedio - 2*(2.56+3.57) x h 4.2 (Lu=2*(2.56+3.57))		12,260		4,200	51,492		
	a detrarre infisso 1.10 x h 2.10	-1,000	1,100		2,100	-2,310		
	a detrarre infisso 1.40x4.20	-1,000	1,400		4,200	-5,880		
	Deposito sporco - 2*(1.50+5.89) x h 4.20 (Lu=2*(1.50+5.89))		14,780		4,200	62,076		
	a detrarre infisso 1.40x4.20	-1,000	1,400		4,200	-5,880		
	a detrarre infisso 0.90 x h 2.10	-1,000	0,900		2,100	-1,890		
	Vano scala 1 - 2*(5.22+6.70) x h 4.20 (Lu=2*(5.22+6.70))		23,840		4,200	100,128		
	a detrarre infisso 1.40x3.20	-1,000	1,400		3,200	-4,480		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h 2.10	-2,000	1,400		2,100	-5,880		
	Vano scala 2- 2*(5.98+3.60) x h 4.20 (Lu=2*(5.98+3.60))		19,160		4,200	80,472		
	a detrarre infisso 1.30x4.30	-1,000	1,300		4,200	-5,460		
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	Sala multimediale- 2*(7.00+7.58) x h 4.20 (Lu=2*(7.00+7.58))		29,160		4,200	122,472		
	a detrarre infisso 3.60x2.70	-1,000	3,600		2,700	-9,720		
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	Stanza PC - (5.36+3.64+3.64+2.21+2.21+2.22) x h 4.20 (Lu=(5.36+3.64+3.64+2.21+2.21+2.22))		19,280		4,200	80,976		
	a detrarre infissi n.3 x 1.60x3.20	-3,000	1,600		3,200	-15,360		
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	a detrarre infissi n.2 x 2.80x3.20	-2,000	2,800		3,200	-17,920		
	Ingresso - 2x(4.20+6.61) x h 4.20 (Lu=2*(4.20+6.61))		21,620		4,200	90,804		
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	a detrarre infisso 2.50 x h 2.10	-1,000	2,500		2,100	-5,250		
	a detrarre infisso 1.80 x h 2.10	-1,000	1,800		2,100	-3,780		
	Biblioteca- 2x(5.34+5.98) x h 4.20 (Lu=2*(5.34+5.98))		22,640		4,200	95,088		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h 3.20	-2,000	1,400		3,200	-8,960		
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	-							
	PIANO PRIMO							
	Sala 2 - (3.47+3.84+1.70+0.44+1.77+3.40) x h 4.20 (Lu=3.47+3.84+1.70+0.44+1.77+3.40)		14,620		4,200	61,404		
	a detrarre infisso 0.90 x h2.10	-1,000	0,900		2,100	-1,890		
	Sala 3 - (3.58+3.47+4.02+1.62+0.44+1.85) x h 4.20 (Lu=3.58+3.47+4.02+1.62+0.44+1.85)		14,980		4,200	62,916		
	a detrarre infisso 0.90 x h2.10	-1,000	0,900		2,100	-1,890		
	Vano scala 1 - 2*(5.22+6.83) x h 4.20 (Lu=2*(5.22+6.83))		24,100		4,200	101,220		
	a detrarre infisso 1.40x3.20	-1,000	1,400		3,200	-4,480		
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100	-2,940		
	A RIPORTARE							653.114,144

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							653.114,144
	a detrarre infisso 1.50 x h 2.10	-1,000	1,500		2,100		-3,150	
	Vano scala 2- 2*(3.70+6.28) x h 4.20 (Lu=2*(3.70+6.28))		19,960		4,200		83,832	
	a detrarre infisso 1.40x3.20	-1,000	1,400		3,200		-4,480	
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100		-2,940	
	Cavedio - 2*(3.93+2.73) x h 4.2 (Lu=2*(3.93+2.73))		13,320		4,200		55,944	
	a detrarre infisso 1.10 x h 2.10	-1,000	1,100		2,100		-2,310	
	a detrarre infisso 1.40x3.20	-1,000	1,400		3,200		-4,480	
	Utility - 2*(1.46+6.20) x h 4.20 (Lu=2*(1.46+6.20) )		15,320		4,200		64,344	
	a detrarre infisso 1.40x3.20	-1,000	1,400		3,200		-4,480	
	a detrarre infisso 1.2 x h 2.10	-1,000	1,200		2,100		-2,520	
	a detrarre infisso 1.4 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100		-2,940	
	Cappella - (5.66+3.71+3.71+2.33+2.33+2.34) x h 4.20 (Lu=(5.66+3.71+3.71+2.33+2.33+2.34))		20,080		4,200		84,336	
	a detrarre infissi n.3 x 1.60x3.20	-3,000	1,600		3,200		-15,360	
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.10	-1,000	1,400		2,100		-2,940	
	-							
	SU PARETI RIVESTITE IN PVC FINO AD ALTEZZA CONTROSOFFITTO PIANO INTERRATO							
	Corridoi 4-5 - n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (2,740) x alt. (0,70)	4,000	2,740	0,700			7,672	
	Corridoio 2 - p.ug. (2,000) x lung. (3,730) x alt. (0,70)	2,000	3,730	0,700			5,222	
	Corridoio 3 - p.ug. (2,000) x lung. (2,740) x alt. (1,70)	2,000	2,740	1,700			9,316	
	A dedurre : Infissi 2* n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (1,400) x alt. (1,10)	-2,000	1,400	1,100			-3,080	
	Ambulatorio 1 p.ug. lung. (5,420) x alt. (0,70)		5,420	0,700			3,794	
	Ambulatorio 2 lung. (6,700) x alt. (0,70) (Lu=3,74+2,96)		6,700	0,700			4,690	
	Corridoio 7 lung. (4,540) x alt. (0,70) (Lu=1,58+2,96)		4,540	0,700			3,178	
	Ambulatorio 3 lung. (7,320) x alt. (0,70)		7,320	0,700			5,124	
	Ambulatorio 4 lung. (8,660) x alt. (0,7) (Lu=5,30+3,36)		8,660	0,700			6,062	
	Corridoio 8 lung. (5,180) x alt. (1,70) (Lu=1,82+3,36)		5,180	1,700			8,806	
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (2,000) x lung. (0,900) x alt. (1,10)	-2,000	0,900	1,100			-1,980	
	Corridoio 6-9 * p.ug. (6,000) x lung. (2,650) x alt. (1,70)	6,000	2,650	1,000			15,900	
	A dedurre : Infissi 2* n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,400) x alt. (1,10)	-4,000	1,400	1,100			-6,160	
	A dedurre : Infisso 1* n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (0,900) x alt. (1,10)	-2,000	0,900	1,100			-1,980	
	Sala 4 - lung. 2*(4,770+4,720) x alt. (0,70) (Lu=2*(4,77+4,72))		18,980	0,700			13,286	
	A dedurre : Infisso - lung. (1,660) x alt. (0,50)	-1,000	1,660	0,500			-0,830	
	Corridoio 5 lung. (2,740) x alt. (0,70)		2,740	0,700			1,918	
	Corridoi 4-5 lung. 2x(4.67+6.39) x alt. (0,70) (Lu=2*(4.67+6.39))		22,120	0,700			15,484	
	A dedurre : Infissi p.ug. (2,000) x lung. (1,400) x alt. (0,50)	-2,000	1,400	0,500			-1,400	
	Corridoi 1-3 (2.80+14.48+0.85+0.85) x alt. (1,70) (Lu=2.80+14.48+0.85+0.85)		18,980	1,700			32,266	
	A dedurre : Infissi lung. (1,200) x alt. (1,100)	-1,000	1,200	1,100			-1,320	
	Corridoi 1-3 (2.80+0.73+0.75+0.75+10,880+2,730) x alt. (1,70) (Lu=2,80+0,73+0,75+0,75+10,88+2,73)		18,640	1,700			31,688	
	A dedurre : Infissi lung. (1,200) x alt. (1,10)	-1,000	1,200	1,100			-1,320	
	A dedurre : Infissi 2* lung. (0,900) x alt. (1,10)	-2,000	0,900	1,100			-1,980	
	A dedurre : Infissi lung. (2,000) x alt. (1,10)	-1,000	2,000	1,100			-2,200	
	Corridoio 2 - Sala 3 lung. 2x(4,600+3,730) x alt. (0,70) (Lu=2*(4,60+3,73))		16,660	0,700			11,662	
	A dedurre : Infisso - lung. (1,400) x alt. (0,50)	-1,000	1,400	0,500			-0,700	
	Sala 2 lung. 2*(4,680+3,950) x alt. (0,70) (Lu=2*(4,68+3,95))		17,260	0,700			12,082	
	A dedurre : Infisso - lung. (1,400) x alt. (0,50)	-1,000	1,400	0,500			-0,700	
	A RIPORTARE							653.114,144

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							653.114,144
	Sala 1 lung. (2,730+2,730+4,060) x alt. (0,700) <u>(Lu=2,73+2,73+4,06)</u>		9,520	0,700		6,664		
	Corridoio 6 lung. 2x(15,420) x alt. (1,70) <u>(Lu=2*15,42)</u>		30,840	1,700		52,428		
	A dedurre : Infissi n.3 x lung. (1,400) x alt. (1,10)	-3,000	1,400	1,100		-4,620		
	A dedurre : Infissi lung. (0,900) x alt. (1,10)	-1,000	0,900	1,100		-0,990		
	A dedurre : Infissi n.2 x lung. (1,200) x alt. (1,10)	-2,000	1,200	1,100		-2,640		
	Corridoio 7 lung.(1,580+2,960) x alt. (1,70) <u>(Lu=1,58+2,96)</u>		4,540	1,700		7,718		
	A dedurre : Infisso lung. (1,200) x alt. (1,10)	-1,000	1,200	1,100		-1,320		
	Corridoio 8 lung.(1,820+3,360) x alt. (1,70) <u>(Lu=1,82+3,36)</u>		5,180	1,700		8,806		
	A dedurre : Infisso lung. (1,200) x alt. (1,10)	-1,000	1,200	1,100		-1,320		
	Corridoio 9 lung.(1,910+1,910+2,650) x alt. (1,70) <u>(Lu=2*1,91+2,65)</u>		6,470	1,700		10,999		
	Ambulatorio 1 lung.(2x2,680+5,420) x alt. (0,70) <u>(Lu=2*2,68+5,42)</u>		10,780	0,700		7,546		
	A dedurre : Infisso - lung. (1,400) x alt. (0,50)	-1,000	1,400	0,500		-0,700		
	Ambulatorio 2 lung.(3,740+2,960) x alt. (0,70) <u>(Lu=3,74+2,96)</u>		6,700	0,700		4,690		
	A dedurre : Infisso - lung. (1,400) x alt. (0,50)	-1,000	1,400	0,500		-0,700		
	Ambulatorio 3 lung.(2x2,940+7,200) x alt. (0,70) <u>(Lu=2*2,94+7,20)</u>		13,080	0,700		9,156		
	Ambulatorio 4 lung.(3,360+5,300) x alt. (0,70) <u>(Lu=3,36+5,30)</u>		8,660	0,700		6,062		
	Attesa lung. 2*(5,660+5,160) x alt. (0,70) <u>(Lu=5,66+5,16)</u>		10,820	0,700		7,574		
	A dedurre : Infisso - lung. (1,400) x alt. (0,20)	-1,000	1,400	0,200		-0,280		
	-							
	PIANO TERRA							
	Sala 1 (2.10+2.00+2.00+1.90) x h 2.20 <u>(Lu=2,10+2,00+2,00+1,90)</u>		8,000		2,200	17,600		
	Sala 2 (2.10+2.00+2.00+1.90) x h 2.20 <u>(Lu=2,10+2,00+2,00+1,90)</u>		8,000		2,200	17,600		
	S1 - 2x(1.70+1.72) x h 2.20 <u>(Lu=1,70+1,72)</u>	2,000	3,420		2,200	15,048		
	S2 - 2x(2.59+1.72) x h 2.20 <u>(Lu=2,59+1,72)</u>	2,000	4,310		2,200	18,964		
	S3 - 2x(4.39+2.22) x h 2.20 <u>(Lu=4,39+2,22)</u>	2,000	6,610		2,200	29,084		
	Sala 5 (2.10+2.00+2.00+1.90) x h 2.20 <u>(Lu=2,10+2,00+2,00+1,90)</u>		8,000		2,200	17,600		
	Ambulatori 1-2 - 4.90 x h 2.20		4,900		2,200	10,780		
	Ambulatori cataratta-A1-A2-A3-A4-A5 (3.81+6.67+6.67+4.19+4.19) x h 2,20 <u>(Lu=3,81+6,67+6,67+4,19+4,19)</u>		25,530		2,200	56,166		
	Visita - 2x(5,25+2,55) x h 2,20 <u>(Lu=2*(5,25+2,55))</u>		15,600		2,200	34,320		
	Bagni corridoio 7 - 2x(2.00+1.07+1.28+1.07+1.28+1.28+2.29) x h 2,20 <u>(Lu=2*(2,00+1,07+1,28+1,07+1,28+1,28+2,29))</u>		20,540		2,200	45,188		
	Assistenti 1-2-3-4 - 2x(7.84+3.63+3.57) x h 2,20 <u>(Lu=2*(7,84+3,63+3,57))</u>		30,080		2,200	66,176		
	Docenti - 2x( 5.89+4.85+3.04+1.24) x h 2,20 <u>(Lu=2*(5,89+4,85+3,04+1,24))</u>		30,040		2,200	66,088		
	Corridoio 1-2-3-5-6-7-8-9-10 (4*2.96+ 3*3.00) x h 3,20 <u>(Lu=4*2,96+ 3*3,00)</u>		20,840		3,200	66,688		
	A dedurre : Infissi2*n. 5 p.ug. (10,000) x lung. (1,400) x alt. (1,10)	-10,000	1,400	1,100		-15,400		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,800) x alt. (1,10)	-4,000	1,800	1,100		-7,920		
	Docenti/Segreteria - 2x (3.85+6.94+2.29+1.77+1.77) x h 2,20 <u>(Lu=2*(3,85+6,94+2,29+1,77+1,77))</u>		33,240		2,200	73,128		
	Corridoio 1 - 2x(10.23)x h 3,20	2,000	10,230		3,200	65,472		
	a detrarre infisso 3,20 x h 3,20	-1,000	3,200	3,200		-10,240		
	Corridoio 2 - 2x(8.05) x h 3,20	2,000	8,050		3,200	51,520		
	a detrarre infisso 3,20 x h 3,20	-1,000	3,200	3,200		-10,240		
	Corridoio 3 - 2x(8.65) x h 3,20	2,000	8,650		3,200	55,360		
	Corridoio 4 - 2x(1.95+4.14) x h 3,20 <u>(Lu=1,95+4,14)</u>	2,000	6,090		3,200	38,976		
	stipiti vano verso corridoio trasv. <u>(Lu=0,56+0,36)</u>		0,920		3,200	2,944		
	A RIPORTARE							653.114,144

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							653.114,144
	Sala 1 - 2x(7.51+7.27) x h 2,20 <u>(Lu=7,51+7,27)</u>	2,000	14,780		2,200	65,032		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.20)	-2,000	1,400		2,200	-6,160		
	Sala 2 - 2x(7.51+4.36) x h 2,20 <u>(Lu=7,51+4,36)</u>	2,000	11,870		2,200	52,228		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.20)	-2,000	1,400		2,200	-6,160		
	Sala 4 - 2x(7.96+4.39) x h 2,20 <u>(Lu=7,96+4,39)</u>	2,000	12,350		2,200	54,340		
	a detrarre infisso 1.40 x h (2.20)	-1,000	1,400		2,200	-3,080		
	Sala 5 - 2x(7.04+7.87) x h 2,20 <u>(Lu=7,04+7,87)</u>	2,000	14,910		2,200	65,604		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.20)	-2,000	1,400		2,200	-6,160		
	a detrarre infisso 2.40 x h (2.20)	-1,000	2,400		2,200	-5,280		
	Corridoio 5 - (4.37+0.66+0.71) x h 3,20 <u>(Lu=4.37+0.66+0.71)</u>		5,740		3,200	18,368		
	a detrarre infisso 2.50 x h 1.10	-1,000	2,500		1,100	-2,750		
	Corridoi 6-7 - (27.19+27.19+2.96) x h 3,20 <u>(Lu=27.19+27.19+2.96)</u>		57,340		3,200	183,488		
	a detrarre infissi n.7x 1.40 x h 1.10	-7,000	1,400		1,100	-10,780		
	a detrarre infisso 1.00 x h 1.10	-1,000	1,000		1,100	-1,100		
	a detrarre infissi n.2x 1.80 x h 1.10	-2,000	1,800		1,100	-3,960		
	a detrarre infisso 3.20 x h 1.10	-1,000	3,200		1,100	-3,520		
	Corridoi 8-9-10 - (2x(22.46+3.52+6.24) + 3.00) x h 3,20 <u>(Lu=2*(22.46+3.52+6.24) + 3.00)</u>		67,440		3,200	215,808		
	a detrarre infissi n.7x 1.40 x h 1.10	-7,000	1,400		1,100	-10,780		
	a detrarre infissi n.3x 0.90 x h 1.10	-3,000	0,900		1,100	-2,970		
	a detrarre infisso 1.80 x h 1.10	-1,000	1,800		1,100	-1,980		
	Amministrazione - 2x(5.20+6.70) x h 2,20 <u>(Lu=2*(5.20+6.70))</u>		23,800		2,200	52,360		
	a detrarre infisso 1.40 x h (2.20)	-1,000	1,400		2,200	-3,080		
	Ambulatori 1-2 - 2x(4.91+4.19+3.97) x h 2,20 <u>(Lu=2*(4.91+4.19+3.97))</u>		26,140		2,200	57,508		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.20)	-2,000	1,400		2,200	-6,160		
	Aula - 2x(7.56+12.16) x h 2.20 <u>(Lu=2*(7.56+12.16))</u>		39,440		2,200	86,768		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.20)	-2,000	1,400		2,200	-6,160		
	Ambulatori cataratta- 2x(3.92+2.00+3.81+3.28+3.28) x h 2.20 <u>(Lu=2*(3.92+2.00+3.81+3.28+3.28))</u>		32,580		2,200	71,676		
	a detrarre infissi n.3 x 1.40 x h (2.20)	-3,000	1,400		2,200	-9,240		
	a detrarre infisso 3.80 x h (2.20)	-1,000	3,800		2,200	-8,360		
	Attesa (2.89+5.30+4.97+0.85) x h 2.20 <u>(Lu=2.89+5.30+4.97+0.85)</u>		14,010		2,200	30,822		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.20)	-2,000	1,400		2,200	-6,160		
	Docenti 2x(5.89+3.02+3.04) x h 2.20 <u>(Lu=2*(5.89+3.02+3.04))</u>		23,900		2,200	52,580		
	a detrarre infisso 1.40 x h (2.20)	-1,000	1,400		2,200	-3,080		
	Direzione Responsabile U.O. - 2x(6.84+5.03+2.40) x h 2.20 <u>(Lu=2*(6.84+5.03+2.40))</u>		28,540		2,200	62,788		
	a detrarre infisso 3.60 x h (1.80)	-1,000	3,600		1,800	-6,480		
	Segreteria/Docenti 2x(6.94+3.85+3.63) x h 2.20 <u>(Lu=2*(6.94+3.85+3.63))</u>		28,840		2,200	63,448		
	a detrarre infisso 3.60 x h (1.80)	-1,000	3,600		1,800	-6,480		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.20)	-2,000	1,400		2,200	-6,160		
	Assistenti 1-2-3-4 - 2x(3.89+3.80+3.57+1.70+3.63) x h 2.20 <u>(Lu=2*(3.89+3.80+3.57+1.70+3.63))</u>		33,180		2,200	72,996		
	a detrarre infissi n.4 x 1.40 x h (2.20)	-4,000	1,400		2,200	-12,320		
	-							
	PIANO PRIMO							
	tramezzi S1-S2-S3-S4-S5-S6-WC1-WC2, 2* (2.92+2.92+1.60+1.60+3.40+4.02+3.40+4.02+2.25+2.60+1.44+1.44+1.44) x h 2.20 <u>(No=2*(2.92+2.92+1.60+1.60+3.40+4.02+3.40+4.02+2.25+2.60+1.44+1.44+1.44))</u>	66,100			2,200	145,420		
	tramezzi Sale 4-6-7-8, 2*(2.50+1.87+4.30+3.65+4.90+1.36+1.36+4.83+6.48+6.48+2.36) x h 1,20	80,180			1,200	96,216		
	A RIPORTARE							653.114,144

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							653.114,144
	( $Np=2*(2.50+1.87+4.30+3.65+4.90+1.36+1.36+4.83+6.48+6.48+2.36)$ ) Corridoi 1-2-4 - ( $2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96$ ) x h 3,20 ( $Np=7*2,96$ ) Degenza 2PL+WC - $2x(4.08+1.80+1.80+7.01+5.06)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(4.08+1.80+1.80+7.01+5.06)$ ) Infermieri - $2x(3.35+1.75+1.75+1.60+1.33+1.30)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(3.35+1.75+1.75+1.60+1.33+1.30)$ ) Sala visita/laser- $2*(5.81+5.31+1.90+2.40+2.40+12.46)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(5.81+5.31+1.90+2.40+2.40+12.46)$ ) D.H. - $2*(4.08+4.03+3.17+1.90+1.90+1.90+1.98+1.93)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(4.08+4.03+3.17+1.90+1.90+1.90+1.98+1.93)$ ) Medico di guardia - $2*(6.28+2.28)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(6.28+2.28)$ ) Degenza 2PL/4PL+WC - $2*(5.83+1.90+1.90+1.84+1.84+1.85+2.65+1.90+1.88+2.08+2.30+1.90+2.00)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(5.83+1.90+1.90+1.84+1.84+1.85+2.65+2.65+1.90+1.88+2.08+2.30+1.90+2.00)$ ) Degenza 2PL+WC (lato Cappella) - $2*(8.14+8.14+2.00+2.00+1.85+1.85)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(8.14+8.14+2.00+2.00+1.85+1.85)$ ) Infermeria $2*(6.19+1.50+1.50+1.30+1.30)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(6.19+1.50+1.50+1.30+1.30)$ ) Corridoi 5-6-7-8-9-10 - $2*(2.96+2.96+3.00+3.00+3.00+3.00)$ x h 3,20 ( $Lu=2*(2.96+2.96+3.00+3.00+3.00+3.00)$ ) Sala 1 - ( $4.55+4.37+4.37$ ) x h 1,20 ( $Lu=4.55+4.37+4.37$ ) WC 1/WC 2 - ( $1.65+1.54+2.92$ ) x h 2,20 ( $Lu=1,65+1,54+2,92$ ) a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h (2.20) -1,000 1,400 2,200 -3,080 Sala 4 - ( $4.86+4.86+2.96$ ) x h 1,20 ( $Lu=4.86+4.86+2.96$ ) Sala 5 - $2*(4.55+4.30)$ x h 1,20 ( $Lu=2*(4.55+4.30)$ ) Sala 6 - ( $4.90+4.90+4.30$ ) x h 1,20 ( $Lu=4.90+4.90+4.30$ ) Sala 9 - 2 x ( $5.03+5.21+0.57$ ) x h 2,20 ( $Np=2*(5.03+5.21+0.57)$ ) WC Sala 9 - 2 x ( $3.13+1.20$ ) x h 2,20 ( $Np=2*(3.13+1.20)$ ) Sala 7 - ( $4.83+3.07+4.91+6.19$ ) x h 1,20 ( $Np=4.83+3.07+4.91+6.19$ ) Sala 8 - ( $4.90+3.07+4.91+6.26$ ) x h 1,20 ( $Np=4.90+3.07+4.91+6.26$ ) Medicheria - $2*(4.46+7.00)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(4.46+7.00)$ ) a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h (2.20) -1,000 1,400 2,200 -3,080 Soggiorno- $2*(5.33+7.00)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(5.33+7.00)$ ) a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h (1.20) -1,000 1,400 2,200 -3,080 D.H.- $2*(1.90+3.17+4.08+4.03)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(1.90+3.17+4.08+4.03)$ ) a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.20) -2,000 1,400 2,200 -6,160 Sala Argon Laser - $2*(1.90+5.81+1.95+3.80+4.00+2.41)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(1.90+5.81+1.95+3.80+4.00+2.41)$ ) a detrarre infissi n.5 x 1.40 x h (2.20) -5,000 1,400 2,200 -15,400 Degenza 2PL - $2*(7.01+4.04+6.46)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(7.01+4.04+6.46)$ ) a detrarre infissi n.5 x 1.40 x h (2.20) -5,000 1,400 2,200 -15,400 Infermeria - $2*(5.60+3.35+1.75)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(5.60+3.35+1.75)$ ) a detrarre infissi n.3 x 1.40 x h (2.20) -3,000 1,400 2,200 -9,240 Medico di Guardia - $2*(6.28+3.11+2.28)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(6.28+3.11+2.28)$ ) a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.20) -2,000 1,400 2,200 -6,160 Infermieri/caposala - $2*(4.54+1.65+3.16+3.21)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(4.54+1.65+3.16+3.21)$ ) a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.20) -2,000 1,400 2,200 -6,160 Degenza 2PL - $2*(1.90+5.83+7.13)$ x h 2,20 ( $Lu=2*(1.90+5.83+7.13)$ ) a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.20) -2,000 1,400 2,200 -6,160							
	A RIPORTARE							653.114,144

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							653.114,144
	Degenza 4PL - 2*(1.90+5.83+7.12) x h 2,20 <i>(Lu=2*(1.90+5.83+7.12))</i> a detrarre infissi n.4 x 1.40 x h (2.20)	-4,000	1,400		2,200	65,340	-12,320	
	Degenza 4PL - 2*(1.90+5.86+7.06) x h 2,20 <i>(Lu=2*(1.90+5.86+7.06))</i> a detrarre infissi n.4 x 1.40 x h (2.20)	-4,000	1,400		2,200	65,208	-12,320	
	Degenza 2PL (lato Cappella) - 2*(8.14+3.85+1.71+3.68) x h 2,20 <i>(Lu= 2*(8.14+3.85+1.71+3.68))</i> a detrarre infissi n.4 x 1.40 x h (2.20)	-4,000	1,400		2,200	76,472	-12,320	
	Corridoi 1-2-5-6, (2*(4.16+9.86+1.04+18.40+2.55+9.97)+2.96) x h 3.20 <i>(Lu=(2*(4.16+9.86+1.04+18.40+2.55+9.97)+2.96))</i> A detrarre vano continuazione Corridoio 7	-1,000	3,000		3,200	303,744	-9,600	
	a detrarre infissi n.7 x 1.40 x h (1.10)	-7,000	1,400		1,100		-10,780	
	a detrarre infissi n.3 x 1.20 x h (1.10)	-3,000	1,200		1,100		-3,960	
	a detrarre infissi n.1 x 1.50 x h (1.10)	-1,000	1,500		1,100		-1,650	
	a detrarre infissi n.2 x 1.80 x h (1.10)	-2,000	1,800		1,100		-3,960	
	Corridoi 7-8-9-10, (2*(5.97+3.98+6.23+2.87+13.04)+3.00) x h 3.20 <i>(Lu=(2*(5.97+3.98+6.23+2.87+13.04)+3.00))</i> a detrarre infissi n11 x 1.40 x h (1.10)	-11,000	1,400		1,100	214,976	-16,940	
	a detrarre infissi n.1 x 1.20 x h (1.10)	-1,000	1,200		1,100		-1,320	
	Sommano m2					5.783,881	5,890	34.067,059
8 AP.3 (M)	Fornitura e posa in opera di porte ad anta REI 120', delle dimensioni di cm 120x210, certificate ed... nome della ditta costruttrice, anno di costruzione, estremi del certificato che dovrà essere consegnato all'Amm.ne, applicata sul battente dell'anta. Piano terra p.ug. (2,000) Piano primo p.ug. (2,000)	2,000 2,000				2,000 2,000		
	Sommano cad					4,000	1.420,130	5.680,520
9 NP.AP.V.9 (M)	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da ... kg/ m³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio sulla struttura di sostegno in profilati di acciaio. Applicato su 2 facce. PIANO TERRA PORTALI CORRIDOIO HEA 200 Fr 44-105 Fr 44 Corridoio 2= 2.96 x h 4.20 a detrarre infisso 1.40 x h 2.00 Fr 105 Corridoio 6= 2.96 x h 4.20 a detrarre infisso 1.40 x h 2.00 - PIANO PRIMO PORTALI CORRIDOIO HEA 200 Fr 132-195 Fr 132 Corridoio 2= 2.96 x h 4.20 a detrarre infisso 1.40 x h 2.00 Fr 195 Corridoio 5 = 2.96 x h 4.20 a detrarre infisso 1.40 x h 2.00	-1,000 -1,000 -1,000	1,400 1,400		2,000 2,000 2,000	12,432 12,432 12,432 12,432 12,432	-2,800 -2,800 -2,800	
	Sommano mq					38,528	56,373	2.171,939
10 10.1.4.2	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici ...e di fori per							
	A RIPORTARE							695.033,662

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							695.033,662
(M)	il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.perlato di Sicilia e simili <u>(Vedi voce numero 1 (m2 92,423))</u>	92,423				92,423		
	Sommano m2					92,423	160,690	14.851,452
11 AP.6 (M)	Smontaggio del controsoffitto esistente per l'esecuzione degli interventi strutturali, accantonament...che discariche, il corrispettivo alle stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte PIANO INTERRATO n° cerchiature PIANO TERRA n° cerchiature PIANO PRIMO n° cerchiature <u>parziale -160 (Np=-160,000)</u> si considerano mq 5.50 per ogni cerchiatura da realizzare 160 x mq 5.50	19,000 85,000 56,000 -160,000 160,000				19,000 85,000 56,000 -160,000 880,000		
	Sommano mq		5,500			880,000	13,840	12.179,200
12 DA2.5.6.55 (M)	[A25055]SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI Avvertenze: Nelle stime relative a que...o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico RIVESTIMENTI VERTICALI IN PVC PARETI + PAVIMENTAZIONI WC <u>(Vedi voce numero 15 (m2 3545,273))</u> <u>a detrarre pareti WC rivestite in piastrelle (Vedi voce numero 13 (m2 499,224))</u>	3.545,27 3 499,224		-1,000		3.545,273 -499,224		
	Sommano mq					3.046,049	4,510	13.737,681
13 NP.V.10 (M)	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ... ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. RIVESTIMENTI PIASTRELLE WC PIANO TERRA WC Sala 1 (2.00+1.90+2.00+1.90) x h 2.20 <u>(Lu=2,00+1,90+2,00+1,90)</u> <u>a detrarre infisso 0.80xh 2.20</u> WC Sala 2 (2.00+1.90+2.00+1.90) x h 2.20 <u>(Lu=2,00+1,90+2,00+1,90)</u> <u>a detrarre infisso 0.80xh 2.20</u> WC S2 - 2x(2.59+1.72) x h 2.20 <u>(Lu=2,59+1,72)</u> <u>a detrarre infisso 0.80xh 2.20</u> WC Sala 5 (2.00+1.90+2.00+1.90) x h 2.20 <u>(Lu=2,00+1,90+2,00+1,90)</u> <u>a detrarre infisso 0.80xh 2.20</u> WC corridoio 7 - 2x (1.07+1.28+1.07+1.28+0.93+0.93) x h 2,20 <u>(Lu=1,07+1,28+1,07+1,28+0,93+0,93)</u> <u>A dedurre : Infissi2*n. 2 x lung. (0,80) x alt. (2,20)</u> WC Docenti - 2x(3.96+1.83+1.47+1.47+1.47+1.83+2.66) x h 2,20 <u>(Lu=3,96+1,83+1,47+1,47+1,47+1,83+2,66)</u> <u>A dedurre : Infissi2*n. 2 x lung. (0,80) x alt. (2,20)</u>	7,800 -1,000 7,800 -1,000 2,000 -1,000 7,800 -1,000 2,000 -2,000 2,000				17,160 -1,760 17,160 -1,760 18,964 -1,760 17,160 -1,760 28,864 -3,520 64,636 -3,520		
	A RIPORTARE							735.801,995

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							735.801,995
	WC Docenti/Segreteria - 2x (2.29+2.29+1.77+1.77) x h 2,20 (Lu=2.29+2.29+1.77+1.77)	2,000	8,120		2,200	35,728		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 x lung. (0,80) x alt. (2,20)	-2,000	0,800		2,200	-3,520		
	-							
	RIVESTIMENTI PIASTRELLE WC PIANO PRIMO							
	WC S1-S3-S5-WC1-WC2, 2* (1.44+2.19+2.25+1.44+2.25+1.37+2.92+1.65+2.92+1.54) x h 2.20 (Lu=1.44+2.19+2.25+1.44+2.25+1.37+2.92+1.65+2.92+1.54)	2,000	19,970		2,200	87,868		
	A dedurre : Infissi N.5 x lung. (0,80) x alt. (2,20)	-5,000	0,800		2,200	-8,800		
	WC Sala 4, 2*(2.38+1.75) x h 2.20 (Lu=2,38+1,75)	2,000	4,130		2,200	18,172		
	A dedurre : Infissi N.2 x lung. (0,80) x alt. (2,20)	-2,000	0,800		2,200	-3,520		
	WC Sala laser- 2*(1.90+1.95) x h 2.20 (Lu=1,90+1,95)	2,000	3,850		2,200	16,940		
	A dedurre : Infissi 1*n. 1 x lung. (0,80) x alt. (2,20)	-1,000	0,800		2,200	-1,760		
	WC D.H. - 2*(1.90+1.90+1.95+1.95) x h 2.20 (Lu=1,90+1,90+1,95+1,95)	2,000	7,700		2,200	33,880		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 x lung. (0,90) x alt. (2,20)	-2,000	0,900		2,200	-3,960		
	WC Degenza 2PL/4P 2*(1.90+1.90+1.90+1.90+1.85+1.85+1.80+1.80) x h 2,20 (Lu=1.90+1.90+1.90+1.90+1.85+1.85+1.80+1.80)	2,000	14,900		2,200	65,560		
	A dedurre : Infissi4*n. 4 x lung. (0,90) x alt. (2,20)	-4,000	0,900		2,200	-7,920		
	WC Degenza 2PL(lato Cappella) 2*(2.00+2.00+1.85+1.85) x h 2,20 (Lu=2.00+2.00+1.85+1.85)	2,000	7,700		2,200	33,880		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 x lung. (0,90) x alt. (2,20)	-2,000	0,900		2,200	-3,960		
	WC Infermieri - 2x(1.18+1.60+1.15+1.60) x h 2,20 (Lu=1.18+1.60+1.15+1.60)	2,000	5,530		2,200	24,332		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 x lung. (0,80) x alt. (2,20)	-2,000	0,800		2,200	-3,520		
	WC Medico di guardia - 2*(1.90+2.28) x h 2,20 (Lu=1,90+2,28)	2,000	4,180		2,200	18,392		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 x lung. (0,80) x alt. (2,20)	-2,000	0,800		2,200	-3,520		
	WC Infermeria 2*(1.50+1.50+1.30+1.30) x h 2,20 (Lu=1.50+1.50+1.30+1.30)	2,000	5,600		2,200	24,640		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 x lung. (0,80) x alt. (2,20)	-2,000	0,800		2,200	-3,520		
	WC Degenza 2PL- 2x(2.46+1.80+2.46+1.80) x h 2,20 (Lu=2.46+1.80+2.46+1.80)	2,000	8,520		2,200	37,488		
	A dedurre : Infissi2*n. 2 x lung. (0,80) x alt. (2,20)	-2,000	0,800		2,200	-3,520		
	Sommano m²					499,224	11,710	5.845,913
14 5.1.51 (M)	Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.							
	SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA							
	WC Sala 1 - 2.00x1.90		2,000	1,900		3,800		
	WC Sala 2 - 2.00x1.90		2,000	1,900		3,800		
	WC S2 - 1.72x2.59		1,720	2,590		4,455		
	WC Sala 5 - 1.90x2.00		1,900	2,000		3,800		
	WC 1 Attesa - 2.00x1.90		2,000	1,900		3,800		
	WC 2 Attesa - 2.00x2.50		2,000	2,500		5,000		
	WC Docenti - (1.47+1.47)x(1.83+3.96) (Lu=1,83+3,96)		2,940	5,790		17,023		
	WC Docenti/Segreteria - n.2 x 2.29x1.77	2,000	2,290	1,770		8,107		
	SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO							
	S1 - 2.25 x 1.37		2,250	1,370		3,083		
	S6 - 2.25 x 1.44		2,250	1,440		3,240		
	S3 - 2.19 x 1.44		2,190	1,440		3,154		
	W.C. 1 - 1.65 x 2.92		1,650	2,920		4,818		
	W.C. 2 - 1.54 x 2.92		1,540	2,920		4,497		
	A RIPORTARE							741.647,908

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							741.647,908
	WC Sala 4 - 2.38 x 1.75		2,380	1,750		4,165		
	WC D.H. n.2 x 1.90x1.95	2,000	1,900	1,950		7,410		
	WC Argon/Laser 1.90x1.95		1,900	1,950		3,705		
	WC Degenza 2PL n.2 x 1.80x2.46	2,000	1,800	2,460		8,856		
	WC Infermieri/Caposala n.2 x 1.60x1.18	2,000	1,600	1,180		3,776		
	WC Medico di guardia 1.90x2.28		1,900	2,280		4,332		
	WC Infermieri/Caposala B n.2 x 1.50x1.30	2,000	1,500	1,300		3,900		
	WC Degenza 2PL B, n.2 x 1.80x1.90	2,000	1,800	1,900		6,840		
	WC Degenza 4PL, n.2 x 1.85x1.90	2,000	1,850	1,900		7,030		
	WC Degenza 4PL B, n.2 x 1.85x1.90	2,000	1,850	1,900		7,030		
	WC Degenza 2PL C (lato cappella), n.2 x 1.85x2.00	2,000	1,850	2,000		7,400		
	Sommano m2					133,021	22,770	3.028,888
15 5.1.53 (M)	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum a teli di spessore 2,5 mm, tipo e colore a s...ione di eventuali opere successive. La ceratura non è necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. 1. RIVESTIMENTI in PVC PIANO INTERRATO 1.1 nuovo rivestimento in pvc per intervento di antiribaltamento Corridoio 4-5 - n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (2,740) x alt. (2,000) A dedurre : Infissi 2* n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,400) x alt. (2,000) Corridoio 2 - p.ug. (2,000) x lung. (3,730) x alt. (2,000) A dedurre : Infissi2*n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (0,900) x alt. (2,000) Corridoio 3 - p.ug. (2,000) x lung. (2,740) x alt. (1,000) A dedurre : Infissi 2* n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (1,400) x alt. (1,000) Ambulatorio 1 p.ug. lung. (5,420) x alt. (2,000) Ambulatorio 2 lung. (6,700) x alt. (2,000) (Lu=3,74+2,96) Corridoio 7 lung. (4,540) x alt. (1,000) (Lu=1,58+2,96) Ambulatorio 3 lung. (7,320) x alt. (2,000) Ambulatorio 4 lung. (8,660) x alt. (2,000) (Lu=5,30+3,36) Corridoio 8 lung. (5,180) x alt. (1,000) (Lu=1,82+3,36) A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (2,000) x lung. (0,900) x alt. (1,000) Corridoio 6-9 * p.ug. (6,000) x lung. (2,650) x alt. (1,000) A dedurre : Infissi 2* n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,400) x alt. (1,000) A dedurre : Infisso 1* n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (0,900) x alt. (1,000) 1.2 nuovo rivestimento in pvc per intervento di consolidamento su muratura portante Sala 4 - lung. 2*(4,770+4,720) x alt. (2,000) (Lu=2*(4,77+4,72)) Sala 4 - stipiti infisso A dedurre : Infisso - lung. (1,660) x alt. (2,000-0,600) A dedurre : Infisso lung. (1,400) x alt. (2,000) Corridoio 5 lung. (2,740) x alt. (2,000) Corridoi 4-5 lung. 2x(4.67+6.39) x alt. (2,000) (Lu=2*(4.67+6.39)) Corridoio 5 - stipiti vano verso Sala 4 Corridoi 4 - 5 - stipiti vani finestra A dedurre : Infissi p.ug. (2,000) x lung. (1,400) x alt. (2,000-0,600) A dedurre : Infissi lung. (1,400) x alt. (2,000)	4,000	2,740	2,000		21,920		
		-4,000	1,400	2,000		-11,200		
		2,000	3,730	2,000		14,920		
		-2,000	0,900	2,000		-3,600		
		2,000	2,740	1,000		5,480		
		-2,000	1,400	1,000		-2,800		
			5,420	2,000		10,840		
			6,700	2,000		13,400		
			4,540	1,000		4,540		
			7,320	2,000		14,640		
			8,660	2,000		17,320		
			5,180	1,000		5,180		
		-2,000	0,900	1,000		-1,800		
		6,000	2,650	1,000		15,900		
		-4,000	1,400	1,000		-5,600		
		-2,000	0,900	1,000		-1,800		
			18,980	2,000		37,960		
		2,000	0,530	1,400		1,484		
		-1,000	1,660	1,400		-2,324		
		-1,000	1,400	2,000		-2,800		
			2,740	2,000		5,480		
			22,120	2,000		44,240		
		2,000	0,750	2,000		3,000		
		4,000	0,580	1,400		3,248		
		-2,000	1,400	1,400		-3,920		
		-1,000	1,400	2,000		-2,800		
	A RIPORTARE							744.676,796

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							744.676,796
	A dedurre : Infissi lung. (1,400) x alt. (2,000)	-1,000	1,400	2,000		-2,800		
	Corridoio 1-3 (2.80+14.48+0.85+0.85) x alt. (1,000) <u>(Lu=2.80+14.48+0.85+0.85)</u>		18,980	1,000		18,980		
	A dedurre : Infissi lung. (1,200) x alt. (1,000)	-1,000	1,200	1,000		-1,200		
	Corridoio 1-3 (2.80+0.73+0.75+0.75+10,880+2,730) x alt. (1,000) <u>(Lu=2,80+0,73+0,75+0,75+10,88+2,73)</u>		18,640	1,000		18,640		
	A dedurre : Infissi lung. (1,200) x alt. (1,000)	-1,000	1,200	1,000		-1,200		
	A dedurre : Infissi 2* lung. (0,900) x alt. (1,000)	-2,000	0,900	1,000		-1,800		
	A dedurre : Infissi lung. (2,000) x alt. (1,000)	-1,000	2,000	1,000		-2,000		
	Corridoio 2 - Sala 3 lung. 2x(4,600+3,730) x alt. (2,000) <u>(Lu=2*(4,60+3,73))</u>		16,660	2,000		33,320		
	Sala 3 - stipiti infisso	2,000	0,560	1,400		1,568		
	A dedurre : Infisso - lung. (1,400) x alt. (2,000-0,600)	-1,000	1,400	1,400		-1,960		
	A dedurre : Infisso lung. (0,900) x alt. (2,000)	-1,000	0,900	2,000		-1,800		
	A dedurre : Infisso lung. (1,200) x alt. (2,000)	-1,000	1,200	2,000		-2,400		
	Sala 2 lung. 2*(4,680+3,950) x alt. (2,000) <u>(Lu=2*(4,68+3,95))</u>		17,260	2,000		34,520		
	Sala 2 - stipiti vano verso corridoio	2,000	0,450	2,000		1,800		
	Sala 2 - stipiti infisso	2,000	0,570	1,400		1,596		
	A dedurre : Infisso lung. (0,900) x alt. (2,000)	-1,000	0,900	2,000		-1,800		
	A dedurre : Infisso - lung. (1,400) x alt. (2,000-0,600)	-1,000	1,400	1,400		-1,960		
	Sala 1 lung. (2,730+2,730+4,060) x alt. (2,000) <u>(Lu=2,73+2,73+4,06)</u>		9,520	2,000		19,040		
	Sala 1 - stipiti vano verso corridoio	2,000	0,450	2,000		1,800		
	A dedurre : Infisso lung. (0,900) x alt. (2,000)	-1,000	0,900	2,000		-1,800		
	Corridoio 6 lung. 2x(15,420) x alt. (1,000) <u>(Lu=2*15,42)</u>		30,840	1,000		30,840		
	A dedurre : Infissi n.2 x lung. (1,200) x alt. (1,000)	-2,000	1,200	1,000		-2,400		
	A dedurre : Infissi lung. (0,900) x alt. (1,000)	-1,000	0,900	1,000		-0,900		
	A dedurre : Infissi n.3 x lung. (1,400) x alt. (1,000)	-3,000	1,400	1,000		-4,200		
	Corridoio 7 lung.(1,580+2,960) x alt. (1,000) <u>(Lu=1,58+2,96)</u>		4,540	1,000		4,540		
	A dedurre : Infisso lung. (1,200) x alt. (1,000)	-1,000	1,200	1,000		-1,200		
	Corridoio 8 lung.(1,820+3,360) x alt. (1,000) <u>(Lu=1,82+3,36)</u>		5,180	1,000		5,180		
	A dedurre : Infisso lung. (1,200) x alt. (1,000)	-1,000	1,200	1,000		-1,200		
	Corridoio 9 lung.(1,910+1,910+2,650) x alt. (1,000) <u>(Lu=2*1,91+2,65)</u>		6,470	1,000		6,470		
	Ambulatorio 1 lung.(2x2,680+5,420) x alt. (2,000) <u>(Lu=2*2,68+5,42)</u>		10,780	2,000		21,560		
	A dedurre : Infisso - lung. (1,400) x alt. (2,000-0,600)	-1,000	1,400	1,400		-1,960		
	Ambulatorio 2 lung.(3,740+2,960) x alt. (2,000) <u>(Lu=3,74+2,96)</u>		6,700	2,000		13,400		
	A dedurre : Infisso - lung. (1,400) x alt. (2,000-0,600)	-1,000	1,400	1,400		-1,960		
	Ambulatorio 3 lung.(2x2,940+7,200) x alt. (2,000) <u>(Lu=2*2,94+7,20)</u>		13,080	2,000		26,160		
	Ambulatorio 4 lung.(3,360+5,300) x alt. (2,000) <u>(Lu=3,36+5,30)</u>		8,660	2,000		17,320		
	A dedurre : Infissi lung. (0,900) x alt. (2,000)	-1,000	0,900	2,000		-1,800		
	Attesa lung. 2*(5,660+5,160) x alt. (2,000) <u>(Lu=5,66+5,16)</u>		10,820	2,000		21,640		
	A dedurre : Infissi lung. (0,900) x alt. (2,000)	-1,000	0,900	2,000		-1,800		
	A dedurre : Infisso - lung. (1,400) x alt. (2,000-0,600)	-1,000	1,400	1,400		-1,960		
	A dedurre : Infisso - lung. (1,400) x alt. (2,000)	-1,000	1,400	2,000		-2,800		
	-							
	2. RIVESTIMENTI in PVC PIANO TERRA							
	2.1 nuovo rivestimento in pvc per intervento di antiribaltamento							
	Sala 1 (2.10+2.00+2.00+1.90) x h 2.00 <u>(Lu=2,10+2,00+2,00+1,90)</u>		8,000		2,000	16,000		
	a detrarre infisso 0.80xh 2.00	-1,000	0,800		2,000	-1,600		
	Sala 2 (2.10+2.00+2.00+1.90) x h 2.00		8,000		2,000	16,000		
	A RIPIORTARE							744.676,796

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							744.676,796
	(Lu=2,10+2,00+2,00+1,90) a detrarre infisso 0.80xh 2.00	-1,000	0,800		2,000		-1,600	
	S1 - 2x(1.70+1.72) x h 2.00 (Lu=1,70+1,72)	2,000	3,420		2,000		13,680	
	S2 - 2x(2.59+1.72) x h 2.00 (Lu=2,59+1,72)	2,000	4,310		2,000		17,240	
	S3 - 2x(4.39+2.22) x h 2.00 (Lu=4,39+2,22)	2,000	6,610		2,000		26,440	
	Sala 5 (2.10+2.00+2.00+1.90) x h 2.00 (Lu=2,10+2,00+2,00+1,90) a detrarre infisso 0.80xh 2.00	-1,000	0,800		2,000		-1,600	
	Ambulatori 1-2 - 4.90 x h 2.00		4,900		2,000		9,800	
	A detrarre : Infissi2 p.ug. (2,000) x lung. (0,800) x alt. (2,000)	-2,000	0,800		2,000		-3,200	
	Ambulatori cataratta-A1-A2-A3-A4-A5 -1 (3.81+6.67+6.67+4.19+4.19) x h 2,00 (Lu=3.81+6.67+6.67+4.19+4.19)		25,530		2,000		51,060	
	A detrarre : Infissi2*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (0,900) x alt. (2,000)	-6,000	0,900		2,000		-10,800	
	A detrarre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,400) x alt. (2,000)	-4,000	1,400		2,000		-11,200	
	Visita - 2x(5,25+2,55) x alt. (2,000) (Lu=2*(5,25+2,55))		15,600		2,000		31,200	
	A detrarre : Infissi2 p.ug. (2,000) x lung. (1,400) x alt. (2,000)	-2,000	1,400		2,000		-5,600	
	Bagni corridoio 7 - 2x (2.00+1.07+1.28+1.07+1.28+1.28+2.29) x h 2,00 (Lu=2*(2.00+1.07+1.28+1.07+1.28+1.28+2.29))		20,540		2,000		41,080	
	A detrarre : Infissi2*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (0,800) x alt. (2,000)	-6,000	0,800		2,000		-9,600	
	Assistenti 1-2-3-4 - 2x(7.84+3.63+3.57) x h 2,00 (Lu=2*(7.84+3.63+3.57))		30,080		2,000		60,160	
	A detrarre : Infissi2*n. 4 p.ug. (8,000) x lung. (0,900) x alt. (2,000)	-8,000	0,900		2,000		-14,400	
	Docenti - 2x( 5.89+4.85+3.04+1.24) x h 2,00 (Lu=2*(5.89+4.85+3.04+1.24))		30,040		2,000		60,080	
	A detrarre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,800) x alt. (2,000)	-4,000	0,800		2,000		-6,400	
	Corridoio 1-2-3-5-6-7-8-9-10 (4*2.96+ 3*3.00) x h 1,00 (Lu=4*2.96+ 3*3.00)		20,840		1,000		20,840	
	A detrarre : Infissi2*n. 5 p.ug. (10,000) x lung. (1,400) x alt. (1,000)	-10,000	1,400		1,000		-14,000	
	A detrarre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,800) x alt. (1,000)	-4,000	1,800		1,000		-7,200	
	Docenti/Segreteria - 2x (3.85+6.94+2.29+1.77+1.77) x h 2,00 (Lu=2*(3.85+6.94+2.29+1.77+1.77))		33,240		2,000		66,480	
	A detrarre : Infissi2*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (0,800) x alt. (2,000)	-6,000	0,800		2,000		-9,600	
	2.2 nuovo rivestimento in pvc per intervento di consolidamento su muratura portante							
	Corridoio 1 - 2x(10.23)x h 1.00	2,000	10,230		1,000		20,460	
	a detrarre infisso 1.20 x h 1.00	-1,000	1,200		1,000		-1,200	
	a detrarre infisso 1.10 x h (1.00)	-1,000	1,100		1,000		-1,100	
	a detrarre infisso 1.40 x h (1.00)	-1,000	1,400		1,000		-1,400	
	a detrarre infisso 1.50 x h (1.00)	-1,000	1,500		1,000		-1,500	
	Corridoio 2 - 2x(8.05) x h 1.00	2,000	8,050		1,000		16,100	
	stipiti vano verso Sala 3	2,000	0,560		1,000		1,120	
	stipiti vano verso Sala 1	2,000	0,560		1,000		1,120	
	stipiti vano verso Sala ascensore	2,000	0,560		1,000		1,120	
	a detrarre infissi n.2 x 1.30 x h 1.00	-2,000	1,300		1,000		-2,600	
	a detrarre infisso 1.40 x h (1.00)	-1,000	1,400		1,000		-1,400	
	Corridoio 3 - 2x(8.65) x h 1.00	2,000	8,650		1,000		17,300	
	stipiti vano verso Sala 2	2,000	0,560		1,000		1,120	
	stipiti vano verso S3	2,000	0,560		1,000		1,120	
	a detrarre infisso 1.00 x h (1.00)	-1,000	1,000		1,000		-1,000	
	a detrarre infisso 1.50 x h (1.00)	-1,000	1,500		1,000		-1,500	
	a detrarre infisso 1.40 x h (1.00)	-1,000	1,400		1,000		-1,400	
	Corridoio 4 - 2x(1.95+4.14) x h 1.00 (Lu=1,95+4,14)							
	A RIPORTARE							744.676,796

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							744.676,796
		2,000	6,090		1,000	12,180		
	stipiti vano verso corridoio trasv. <u>(Lu=0,56+0,36)</u>		0,920		1,000	0,920		
	a detrarre infisso 1.50 x h (1.00)	-1,000	1,500		1,000	-1,500		
	a detrarre infisso 1.40 x h (1.00)	-1,000	1,400		1,000	-1,400		
	a detrarre infisso 1.70 x h (1.00)	-1,000	1,700		1,000	-1,700		
	Sala 1 - 2x(7.51+7.27) x h 2.00 <u>(Lu=7,51+7,27)</u>	2,000	14,780		2,000	59,120		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-2,000	1,400		0,900	-2,520		
	Sala 2 - 2x(7.51+4.36) x h 2.00 <u>(Lu=7,51+4,36)</u>	2,000	11,870		2,000	47,480		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-2,000	1,400		0,900	-2,520		
	Sala 4 - 2x(7.96+4.39) x h 2.00 <u>(Lu=7,96+4,39)</u>	2,000	12,350		2,000	49,400		
	a detrarre infisso 1.40 x h (2.00-1.10)	-1,000	1,400		0,900	-1,260		
	Sala 5 - 2x(7.04+7.87) x h 2.00 <u>(Lu=7,04+7,87)</u>	2,000	14,910		2,000	59,640		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-2,000	1,400		0,900	-2,520		
	a detrarre infisso 2.40 x h (2.00-1.10)	-1,000	2,400		0,900	-2,160		
	Corridoio 5 - (4.37+0.66+0.71) x h 1.00 <u>(Lu=4.37+0.66+0.71)</u>		5,740		1,000	5,740		
	a detrarre infisso 2.50 x h 1.00	-1,000	2,500		1,000	-2,500		
	Corridoi 6-7 - (27.19+27.19+2.96) x h 1.00 <u>(Lu=27.19+27.19+2.96)</u>		57,340		1,000	57,340		
	a detrarre infissi n.7x 1.40 x h 1.00	-7,000	1,400		1,000	-9,800		
	a detrarre infisso 1.00 x h 1.00	-1,000	1,000		1,000	-1,000		
	a detrarre infissi n.2x 1.80 x h 1.00	-2,000	1,800		1,000	-3,600		
	a detrarre infisso 3.20 x h 1.00	-1,000	3,200		1,000	-3,200		
	Corridoi 8-9-10 - (2x(22.46+3.52+6.24) + 3.00) x h 1.00 <u>(Lu=2*(22.46+3.52+6.24) + 3.00)</u>		67,440		1,000	67,440		
	a detrarre infissi n.7x 1.40 x h 1.00	-7,000	1,400		1,000	-9,800		
	a detrarre infissi n.3x 0.90 x h 1.00	-3,000	0,900		1,000	-2,700		
	a detrarre infisso 1.80 x h 1.00	-1,000	1,800		1,000	-1,800		
	Amministrazione - 2x(5.20+6.70) x h 2.00 <u>(Lu=2*(5.20+6.70))</u>		23,800		2,000	47,600		
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.00	-1,000	1,400		2,000	-2,800		
	a detrarre infisso 1.40 x h (2.00-1.10)	-1,000	1,400		0,900	-1,260		
	Ambulatori 1-2 - 2x(4.91+4.19+3.97) x h 2.00 <u>(Lu=2*(4.91+4.19+3.97))</u>		26,140		2,000	52,280		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-2,000	1,400		0,900	-2,520		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00)	-2,000	1,400		2,000	-5,600		
	Aula - 2x(7.56+12.16) x h 2.00 <u>(Lu=2*(7.56+12.16))</u>		39,440		2,000	78,880		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-2,000	1,400		0,900	-2,520		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00)	-2,000	1,400		2,000	-5,600		
	Ambulatori cataratta- 2x(3.92+2.00+3.81+3.28+3.28) x h 2.00 <u>(Lu=2*(3.92+2.00+3.81+3.28+3.28))</u>		32,580		2,000	65,160		
	a detrarre infissi n.3 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-3,000	1,400		0,900	-3,780		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00)	-2,000	1,400		2,000	-5,600		
	a detrarre infisso 0.90 x h 2.00	-1,000	0,900		2,000	-1,800		
	a detrarre infisso 3.80 x h (2.00-1.10)	-1,000	3,800		0,900	-3,420		
	Attesa (2.89+5.30+4.97+0.85) x h 2.00 <u>(Lu=2.89+5.30+4.97+0.85)</u>		14,010		2,000	28,020		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-2,000	1,400		0,900	-2,520		
	a detrarre infisso 1.80 x h 2.00	-1,000	1,800		2,000	-3,600		
	Docenti 2x(5.89+3.02+3.04) x h 2.00 <u>(Lu=2*(5.89+3.02+3.04))</u>		23,900		2,000	47,800		
	a detrarre infisso 1.40 x h (2.00-1.10)	-1,000	1,400		0,900	-1,260		
	a detrarre infissi n.2 x 0.90 x h (2.00)	-2,000	0,900		2,000	-3,600		
	Direzione Responsabile U.O. - 2x(6.84+5.03+2.40) x h 2.00 <u>(Lu=2*(6.84+5.03+2.40))</u>		28,540		2,000	57,080		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h 2.00	-2,000	1,400		2,000	-5,600		
	a detrarre infisso 3.60 x h (2.00-1.10)	-1,000	3,600		0,900	-3,240		
	A RIPIANTARE							744.676,796

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							744.676,796
	a detrarre infissi n.2 x 0.80 x h 2.00	-2,000	0,800		2,000	-3,200		
	Segreteria/Docenti 2x(6.94+3.85+3.63) x h 2.00 <i>(Lu=2*(6.94+3.85+3.63))</i>		28,840		2,000	57,680		
	a detrarre infissi n.2 x 0.80 x h 2.00	-2,000	0,800		2,000	-3,200		
	a detrarre infisso 3.60 x h (2.00-1.10)	-1,000	3,600		0,900	-3,240		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-2,000	1,400		0,900	-2,520		
	a detrarre infisso 1.40 x h 2.00	-1,000	1,400		2,000	-2,800		
	Assistenti 1-2-3-4 - 2x(3.89+3.80+3.57+1.70+3.63) x h 2.00 <i>(Lu=2*(3.89+3.80+3.57+1.70+3.63))</i>		33,180		2,000	66,360		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h 2.00	-2,000	1,400		2,000	-5,600		
	a detrarre infissi n.4 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-4,000	1,400		0,900	-5,040		
	-							
	3. RIVESTIMENTI in PVC PIANO PRIMO							
	3.1 nuovo rivestimento in pvc per intervento di antiribaltamento							
	tramezzi S1-S2-S3-S4-S5-S6-WC1-WC2, 2* <i>(2.92+2.92+1.60+1.60+3.40+4.02+3.40+4.02+2.25+2.60+ 1.44+1.44+1.44) x h 2.00</i> <i>(Np=2*(2.92+2.92+1.60+1.60+3.40+4.02+3.40+4.02+2.25 +2.60+1.44+1.44+1.44))</i>	66,100			2,000	132,200		
	A detrarre : Infissi2*n. 4 p.ug. (8,000) x lung. (0,800) x alt. <i>(2,000) (Np=2*4)</i>	8,000	-0,800		2,000	-12,800		
	A detrarre : Infissi2*n. 5 p.ug. (10,000) x lung. (0,900) x alt. (2,000) <i>(Np=2*5)</i>	10,000	-0,900		2,000	-18,000		
	tramezzi Sale 4-6-7-8, <i>2*(2.50+1.87+4.30+3.65+4.90+1.36+1.36+4.83+6.48+6.4 8+2.36) x h 3,00</i> <i>(Np=2*(2.50+1.87+4.30+3.65+4.90+1.36+1.36+4.83+6.48 +6.48+2.36))</i>	80,180			3,000	240,540		
	A detrarre : Infissi2*n. 5 p.ug. (10,000) x lung. (1,100) x alt. (2,100) <i>(Np=2*5)</i>	10,000	-1,100		2,100	-23,100		
	A detrarre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,900) x alt. <i>(2,100) (Np=2*2)</i>	4,000	-0,900		2,100	-7,560		
	A detrarre : Infissi2*n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (1,200) x alt. <i>(2,100)</i>	-2,000	1,200		2,100	-5,040		
	A detrarre : Infissi2*n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (1,600) x alt. <i>(2,100)</i>	-2,000	1,600		2,100	-6,720		
	Corridoi 1-2-4 - (2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96+2.96) x alt. (1,000) <i>(Np=7*2,96)</i>	20,720			1,000	20,720		
	a detrarre nfissi*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (1,400) x alt. <i>(1,000)</i>	-6,000	1,400		1,000	-8,400		
	Degenza 2PL+WC - 2x(4.08+1.80+1.80+7.01+5.06) x h 2,00 <i>(Lu=2*(4.08+1.80+1.80+7.01+5.06))</i>		39,500		2,000	79,000		
	A detrarre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,400) x alt. <i>(2,000)</i>	-4,000	1,400		2,000	-11,200		
	A detrarre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,900) x alt. <i>(2,000)</i>	-4,000	0,900		2,000	-7,200		
	Infermieri - 2x(3.35+1.75+1.75+1.60+1.33+1.30) x h 2,00 <i>(Lu=2*(3.35+1.75+1.75+1.60+1.33+1.30))</i>		22,160		2,000	44,320		
	A detrarre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,800) x alt. <i>(2,000)</i>	-4,000	0,800		2,000	-6,400		
	Sala visita/laser- 2*(5.81+5.31+1.90+2.40+2.40+12.46) x h 2,00 <i>(Lu=2*(5.81+5.31+1.90+2.40+2.40+12.46))</i>		60,560		2,000	121,120		
	A detrarre : Infissi2*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (1,400) x alt. <i>(2,000)</i>	-6,000	1,400		2,000	-16,800		
	A detrarre : Infissi2*n. 3 p.ug. (6,000) x lung. (0,900) x alt. <i>(2,000)</i>	-6,000	0,900		2,000	-10,800		
	D.H. - 2*(4.08+4.03+3.17+1.90+1.90+1.90+1.98+1.93) x h 2,00 <i>(Lu=2*(4.08+4.03+3.17+1.90+1.90+1.90+1.98+1.93))</i>		41,780		2,000	83,560		
	A detrarre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,900) x alt. <i>(2,000)</i>	-4,000	0,900		2,000	-7,200		
	A detrarre : Infissi2*n. 4 p.ug. (8,000) x lung. (1,400) x alt. <i>(2,000)</i>	-8,000	1,400		2,000	-22,400		
	Medico di guardia - 2*(6.28+2.28) x h 2,00 <i>(Lu=2*(6.28+2.28))</i>		17,120		2,000	34,240		
	A detrarre : Infissi2*n. 1 p.ug. (2,000) x lung. (0,800) x alt. <i>(2,000)</i>	-2,000	0,800		2,000	-3,200		
	Degenza 2PL/4PL+WC <i>2*(5.83+1.90+1.90+1.84+1.85+2.65+2.65+1.90+1.8</i>		65,040		2,000	130,080		
	A RIPORTARE							744.676,796

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							744.676,796
	8+2.08+2.30+1.90+2.00) x h 2,00 <u>(Lu=2*(5.83+1.90+1.90+1.84+1.84+1.85+2.65+2.65+1.90+1.88+2.08+2.30+1.90+2.00))</u>							
	A dedurre : Infissi2*n. 4 p.ug. (8,000) x lung. (0,900) x alt. (2,000)	-8,000	0,900			2,000		-14,400
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (1,400) x alt. (2,000)	-4,000	1,400			2,000		-11,200
	Degenza 2PL+WC (lato Cappella) - 2*(8.14+8.14+2.00+2.00+1.85+1.85) x h 2,00 <u>(Lu=2*(8.14+8.14+2.00+2.00+1.85+1.85))</u>		47,960			2,000		95,920
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,900) x alt. (2,000)	-4,000	0,900			2,000		-7,200
	Infermeria 2*(6.19+1.50+1.50+1.30+1.30) x h 2,00 <u>(Lu=2*(6.19+1.50+1.50+1.30+1.30))</u>		23,580			2,000		47,160
	A dedurre : Infissi2*n. 2 p.ug. (4,000) x lung. (0,800) x alt. (2,000)	-4,000	0,800			2,000		-6,400
	Corridoi 5-6-7-8-9-10 - 2*( 2.96+2.96+3.00+3.00+3.00+3.00) x h 1,00 <u>(Lu=2*( 2.96+2.96+3.00+3.00+3.00+3.00))</u>		35,840			1,000		35,840
	A dedurre Infissi2*n. 6 p.ug. (12,000) x lung. (1,400) x alt. (1,000)	-12,000	1,400			1,000		-16,800
	nuovo rivestimento in pvc su pareti STANZE							
	Sala 1 - (4.55+4.37+4.37) x h 3,00 <u>(Lu=4.55+4.37+4.37)</u>		13,290			3,000		39,870
	WC 1/WC 2 - (1.65+1.54+2.92) x h 2,00 <u>(Lu=1,65+1,54+2,92)</u>		6,110			2,000		12,220
	a detrarre infissi n.1 x 0.80 x h (2.00)	-1,000	0,800			2,000		-1,600
	a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-1,000	1,400			0,900		-1,260
	Sala 4 - (4.86+4.86+2.96) x h 3,00 <u>(Lu=4.86+4.86+2.96)</u>		12,680			3,000		38,040
	a detrarre infissi n.1 x 0.80 x h (2.10)	-1,000	0,800			2,100		-1,680
	a detrarre infissi n.1 x 1.00 x h (2.10)	-1,000	1,000			2,100		-2,100
	Sala 5 - 2*(4.55+4.30) x h 3,00 <u>(Lu=2*(4.55+4.30))</u>		17,700			3,000		53,100
	a detrarre infissi n.1 x 1.20 x h (2.10)	-1,000	1,200			2,100		-2,520
	Sala 6 - (4.90+4.90+4.30) x h 3,00 <u>(Lu=4.90+4.90+4.30)</u>		14,100			3,000		42,300
	a detrarre infissi n.1 x 0.80 x h (2.10)	-1,000	0,800			2,100		-1,680
	Sala 9 - 2 x (5.03+5.21+0.57) x h 2.00 <u>(Np=2*(5.03+5.21+0.57))</u>		21,620			2,000		43,240
	WC Sala 9 - 2 x (3.13+1.20) x h 2.00 <u>(Np=2*(3.13+1.20))</u>		8,660			2,000		17,320
	Sala 7 - (4.83+3.07+4.91+6.19) x h 3.00 <u>(Np=4.83+3.07+4.91+6.19)</u>		19,000			3,000		57,000
	Sala 8 - (4.90+3.07+4.91+6.26) x h 3.00 <u>(Np=4.90+3.07+4.91+6.26)</u>		19,140			3,000		57,420
	Medicheria - 2*(4.46+7.00) x h 2,00 <u>(Lu=2*(4.46+7.00))</u>		22,920			2,000		45,840
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00)	-2,000	1,400			2,000		-5,600
	Soggiorno- 2*(5.33+7.00) x h 2,00 <u>(Lu=2*(5.33+7.00))</u>		24,660			2,000		49,320
	a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h (2.00)	-1,000	1,400			2,000		-2,800
	a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-1,000	1,400			0,900		-1,260
	D.H.- 2*(1.90+3.17+4.08+4.03) x h 2,00 <u>(Lu=2*(1.90+3.17+4.08+4.03))</u>		26,360			2,000		52,720
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-2,000	1,400			0,900		-2,520
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00)	-2,000	1,400			2,000		-5,600
	Sale Argon Laser - 2*(1.90+5.81+1.95+3.80+4.00+2.41) x h 2,00 <u>(Lu= 2*(1.90+5.81+1.95+3.80+4.00+2.41))</u>		39,740			2,000		79,480
	a detrarre infissi n.3 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-3,000	1,400			0,900		-3,780
	a detrarre infissi n.2 x 1.20 x h (2.00)	-2,000	1,200			2,000		-4,800
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00)	-2,000	1,400			2,000		-5,600
	Degenza 2PL - 2*(7.01+4.04+6.46) x h 2,00 <u>(Lu=2*(7.01+4.04+6.46))</u>		35,020			2,000		70,040
	a detrarre infissi n.4 x 1.40 x h (2.00)	-4,000	1,400			2,000		-11,200
	a detrarre infissi n.1 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-1,000	1,400			0,900		-1,260
	a detrarre infissi n.1 x 1.80 x h (2.00)	-1,000	1,800			2,000		-3,600
	Infermeria - 2*(5.60+3.35+1.75) x h 2,00 <u>(Lu=2*(5.60+3.35+1.75))</u>		21,400			2,000		42,800
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00)	-2,000	1,400			2,000		-5,600
	A RIPORTARE							744.676,796

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							744.676,796
	a detrarre infissi n.3 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-3,000	1,400		0,900	-3,780		
	Medico di Guardia - 2*(6.28+3.11+2.28) x h 2,00 <u>(Lu=2*(6.28+3.11+2.28))</u>		23,340		2,000	46,680		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00)	-2,000	1,400		2,000	-5,600		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-2,000	1,400		0,900	-2,520		
	Infermieri/caposala - 2*(4.54+1.65+3.16+3.21) x h 2,00 <u>(Lu=2*(4.54+1.65+3.16+3.21))</u>		25,120		2,000	50,240		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00)	-2,000	1,400		2,000	-5,600		
	a detrarre infissi n.2 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-2,000	1,400		0,900	-2,520		
	Degenza 2PL - 2*(1.90+5.83+7.13) x h 2,00 <u>(Lu=2*(1.90+5.83+7.13))</u>		29,720		2,000	59,440		
	a detrarre infissi n.3 x 1.40 x h (2.00)	-3,000	1,400		2,000	-8,400		
	Degenza 4PL - 2*(1.90+5.83+7.12) x h 2,00 <u>(Lu=2*(1.90+5.83+7.12))</u>		29,700		2,000	59,400		
	a detrarre infissi n.4 x 1.40 x h (2.00)	-4,000	1,400		2,000	-11,200		
	a detrarre infissi n.1 x 2.30 x h (2.00)	-1,000	2,300		2,000	-4,600		
	Degenza 4PL - 2*(1.90+5.86+7.06) x h 2,00 <u>(Lu=2*(1.90+5.86+7.06))</u>		29,640		2,000	59,280		
	a detrarre infissi n.4 x 1.40 x h (2.00)	-4,000	1,400		2,000	-11,200		
	a detrarre infissi n.1 x 2.30 x h (2.00)	-1,000	2,300		2,000	-4,600		
	Degenza 2PL (lato Cappella) - 2*(8.14+3.85+1.71+3.68) x h 2,00 <u>(Lu=2*(8.14+3.85+1.71+3.68))</u>		34,760		2,000	69,520		
	a detrarre infissi n.4 x 1.40 x h (2.00)	-4,000	1,400		2,000	-11,200		
	a detrarre infissi n.4 x 1.40 x h (2.00-1.10)	-4,000	1,400		0,900	-5,040		
	Corridoi 1-2-5-6, (2*(4.16+9.86+1.04+18.40+2.55+9.97)+2.96) x h 1,00 <u>(Lu=(2*(4.16+9.86+1.04+18.40+2.55+9.97)+2.96))</u>		94,920		1,000	94,920		
	A detrarre vano continuazione Corridoio 7	-1,000	3,000		1,000	-3,000		
	a detrarre infissi n.7 x 1.40 x h (1.00)	-7,000	1,400		1,000	-9,800		
	a detrarre infissi n.3 x 1.20 x h (1.00)	-3,000	1,200		1,000	-3,600		
	a detrarre infissi n.2 x 1.80 x h (1.00)	-2,000	1,800		1,000	-3,600		
	a detrarre infissi n.1 x 1.50 x h (1.00)	-1,000	1,500		1,000	-1,500		
	Corridoi 7-8-9-10, (2*(5.97+3.98+6.23+2.87+13.04)+3.00) x h 1,00 <u>(Lu=(2*(5.97+3.98+6.23+2.87+13.04)+3.00))</u>		67,180		1,000	67,180		
	a detrarre infissi n11 x 1.40 x h (1.00)	-11,000	1,400		1,000	-15,400		
	a detrarre infissi n.1 x 1.20 x h (1.00)	-1,000	1,200		1,000	-1,200		
	-							
	PAVIMENTAZIONI SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA E PRIMO <u>(Vedi voce numero 14 (m2 133,021))</u>		133,021			133,021		
	Sommano m2					3.545,273	56,010	198.570,741
16 21.1.16 (M)	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  PIANO INTERRATO Cerchiature su 4 lati Fori 1,40x1,90 - Fr 1-2-5-6-7 Fori 1,40x1,70 - Fr 21-25 Fori 1,40x1,60 - Fr 18  Cerchiature su 3 lati Fori 0,90x2,10 - Fr 16-19-23-24 Fori 1,20x2,10 - Fr 9-11-20 Fori 1,40x2,10 - Fr 8-10-17 Fori 2,00x2,90 - Fr 22	5,000 2,000 1,000  4,000 3,000 3,000 1,000	1,400 1,400 1,400  0,900 1,200 1,400 2,000	1,900 1,700 1,600  2,100 2,100 2,100 2,900	13,300 4,760 2,240  7,560 7,560 8,820 5,800			
	A RIPORTARE							943.247,537

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							943.247,537
-	PIANO TERRA							
	Cerchiature su 4 lati							
	Fori 1,40x3,20 - Fr 31-37-40-49-53-64-89-98-103-109-114-117-118-119-107-104-94-93-61-66-86-91-60-67-30-36-39-26	28,000	1,400	3,200		125,440		
	Fori 3,80x3,20 - Fr 113	1,000	3,800	3,200		12,160		
	Fori 3,20x3,20 - Fr 100-48-54	3,000	3,200	3,200		30,720		
	Fori 3,60x2,70 - Fr 95-96-97	3,000	3,600	2,700		29,160		
	Fori 2,80x3,20 - Fr 51-52	2,000	2,800	3,200		17,920		
	Fori 1,60x3,20 - Fr 45-46-47	3,000	1,600	3,200		15,360		
	Fori 2,60x3,20 - Fr 71-73	2,000	2,600	3,200		16,640		
	Fori 2,40x3,20 - Fr 42-43	2,000	2,400	3,200		15,360		
	Cerchiature su 3 lati							
	Fori 0,90x2,10 - Fr 29	1,000	0,900	2,100		1,890		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 32-84	2,000	1,400	2,100		5,880		
	Fori 3,20x4,20 - Fr 102	1,000	3,200	4,200		13,440		
	Fori 1,80x4,20 - Fr 78-120-77	3,000	1,800	4,200		22,680		
	Fori 1,40x4,20 - Fr 59	1,000	1,400	4,200		5,880		
	Fori 1,30x4,30 - Fr 92	1,000	1,300	4,300		5,590		
	Fori 1,40x3,40 - Fr 70	1,000	1,400	3,400		4,760		
	Fori 0,90x2,10 - Fr 75-76	2,000	0,900	2,100		3,780		
	Fori 0,80x2,10 - Fr 88-90	2,000	0,800	2,100		3,360		
	Fori 1,00x2,10 - Fr 27-62-110	3,000	1,000	2,100		6,300		
	Fori 1,20x2,10 - Fr 56	1,000	1,200	2,100		2,520		
	Fori 1,30x2,10 - Fr 38-50	2,000	1,300	2,100		5,460		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 28-34-41-63-87-99-101-106-116-112-115-85-81-82-83	15,000	1,400	2,100		44,100		
	Fori 1,50x2,10 - Fr 35-68	2,000	1,500	2,100		6,300		
	Fori 1,80x2,10 - Fr 108	1,000	1,800	2,100		3,780		
	Fori 2,10x2,50 - Fr 79	1,000	2,100	2,100		4,410		
-	PIANO PRIMO							
	Cerchiature su 4 lati							
	Fori 1,40x3,20 - Fr 129-151-197-180-181-145-146-121	8,000	1,400	3,200		35,840		
	Fori 1,80x3,20 - Fr 211-166	2,000	1,800	3,200		11,520		
	Fori 3,20x3,20 - Fr 189-192-136-140	4,000	3,200	3,200		40,960		
	Fori 2,6x3,20 - Fr 157-159	2,000	2,600	3,200		16,640		
	Fori 1,60x3,20 - Fr 133-134-135	3,000	1,600	3,200		15,360		
	Cerchiature su 3 lati							
	Fori 0,80x2,10 - Fr 122	1,000	0,800	2,100		1,680		
	Fori 2,30x4,20 - Fr 127	1,000	2,300	4,200		9,660		
	Fori 1,20x2,10 - Fr 142-149-155-200-207-164	6,000	1,200	2,100		15,120		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 138-150-167-176-190-191-199-174-173-172-171-163-170-169-168-160-161	17,000	1,400	2,100		49,980		
	Fori 1,50x2,10 - Fr 154	1,000	1,500	2,100		3,150		
	Fori 1,80x2,10 - Fr 203	1,000	1,800	2,100		3,780		
	Fori 1,40x4,20 - Fr 182-183-184-185-186-187	6,000	1,400	4,200		35,280		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 162	1,000	1,400	2,100		2,940		
-	PORTALE HEA 160 - CORRIDOIO 3 PIANO PRIMO - Fr 128	1,000	2,300	4,200		9,660		
	Sommano m2					704,500	16,090	11.335,405
	A RIPORTARE							954.582,942

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							954.582,942
17 21.1.25 (M)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del com...imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. <i>(Vedi voce numero 2 (m2 3970,905))</i> <i>(Vedi voce numero 16 (m2 704,5))</i> <i>(Vedi voce numero 12 (mq 3046,049))</i>	3.970,90 5	0,020			79,418		
		704,500	0,100			70,450		
		3.046,04 9	0,003			9,138		
	Sommano m3					159,006	32,260	5.129,534
18 5.2.6.1 (M)	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, pr...da compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.con elementi di altezza 8 cm							
	Sommano m					0,000	18,570	0,000
19 5.2.11 (M)	Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da terra, opportunamente saldato al pavimento con cordolo a caldo, incluso materiali.							
	Sommano m					0,000	26,460	0,000
20 8.1.15.1 (M)	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d...urazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m2/K) con vetro camera 4-6-4 Piano Terra p.ug. (2,000) x lungh.(2,350) x alt. (3,150) <i>(Np=2*2,35*3,15)</i> p.ug. (1,000) x lungh.(3,750) x alt. (3,150) <i>(Np=3,75*3,15)</i> Piano primo p.ug. (3,000) x lungh.(1,350) x alt. (3,150) <i>(Np=3*1,35*3,15)</i> p.ug. (6,000) x lungh.(1,450) x alt. (4,150) <i>(Np=6*1,5*4,15)</i>	14,805				14,805		
		11,813				11,813		
		12,758				12,758		
		37,350				37,350		
	Sommano m2					76,726	598,590	45.927,416
21 9.1.10.1 (M)	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di po...e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui prospetto esterno lung. (305,000) x alt. (13,700) <i>(Np=305*13,7)</i> cordolo sommitale	4.178,50 0				4.178,500		
		356,545				356,545		
	Sommano m2					4.535,045	38,020	172.422,411
22 2.2.12.1 (M)	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura meta...ta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la							
	A RIPORTARE							1.178.062,303



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							1.204.977,239
	compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - per m <sup>2</sup> di superficie coperta a ricoprire il cornicione	305,000		0,750		228,750		
	Sommano m <sup>2</sup>					228,750	5,120	1.171,200
43 NP.V.7 (M)	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con ... alla carbonatazione: 0.5 m - caratteristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche per ogni m <sup>2</sup> d'intervento e per i primi 2 cm di spessore cornicione d'attico <u>(No=#cells(1003521;"NumeroParti")#)</u>	356,545				356,545		
	Sommano m <sup>2</sup>					356,545	106,800	38.079,006
44 NP.AP.V.8 (M)	Rivestimento interno e placcaggio di tramezzo esistente in lastre di cartongesso dello spessore non ... oneo collante, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per l'applicazione del sistema antiribaltamento. <u>(Vedi voce numero 3 (mq 3970,905))</u>	3.970,905				3.970,905		
	Sommano mq					3.970,905	20,682	82.126,257
	<b>Totale Opere Edili</b>							<b>1.326.353,702</b>
	<b>COMPUTO METRICO ESECUTIVO</b>							
	<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO</b>							
	<b>Opere Strutturali</b>							
23 21.1.11 (M)	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. su pareti Piano Primo da rinforzare con CRM (vedi art. 21.2.11.2 x cm 8) <u>(Vedi voce numero 34 (m2 2496,426))</u>	2.496,426			8,000	19.971,408		
	- cornicione d'attico ogni ml lung. (1,670) x prof. (0,70) sp. 2,5 cm <u>(No=305*1,67*0,7)</u>	356,545			2,500	891,363		
	Sommano m2 x cm					20.862,771	4,070	84.911,478
24 NP.V.1 (M)	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, ... ipresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. PIANO INTERRATO Cerchiature su 4 lati Fori 1,40x1,90 - Fr 1-2-5-6-7 Fori 1,40x1,70 - Fr 21-25 Fori 1,40x1,60 - Fr 18 Cerchiature su 3 lati Fori 0,90x2,10 - Fr 16-19-23-24 Fori 1,20x2,10 - Fr 9-11-20 Fori 1,40x2,10 - Fr 8-10-17 Fori 2,00x2,90 - Fr 22 -	5,000 2,000 1,000 4,000 3,000 3,000 1,000	7,160 6,760 6,560 5,380 5,680 5,880 8,080	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	0,716 0,270 0,131 0,430 0,341 0,353 0,162		
	A RIPORTARE							1.411.265,180

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							1.411.265,180
	PIANO TERRA							
	Cerchiature su 4 lati							
	Fori 1,40x3,20 - Fr 31-37-40-49-53-64-89-98-103-109-114-117-118-119-107-104-94-93-61-66-86-91-60-67-30-36-39-26	28,000	9,760	0,400	0,050	5,466		
	Fori 3,80x3,20 - Fr 113	1,000	14,560	0,400	0,050	0,291		
	Fori 3,20x3,20 - Fr 100-48-54	3,000	13,360	0,400	0,050	0,802		
	Fori 3,60x2,70 - Fr 95-96-97	3,000	13,160	0,400	0,050	0,790		
	Fori 2,80x3,20 - Fr 51-52	2,000	12,560	0,400	0,050	0,502		
	Fori 1,60x3,20 - Fr 45-46-47	3,000	10,160	0,400	0,050	0,610		
	Fori 2,60x3,20 - Fr 71-73	2,000	12,160	0,400	0,050	0,486		
	Fori 2,40x3,20 - Fr 42-43	2,000	11,760	0,400	0,050	0,470		
	Cerchiature su 3 lati							
	Fori 0,90x2,10 - Fr 29	1,000	5,330	0,400	0,050	0,107		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 32-84	2,000	5,830	0,400	0,050	0,233		
	Fori 3,20x4,20 - Fr 102	1,000	11,830	0,400	0,050	0,237		
	Fori 1,80x4,20 - Fr 78-120-77	3,000	10,480	0,400	0,050	0,629		
	Fori 1,40x4,20 - Fr 59	1,000	10,080	0,400	0,050	0,202		
	Fori 1,30x4,30 - Fr 92	1,000	10,180	0,400	0,050	0,204		
	Fori 1,40x3,40 - Fr 70	1,000	8,480	0,400	0,050	0,170		
	Fori 0,90x2,10 - Fr 75-76	2,000	5,380	0,400	0,050	0,215		
	Fori 0,80x2,10 - Fr 88-90	2,000	5,280	0,400	0,050	0,211		
	Fori 1,00x2,10 - Fr 27-62-110	3,000	5,480	0,400	0,050	0,329		
	Fori 1,20x2,10 - Fr 56	1,000	5,680	0,400	0,050	0,114		
	Fori 1,30x2,10 - Fr 38-50	2,000	5,780	0,400	0,050	0,231		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 28-34-41-63-87-99-101-106-116-112-115-85-81-82-83	15,000	5,880	0,400	0,050	1,764		
	Fori 1,50x2,10 - Fr 35-68	2,000	5,980	0,400	0,050	0,239		
	Fori 1,80x2,10 - Fr 108	1,000	6,280	0,400	0,050	0,126		
	Fori 2,10x2,50 - Fr 79	1,000	7,380	0,400	0,050	0,148		
	-							
	PIANO PRIMO							
	Cerchiature su 4 lati							
	Fori 1,40x3,20 - Fr 129-151-197-180-181-145-146-121	8,000	9,660	0,400	0,050	1,546		
	Fori 1,80x3,20 - Fr 211-166	2,000	10,460	0,400	0,050	0,418		
	Fori 3,20x3,20 - Fr 189-192-136-140	4,000	13,260	0,400	0,050	1,061		
	Fori 2,6x3,20 - Fr 157-159	2,000	12,060	0,400	0,050	0,482		
	Fori 1,60x3,20 - Fr 133-134-135	3,000	10,060	0,400	0,050	0,604		
	Cerchiature su 3 lati							
	Fori 0,80x2,10 - Fr 122	1,000	5,230	0,400	0,050	0,105		
	Fori 2,30x4,20 - Fr 127	1,000	10,930	0,400	0,050	0,219		
	Fori 1,20x2,10 - Fr 142-149-155-200-207-164	6,000	5,630	0,400	0,050	0,676		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 138-150-167-176-190-191-199-174-173-172-171-163-170-169-168-160-161	17,000	5,830	0,400	0,050	1,982		
	Fori 1,50x2,10 - Fr 154	1,000	5,930	0,400	0,050	0,119		
	Fori 1,80x2,10 - Fr 203	1,000	6,230	0,400	0,050	0,125		
	Fori 1,40x4,20 - Fr 182-183-184-185-186-187	6,000	10,030	0,400	0,050	1,204		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 162	1,000	5,830	0,400	0,050	0,117		
	-							
	PORTALE VANO Fr 128							
	montanti p.ug. (4,000) x lung. (3.250) x kg/m (30,400)	4,000	3,250	0,200	0,050	0,130		
	architrave p.ug. (2,000) x lung. (2,300) x kg/m (30,400)	2,000	2,300	0,200	0,050	0,046		
	A RIPORTARE							1.411.265,180

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							1.411.265,180
	Sommano m³					25,813	357,880	9.237,956
25 AP.4 (M)	Taglio delle soglie di marmo di qualsiasi tipologia e spessore, presente nelle aperture (porte e fin...mento del materiale dismesso, il successivo trasporto alle pubbliche discariche, compreso il nolo del cassone e gli oneri di conferimento a discarica.							
	Sommano m					0,000	51,750	0,000
26 21.7.2 (M)	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o... per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio. perforazione per fissaggio profili con barre filettate PIANO INTERRATO Cerchiature su 4 lati C4.A - Foro cm 30 Fori 1,40x1,90 - Fr 1-2-5-6-7 Fori 1,40x1,70 - Fr 21-25 Fori 1,40x1,60 - Fr 18 Cerchiature su 3 lati C3.A - Foro cm 30 Fori 0,90x2,10 - Fr 16-19-23-24 Fori 1,20x2,10 - Fr 9-11-20 Fori 1,40x2,10 - Fr 8-10-17 Fori 2,00x2,90 - Fr 22 - PIANO TERRA Cerchiature su 4 lati C4.A - Foro cm 30 Fori 1,40x3,20 - Fr 31-37-40-49-53-64-89-98-103-109-114-117-118-119-107-104-94-93-61-66-86-91-60-67-30-36-39-26 Fori 3,80x3,20 - Fr 113 Fori 3,20x3,20 - Fr 100-48-54 Fori 3,60x2,70 - Fr 95-96-97 Fori 2,80x3,20 - Fr 51-52 Fori 1,60x3,20 - Fr 45-46-47 Fori 2,60x3,20 - Fr 71-73 Fori 2,40x3,20 - Fr 42-43 Cerchiature su 3 lati C3.B - Foro cm 30 Fori 0,90x2,10 - Fr 29 Fori 1,40x2,10 - Fr 32-84 Fori 3,20x4,20 - Fr 102 C3.A - Foro cm 30 Fori 1,80x4,20 - Fr 78-120-77 Fori 1,40x4,20 - Fr 59 Fori 1,30x4,30 - Fr 92 Fori 1,40x3,40 - Fr 70 Fori 0,90x2,10 - Fr 75-76							
	A RIPORTARE							1.420.503,136

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							1.420.503,136
	Fori 0,80x2,10 - Fr 88-90	2,000	23,000		30,000	1.380,000		
	Fori 1,00x2,10 - Fr 27-62-110	3,000	25,000		30,000	2.250,000		
	Fori 1,20x2,10 - Fr 56	1,000	26,000		30,000	780,000		
	Fori 1,30x2,10 - Fr 38-50	2,000	28,000		30,000	1.680,000		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 28-34-41-63-87-99-101-106-116-112-115-85-81-82-83	15,000	28,000		30,000	12.600,000		
	Fori 1,50x2,10 - Fr 35-68	2,000	29,000		30,000	1.740,000		
	Fori 1,80x2,10 - Fr 108	1,000	31,000		30,000	930,000		
	Fori 2,10x2,50 - Fr 79	1,000	38,000		30,000	1.140,000		
	PORTALE HEA 200 - CORRIDOIO PIANO TERRA - Fr 44-105							
	fissaggio laterale M12 montanti (8,000) x n°8 x cm 30	8,000	8,000		30,000	1.920,000		
	fissaggio base M16 montanti (8,000) x n°4 x cm 30	8,000	4,000		30,000	960,000		
	fissaggio base M20 montanti (8,000) x n°1 x cm 30	8,000	1,000		30,000	240,000		
	PORTALE HEA 200 - CORRIDOIO PIANO PRIMO (solo base su cls) Fr 132-195							
	fissaggio base M16 montanti (8,000) x n°4 x cm 30	8,000	4,000		30,000	960,000		
	fissaggio base M20 montanti (8,000) x n°1 x cm 30	8,000			30,000	240,000		
	PORTALE HEA 160 - CORRIDOIO 3 PIANO PRIMO (solo base su cls) - Fr 128							
	fissaggio base M14 montanti (4,000) x n°3 x cm 30	4,000	3,000		30,000	360,000		
	Sommano cm					116.130,000	0,920	106.839,600
27 21.7.1 (M)	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o...gio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di tufo. PIANO PRIMO Cerchiature su 4 lati C4.B - Foro cm 30 Fori 1,40x3,20 - Fr 129-151-197-180-181-145-146-121 Fori 1,80x3,20 - Fr 211-166 Fori 3,20x3,20 - Fr 189-192-136-140 Fori 2,6x3,20 - Fr 157-159 C4.C - Foro cm 30 Fori 1,60x3,20 - Fr 133-134-135 Cerchiature su 3 lati C3.C - Foro cm 30 Fori 0,80x2,10 - Fr 122 Fori 2,30x4,20 - Fr 127 Fori 1,20x2,10 - Fr 142-149-155-200-207-164 Fori 1,40x2,10 - Fr 138-150-167-176-190-191-199-174-173-172-171-163-170-169-168-160-161 Fori 1,50x2,10 - Fr 154 Fori 1,80x2,10 - Fr 203 Fori 1,40x4,20 - Fr 182-183-184-185-186-187 C3.B - Foro cm 30 Fori 1,40x2,10 - Fr 162 PORTALI HEA 200 - CORRIDOIO PIANO PRIMO (solo fissaggio laterale su tufo) - Fr 132-195 fissaggio laterale M12 montanti (8,000) x n°8 x cm 30 PORTALE HEA 160 - CORRIDOIO 3 PIANO PRIMO - (solo fissaggio laterale su tufo) - Fr 128 fissaggio laterale M14 montanti (4,000) x n°6 x cm 30 Sommano cm	8,000	40,000		30,000	9.600,000		
		2,000	44,000		30,000	2.640,000		
		4,000	58,000		30,000	6.960,000		
		2,000	52,000		30,000	3.120,000		
		3,000	42,000		30,000	3.780,000		
		1,000	23,000		30,000	690,000		
		1,000	49,000		30,000	1.470,000		
		6,000	26,000		30,000	4.680,000		
		17,000	28,000		30,000	14.280,000		
		1,000	29,000		30,000	870,000		
		1,000	31,000		30,000	930,000		
		6,000	42,000		30,000	7.560,000		
		1,000	28,000		30,000	840,000		
		8,000	8,000		30,000	1.920,000		
		4,000	6,000		30,000	720,000		
	Sommano cm					60.060,000	0,426	25.585,560
	A RIPORTARE							1.552.928,296

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							1.552.928,296
28 7.2.4.1 (M)	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita dalle obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J PIANO INTERRATO Cerchiature su 4 lati C4.A - Laminato angolare saldato mm 250x250x18 - kg/ml 69.41 Fori 1,40x1,90 - Fr 1-2-5-6-7 Fori 1,40x1,70 - Fr 21-25 Fori 1,40x1,60 - Fr 18 Cerchiature su 3 lati C3.A - Laminato angolare saldato mm 250x250x18 - kg/ml 69.41 Fori 0,90x2,10 - Fr 16-19-23-24 Fori 1,20x2,10 - Fr 9-11-20 Fori 1,40x2,10 - Fr 8-10-17 Fori 2,00x2,90 - Fr 22 piatto a terra sez. 250x15 mm - kg/ml 29.40 Fori 0,90x2,10 - Fr 16-19-23-24 Fori 1,20x2,10 - Fr 9-11-20 Fori 1,40x2,10 - Fr 8-10-17 Fori 2,00x2,90 - Fr 22 - PIANO TERRA Cerchiature su 4 lati C4.A - Laminato angolare saldato mm 250x250x18 - kg/ml 69.41 Fori 1,40x3,20 - Fr 31-37-40-49-53-64-89-98-103-109-114-117-118-119-107-104-94-93-61-66-86-91-60-67-30-36-39-26 Fori 3,80x3,20 - Fr 113 Fori 3,20x3,20 - Fr 100-48-54 Fori 3,60x2,70 - Fr 95-96-97 Fori 2,80x3,20 - Fr 51-52 Fori 1,60x3,20 - Fr 45-46-47 Fori 2,60x3,20 - Fr 71-73 Fori 2,40x3,20 - Fr 42-43 Cerchiature su 3 lati C3.B - Laminato angolare saldato mm 200x200x16 - kg/ml 48.50 Fori 0,90x2,10 - Fr 29 Fori 1,40x2,10 - Fr 32-84 Fori 3,20x4,20 - Fr 102 piatto a terra sez. 200x15 mm - kg/ml 23,60 Fori 0,90x2,10 - Fr 29 Fori 1,40x2,10 - Fr 32-84 Fori 3,20x4,20 - Fr 102 C3.A - Laminato angolare saldato mm 250x250x18 - kg/ml 69.41 Fori 1,80x4,20 - Fr 78-120-77 Fori 1,40x4,20 - Fr 59 Fori 1,30x4,30 - Fr 92 Fori 1,40x3,40 - Fr 70							
	A RIPORTARE							1.552.928,296

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							1.552.928,296
	Fori 0,90x2,10 - Fr 75-76	2,000	5,380		69,410	746,852		
	Fori 0,80x2,10 - Fr 88-90	2,000	5,280		69,410	732,970		
	Fori 1,00x2,10 - Fr 27-62-110	3,000	5,480		69,410	1.141,100		
	Fori 1,20x2,10 - Fr 56	1,000	5,680		69,410	394,249		
	Fori 1,30x2,10 - Fr 38-50	2,000	5,780		69,410	802,380		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 28-34-41-63-87-99-101-106-116-112-115-85-81-82-83	15,000	5,880		69,410	6.121,962		
	Fori 1,50x2,10 - Fr 35-68	2,000	5,980		69,410	830,144		
	Fori 1,80x2,10 - Fr 108	1,000	6,280		69,410	435,895		
	Fori 2,10x2,50 - Fr 79	1,000	7,380		69,410	512,246		
	piatto a terra sez. 250x15 mm - kg/ml 29.40							
	Fori 1,80x4,20 - Fr 78-120-77	3,000	1,800		29,400	158,760		
	Fori 1,40x4,20 - Fr 59	1,000	1,400		29,400	41,160		
	Fori 1,30x4,30 - Fr 92	1,000	1,300		29,400	38,220		
	Fori 1,40x3,40 - Fr 70	1,000	1,400		29,400	41,160		
	Fori 0,90x2,10 - Fr 75-76	2,000	0,900		29,400	52,920		
	Fori 0,80x2,10 - Fr 88-90	2,000	0,800		29,400	47,040		
	Fori 1,00x2,10 - Fr 27-62-110	3,000	1,000		29,400	88,200		
	Fori 1,20x2,10 - Fr 56	1,000	1,200		29,400	35,280		
	Fori 1,30x2,10 - Fr 38-50	2,000	1,300		29,400	76,440		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 28-34-41-63-87-99-101-106-116-112-115-85-81-82-83	15,000	1,400		29,400	617,400		
	Fori 1,50x2,10 - Fr 35-68	2,000	1,500		29,400	88,200		
	Fori 1,80x2,10 - Fr 108	1,000	1,800		29,400	52,920		
	Fori 2,10x2,50 - Fr 79	1,000	2,100		29,400	61,740		
	-							
	PIANO PRIMO							
	Cerchiature su 4 lati							
	C4.B - Laminato angolare saldato mm 250x200x24 - kg/ml 71.10							
	Fori 1,40x3,20 - Fr 129-151-197-180-181-145-146-121	8,000	9,660		71,100	5.494,608		
	Fori 1,80x3,20 - Fr 211-166	2,000	10,460		71,100	1.487,412		
	Fori 3,20x3,20 - Fr 189-192-136-140	4,000	13,260		71,100	3.771,144		
	Fori 2,6x3,20 - Fr 157-159	2,000	12,060		71,100	1.714,932		
	C4.C - Laminato angolare saldato mm 200x200x16 - kg/ml 48.50							
	Fori 1,60x3,20 - Fr 133-134-135	3,000	10,060		48,500	1.463,730		
	Cerchiature su 3 lati							
	C3.C - Laminato angolare saldato mm 250x200x24 - kg/ml 71.10							
	Fori 0,80x2,10 - Fr 122	1,000	5,230		71,100	371,853		
	Fori 2,30x4,20 - Fr 127	1,000	10,930		71,100	777,123		
	Fori 1,20x2,10 - Fr 142-149-155-200-207-164	6,000	5,630		71,100	2.401,758		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 138-150-167-176-190-191-199-174-173-172-171-163-170-169-168-160-161	17,000	5,830		71,100	7.046,721		
	Fori 1,50x2,10 - Fr 154	1,000	5,930		71,100	421,623		
	Fori 1,80x2,10 - Fr 203	1,000	6,230		71,100	442,953		
	Fori 1,40x4,20 - Fr 182-183-184-185-186-187	6,000	10,030		71,100	4.278,798		
	C3.B - Laminato angolare saldato mm 200x200x16 - kg/ml 48.50							
	Fori 1,40x2,10 - Fr 162	1,000	5,830		48,500	282,755		
	piatto a terra sez. 200x15 mm - kg/ml 23.60							
	Fori 0,80x2,10 - Fr 122	1,000	0,800		23,600	18,880		
	Fori 2,30x4,20 - Fr 127	1,000	2,300		23,600	54,280		
	Fori 1,20x2,10 - Fr 142-149-155-200-207-164	6,000	1,200		23,600	169,920		
	A RIPORTARE							1.552.928,296

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							1.552.928,296
	Fori 1,40x2,10 - Fr 138-150-167-176-190-191-199-174-173-172-171-163-170-169-168-160-161	17,000	1,400		23,600	561,680		
	Fori 1,50x2,10 - Fr 154	1,000	1,500		23,600	35,400		
	Fori 1,80x2,10 - Fr 203	1,000	1,800		23,600	42,480		
	Fori 1,40x4,20 - Fr 182-183-184-185-186-187	6,000	1,400		23,600	198,240		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 162	1,000	1,400		23,600	33,040		
	-							
	PORTALI CORRIDOIO Fr 44-105-132-195							
	Profilo HEA 200 di cui peso= kg/m 42,30							
	PIANO TERRA							
	montanti p.ug. (8,000) x lung. (4,200) x kg/m (42,300) fino a quota controsoffitto	8,000	4,200		42,300	1.421,280		
	architrave p.ug. (4,000) x lung. (2,960) x alt. (42,300)	4,000	2,960		42,300	500,832		
	saette p.ug. (8,000) x lung. (1,200) x alt. (42,300)	8,000	1,200		42,300	406,080		
	PIANO PRIMO							
	montanti p.ug. (8,000) x lung. (4,200) x kg/m (42,300) fino a quota controsoffitto	8,000	4,200		42,300	1.421,280		
	architrave p.ug. (4,000) x lung. (2,960) x alt. (42,300)	4,000	2,960		42,300	500,832		
	saette p.ug. (8,000) x lung. (1,200) x alt. (42,300)	8,000	1,200		42,300	406,080		
	PORTALE VANO Fr 128							
	Profilo HEA 160 di cui peso= kg/m 30,40							
	montanti p.ug. (4,000) x lung. (3,250) x kg/m (30,400)	4,000	3,250		30,400	395,200		
	architrave p.ug. (2,000) x lung. (2,300) x kg/m (30,400)	2,000	2,300		30,400	139,840		
	Sommano kg					96.530,966	4,620	445.973,063
29 7.2.2 (M)	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costi... obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J							
	Sommano kg					0,000	4,650	0,000
30 7.2.6 (M)	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12...n opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. <i>(Vedi voce numero 28 (kg 96530,966))</i>	96.530,966				96.530,966		
	Sommano kg					96.530,966	2,040	196.923,171
31 AP.11 (M)	sovrapprezzo al kg da applicare alle cerchiature. il prezzo è stato desunto dalla precedente voce AP,10 (- 566.02) e applicato al peso medio di tre cerchiature pari a kg. 400,00 pertanto il sovrapprezzo risulta - 566,02 / kg 400 = ,-/kg 1.42 <i>(Vedi voce numero 30 (kg 96530,966))</i>	96.530,966				96.530,966		
	Sommano Kg					96.530,966	1,420	137.073,972
32 7.1.4 (M)	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, com... ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere							
	A RIPORTARE							2.332.898,502

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							2.332.898,502
	murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Barre filettate per fissaggio profili cerchiature n.perforazioni x 0.30 x kg 1.208 PIANO INTERRATO Cerchiature su 4 lati C4.A - Foro cm 30 Fori 1,40x1,90 - Fr 1-2-5-6-7 Fori 1,40x1,70 - Fr 21-25 Fori 1,40x1,60 - Fr 18 Cerchiature su 3 lati C3.A - Foro cm 30 Fori 0,90x2,10 - Fr 16-19-23-24 Fori 1,20x2,10 - Fr 9-11-20 Fori 1,40x2,10 - Fr 8-10-17 Fori 2,00x2,90 - Fr 22 - PIANO TERRA Cerchiature su 4 lati C4.A - Foro cm 30 Fori 1,40x3,20 - Fr 31-37-40-49-53-64-89-98-103-109-114-117-118-119-107-104-94-93-61-66-86-91-60-67-30-36-39-26 Fori 3,80x3,20 - Fr 113 Fori 3,20x3,20 - Fr 100-48-54 Fori 3,60x2,70 - Fr 95-96-97 Fori 2,80x3,20 - Fr 51-52 Fori 1,60x3,20 - Fr 45-46-47 Fori 2,60x3,20 - Fr 71-73 Fori 2,40x3,20 - Fr 42-43 Cerchiature su 3 lati C3.B - Foro cm 30 Fori 0,90x2,10 - Fr 29 Fori 1,40x2,10 - Fr 32-84 Fori 3,20x4,20 - Fr 102 C3.A - Foro cm 30 Fori 1,80x4,20 - Fr 78-120-77 Fori 1,40x4,20 - Fr 59 Fori 1,30x4,30 - Fr 92 Fori 1,40x3,40 - Fr 70 Fori 0,90x2,10 - Fr 75-76 Fori 0,80x2,10 - Fr 88-90 Fori 1,00x2,10 - Fr 27-62-110 Fori 1,20x2,10 - Fr 56 Fori 1,30x2,10 - Fr 38-50 Fori 1,40x2,10 - Fr 28-34-41-63-87-99-101-106-116-112-115-85-81-82-83 Fori 1,50x2,10 - Fr 35-68 Fori 1,80x2,10 - Fr 108 Fori 2,10x2,50 - Fr 79 - PIANO PRIMO Cerchiature su 4 lati C4.B - Foro cm 30							
	A RIPORTARE							2.332.898,502

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							2.332.898,502
	Fori 1,40x3,20 - Fr 129-151-197-180-181-145-146-121	8,000	40,000	0,300	1,208	115,968		
	Fori 1,80x3,20 - Fr 211-166	2,000	44,000	0,300	1,208	31,891		
	Fori 3,20x3,20 - Fr 189-192-136-140	4,000	58,000	0,300	1,208	84,077		
	Fori 2,6x3,20 - Fr 157-159	2,000	52,000	0,300	1,208	37,690		
	C4.C - Foro cm 30							
	Fori 1,60x3,20 - Fr 133-134-135	3,000	42,000	0,300	1,208	45,662		
	Cerchiature su 3 lati							
	C3.C - Foro cm 30							
	Fori 0,80x2,10 - Fr 122	1,000	23,000	0,300	1,208	8,335		
	Fori 2,30x4,20 - Fr 127	1,000	49,000	0,300	1,208	17,758		
	Fori 1,20x2,10 - Fr 142-149-155-200-207-164	6,000	26,000	0,300	1,208	56,534		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 138-150-167-176-190-191-199-174-173-172-171-163-170-169-168-160-161	17,000	28,000	0,300	1,208	172,502		
	Fori 1,50x2,10 - Fr 154	1,000	29,000	0,300	1,208	10,510		
	Fori 1,80x2,10 - Fr 203	1,000	31,000	0,300	1,208	11,234		
	Fori 1,40x4,20 - Fr 182-183-184-185-186-187	6,000	42,000	0,300	1,208	91,325		
	C3.B - Foro cm 30							
	Fori 1,40x2,10 - Fr 162	1,000	28,000	0,300	1,208	10,147		
	-							
	PORTALI CORRIDOIO HEA 200 Fr 44-105-132-195							
	PIANO TERRA							
	fissaggio laterale montanti M12							
	n.8 montanti x n°8 x 0.30 x kg 1.208	8,000	8,000	0,300	1,208	23,194		
	base montanti M20							
	n.8 montanti x n°4 x 0.30 x kg 2.01	8,000	4,000	0,300	2,010	19,296		
	base montanti M16							
	n.8 montanti x n°1 x 0.30 x kg 1.60	8,000	1,000	0,300	1,600	3,840		
	PIANO PRIMO							
	fissaggio laterale montanti M12							
	n.8 montanti x n°8 x 0.30 x kg 1.208	8,000	8,000	0,300	1,208	23,194		
	base montanti M20							
	n.8 montanti x n°4 x 0.30 x kg 2.01	8,000	4,000	0,300	2,010	19,296		
	base montanti M16							
	n.8 montanti x n°1 x 0.30 x kg 1.60	8,000	1,000	0,300	1,600	3,840		
	-							
	PORTALE HEA 160 - Fr 128							
	fissaggio laterale M14 (n.4 montanti x n°6) x 0.35 x kg 1.40 (Np=4*6)	24,000		0,350	1,400	11,760		
	fissaggio base M14 (n.4 montanti x n°3) x 0.35 x kg 1.40 (Np=4*3)	12,000		0,350	1,400	5,880		
	Sommano kg					2.150,248	23,460	50.444,818
33 21.7.9 (M)	Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pomp...a fornitura del cemento compreso nel prezzo l'approntamento e il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria.- per ogni 100 kg di cemento impiegato (vedi art. 21.7.2/ cm 30) (Np=voce(26)/(Quantita)/30)	3.871,00 0				3.871,000		
	(vedi art. 21.7.1/ cm 30) (Np=voce(27)/(Quantita)/30)	2.002,00 0				2.002,000		
	A dedurre : 5.948 (Np=-5873,000)	-5.873,00 0				-5.873,000		
	A RIPORTARE							2.383.343,320

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							2.383.343,320
	si considera kg 3 a foro n. fori 5.873 x 0,03 q	5.873,00 0			0,030	176,190		
	Sommano q					176,190	57,890	10.199,639
34 21.2.11.2 (M)	Consolidamento di pareti in muratura mediante tecnica dell'intonaco armato "CRM" (Composite Reinforc...a rifiuto, la ricostruzione delle parti mancanti o particolarmente danneggiate, e lo strato di finitura.resistenza a trazione della rete oltre 85 kN/m PIANO PRIMO							
	Filo P48- P49 lung. (4,540) x alt. (5,150)			4,540	5,150	23,381		
	Filo P49-P50 lung. (7,570) x alt. (5,150)			7,570	5,150	38,986		
	A dedurre : Fr 127	-1,000		2,300	4,200	-9,660		
	Filo P48-P52 lung. (28,170) x alt. (5,150)			28,170	5,150	145,076		
	A dedurre : Fr 127	-1,000		2,300	4,200	-9,660		
	A dedurre : Fr 136-140	-2,000		3,200	3,200	-20,480		
	A dedurre : Fr 149	-1,000		1,100	2,100	-2,310		
	A dedurre : Fr 155	-1,000		1,200	2,100	-2,520		
	Filo P45-P46 lung. (4,540) x alt. (5,150)			4,540	5,150	23,381		
	Filo P46-P47 lung. (7,570) x alt. (5,150)			7,570	5,150	38,986		
	A dedurre : Fr 126	-1,000		2,300	4,200	-9,660		
	A dedurre : Fr 131	-1,000		0,800	2,100	-1,680		
	Filo P45-P47 lung. (12,540) x alt. (5,150)			12,540	5,150	64,581		
	A dedurre : Fr 126	-1,000		2,300	4,200	-9,660		
	A dedurre : Fr 131	-1,000		0,800	2,100	-1,680		
	Filo P38-P39 p.ug. (2,000) x lung. (6,190) x alt. (5,150)	2,000		6,190	5,150	63,757		
	A dedurre : Fr 156 x2	-2,000		1,400	2,100	-5,880		
	Filo P39-P31 lung. (6,430) x alt. (5,150)			6,430	5,150	33,115		
	A dedurre : Fr 163	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P52-P2 lung. (32,690) x alt. (5,150)			32,690	5,150	168,354		
	A dedurre : Fr 164	-1,000		1,200	2,100	-2,520		
	A dedurre : Fr 160-161-162-163	-4,000		1,400	2,100	-11,760		
	A dedurre : Fr 157-158-159	-3,000		2,400	3,200	-23,040		
	Filo P19-P2 lung. (9,540) x alt. (5,150)			9,540	5,150	49,131		
	A dedurre : Fr 160-161-162	-3,000		1,400	2,100	-8,820		
	Filo P18-P1 lung. (9,540) x alt. (5,150)			9,540	5,150	49,131		
	A dedurre : Fr 141	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P15-P8 lung. (5,660) x alt. (5,150)			5,660	5,150	29,149		
	A dedurre : Fr 141	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P53-P3 lung. (32,690) x alt. (5,150)			32,690	5,150	168,354		
	A dedurre : Fr 168-169-170-171-172-173-174	-7,000		1,400	2,100	-20,580		
	Filo P3-P16 lung. (7,170) x alt. (5,150)			7,170	5,150	36,926		
	A dedurre : Fr 168	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P16-P17 p.ug. (2,000) x lung. (7,890) x alt. (5,150)	2,000		7,890	5,150	81,267		
	A dedurre : Fr 175 x2	-2,000		2,300	4,200	-19,320		
	Filo P21-P16 lung. (6,970) x alt. (5,150)			6,970	5,150	35,896		
	A dedurre : Fr 169-170	-2,000		1,400	2,100	-5,880		
	Filo P21-P22 p.ug. (2,000) x lung. (7,890) x alt. (5,150)	2,000		7,890	5,150	81,267		
	Filo P21-P35 lung. (7,150) x alt. (5,150)			7,150	5,150	36,823		
	A dedurre : Fr 171	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P35-P37 p.ug. (2,000) x lung. (6,280) x alt. (5,150)	2,000		6,280	5,150	64,684		
	A RIPORTARE							2.393.542,959

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							2.393.542,959
	Filo P35-P40 lung. (3,770) x alt. (5,150)			3,770	5,150	19,416		
	A dedurre : Fr 172	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P40-P41 p.ug. (2,000) x lung. (6,280) x alt. (5,150)	2,000		6,280	5,150	64,684		
	Filo P40-P53 lung. (5,470) x alt. (5,150)			5,470	5,150	28,171		
	A dedurre : Fr 173-174	-2,000		1,400	2,100	-5,880		
	Filo P53-P54 lung. (6,280) x alt. (5,150)			6,280	5,150	32,342		
	Filo P53-P58 lung. (28,220) x alt. (5,150)			28,220	5,150	145,333		
	A dedurre : Fr 189-192	-2,000		3,200	3,200	-20,480		
	A dedurre : Fr 199	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	A dedurre : Fr 203	-1,000		1,800	2,100	-3,780		
	Filo P56-P57 lung. (5,100) x alt. (5,150)			5,100	5,150	26,265		
	A dedurre : Fr 199	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P57-P58 lung. (7,010) x alt. (5,150)			7,010	5,150	36,102		
	A dedurre : Fr 203	-1,000		1,800	2,100	-3,780		
	Filo P57-P44 p.ug. (2,000) x lung. (5,600) x alt. (5,150)	2,000		5,600	5,150	57,680		
	A dedurre : Fr 201 x2	-2,000		1,400	2,100	-5,880		
	Filo P44-P32 lung. (4,600) x alt. (5,150)			4,600	5,150	23,690		
	Filo P59-P68 lung. (59,300) x alt. (5,150)			59,300	5,150	305,395		
	A dedurre : Fr 138-150-167-176-190-191	-6,000		1,400	2,100	-17,640		
	A dedurre : Fr 154	-1,000		1,500	2,100	-3,150		
	A dedurre : Fr 142-200-207	-3,000		1,200	2,100	-7,560		
	A dedurre : Fr 122	-1,000		0,800	2,100	-1,680		
	A dedurre : Fr 123	-1,000		1,000	2,100	-2,100		
	A dedurre : Fr 128	-1,000		2,300	4,200	-9,660		
	Filo P67-P68 lung. (12,460) x alt. (5,150)			12,460	5,150	64,169		
	A dedurre : Fr 200-207	-2,000		1,200	2,100	-5,040		
	Filo P67-P82 p.ug. (2,000) x lung. (5,210) x alt. (5,150)	2,000		5,210	5,150	53,663		
	Filo P65-P67 lung. (8,310) x alt. (5,150)			8,310	5,150	42,797		
	A dedurre : Fr 190-191	-2,000		1,400	2,100	-5,880		
	Filo P65-P77 p.ug. (2,000) x lung. (5,210) x alt. (5,150)	2,000		5,210	5,150	53,663		
	Filo P64-P65 lung. (5,390) x alt. (5,150)			5,390	5,150	27,759		
	A dedurre : Fr 176	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P64-P76 p.ug. (2,000) x lung. (7,000) x alt. (5,150)	2,000		7,000	5,150	72,100		
	Filo P63-P64 lung. (4,400) x alt. (5,150)			4,400	5,150	22,660		
	A dedurre : Fr 167	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P63-P75 p.ug. (2,000) x lung. (6,830) x alt. (5,150)	2,000		6,830	5,150	70,349		
	Filo P62-P63 lung. (5,300) x alt. (5,150)			5,300	5,150	27,295		
	A dedurre : Fr 154	-1,000		1,500	2,100	-3,150		
	A dedurre : Fr 150	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P62-P74 lung. (6,830) x alt. (5,150)			6,830	5,150	35,175		
	Filo P61-P62 (lato corridoio) lung. (8,650) x alt. (5,150)			8,650	5,150	44,548		
	Filo P61-P62 (lato ascensore) lung. (5,200) x alt. (5,150)			5,200	5,150	26,780		
	A dedurre : Fr 138 x2	-2,000		1,400	2,100	-5,880		
	A dedurre : Fr 142	-1,000		1,200	2,100	-2,520		
	Filo P61-P81 p.ug. (2,000) x lung. (5,030) x alt. (5,150)	2,000		5,030	5,150	51,809		
	Filo P60-P61 lung. (7,570) x alt. (5,150)			7,570	5,150	38,986		
	A dedurre : Fr 128	-1,000		2,300	4,200	-9,660		
	Filo P60-P80 p.ug. (2,000) x lung. (7,810) x alt. (5,150)	2,000		7,810	5,150	80,443		
	A dedurre : Fr 125	-1,000		1,800	2,100	-3,780		
	Filo P59-P60 lung. (4,540) x alt. (5,150)			4,540	5,150	23,381		
	A dedurre : Fr 122	-1,000		0,800	2,100	-1,680		
	A dedurre : Fr 123	-1,000		1,000	2,100	-2,100		
	A RIPIANTARE							2.393.542,959

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							2.393.542,959
	Torrino lung. (19,290) x alt. (3,480)			19,290	3,480	67,129		
	A dedurre : Fr 214	-1,000		0,900	2,100	-1,890		
	Torrino lung. (19,290) x alt. (2,230)			19,290	2,230	43,017		
	Sommano m2					2.496,426	131,730	328.854,197
35 NP.AP.V.5 (M)	Fornitura e posa in opera di Malta fibrorinforzata ad elevate prestazioni meccaniche, resistenza a c ... granulometria selezionata, fibre minerali ed additivi, traspirante, idonea nei lavori di rinforzo delle murature. Per ogni mq ed ogni cm di spessore. Applicazione intonaco strutturale su superfici consolidate con sistema CRM, fino al raggiungimento dello spessore di 8 cm (3 cm già ricompresi nella voce 21.2.11.2) <u>(Vedi voce numero 34 (m2 2496,426))</u>	2.496,426			5,000	12.482,130		
	Sommano m					12.482,130	25,415	317.233,334
36 DA9.5.6.52 (M)	[A95052]Consolidamento strutture murarie tramite iniezione di malta compatta, iperfluida a base di p...necessari per l'esecuzione dei lavori, valutato al mq di muratura di spessore 50 cm per 4 fori al mq con quantità di malta iniettata di circa 40 kg/mq <u>CONSOLIDAMENTO PIANO INTERRATO</u> PIANO INTERRATO Filo P69-P70 lung. (4,650) x alt. (2,700) A dedurre : Fr 1 Filo P69-P61 lung. (4,680) x alt. (2,700) Filo P61-P50 lung. (2,730) x alt. (2,700) Filo P61-P66 lung. (28,610) x alt. (2,700) A dedurre : Fr 3 A dedurre : Fr 20 Filo P50-P52 lung. (15,000) x alt. (2,700) A dedurre : Fr 2-5 A dedurre : Fr 8 A dedurre : Fr 9 Filo P53-P55 lung. (10,880) x alt. (2,700) A dedurre : Fr 16 A dedurre : Fr 22 Filo P65-P71 lung. (4,600) x alt. (2,700) Filo P71-P72 lung. (3,860) x alt. (2,700) A dedurre : Fr 21 Filo P72-P66 p.ug. (2,000) x lung. (4,680) x alt. (2,700) A dedurre : Fr 24 x2 Filo P66-P55 p.ug. (2,000) x lung. (2,730) x alt. (2,700) A dedurre : Fr 23 x2 Filo P72-P73 lung. (3,950) x alt. (2,700) A dedurre : Fr 25 Filo P73-P67 lung. (4,680) x alt. (2,700) Filo P67-P66 p.ug. (2,000) x lung. (3,950) x alt. (2,700) Filo P67-P56 lung. (2,730) x alt. (2,700) Filo P66-P65 lung. (3,900) x alt. (2,700) A dedurre : Fr 20 Filo P56-P55 lung. (3,950) x alt. (2,700)							
	A RIPORTARE							3.039.630,490

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							3.039.630,490
	Filo P52-P20 lung. (17,620) x alt. (2,700)			17,620	2,700	47,574		
	A dedurre : Fr 12	-1,000		0,900	2,100	-1,890		
	A dedurre : Fr 11	-1,000		1,200	2,100	-2,520		
	A dedurre : Fr 10	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P53-P21 lung. (17,620) x alt. (2,700)			17,620	2,700	47,574		
	A dedurre : Fr 14-15	-2,000		1,400	2,100	-5,880		
	A dedurre : Fr 13	-1,000		1,200	2,100	-2,520		
	Filo P51-P38 lung. (5,060) x alt. (2,700)			5,060	2,700	13,662		
	Filo P38-P29 lung. (5,830) x alt. (2,700)			5,830	2,700	15,741		
	A dedurre : Fr 6-7	-2,000		1,400	2,700	-7,560		
	Filo P38-P39 p.ug.(2,000) x lung. (5,580) x alt. (2,700)	2,000		5,580	2,700	30,132		
	Filo P29-P31 lung. (5,580) x alt. (2,700)			5,580	2,700	15,066		
	Filo P54-P41 lung. (4,950) x alt. (2,700)			4,950	2,700	13,365		
	A dedurre : Fr 17	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	A dedurre : Fr 18	-1,000		1,400	1,600	-2,240		
	Filo P40-P53 lung. (4,950) x alt. (2,700)			4,950	2,700	13,365		
	A dedurre : Fr 15	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P41-P40 p.ug. (2,000) x lung. (5,660) x alt. (2,700)	2,000		5,660	2,700	30,564		
	Filo P53-P54 lung. (5,660) x alt. (2,700)			5,660	2,700	15,282		
	Filo P41-P36 lung. (3,560) x alt. (2,700)			3,560	2,700	9,612		
	Filo P36-P35 lung. (5,660) x alt. (2,700)			5,660	2,700	15,282		
	Filo P35-P40 lung. (3,560) x alt. (2,700)			3,560	2,700	9,612		
	A dedurre : Fr 14	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P35-P37 lung. (7,270) x alt. (2,700)			7,270	2,700	19,629		
	Filo P21-P22 lung. (7,270) x alt. (2,700)			7,270	2,700	19,629		
	Filo P37-P22 lung. (6,770) x alt. (2,700)			6,770	2,700	18,279		
	A dedurre : Fr 19	-1,000		0,900	2,100	-1,890		
	Filo P35-P21 lung. (6,770) x alt. (2,700)			6,770	2,700	18,279		
	A dedurre : Fr 13	-1,000		1,200	2,100	-2,520		
	Filo P20-P21 lung. (2,730) x alt. (2,700)			2,730	2,700	7,371		
	-							
	<u>Gruppo di misure : CONSOLIDAMENTO PIANO TERRA</u>							
	PIANO TERRA							
	Filo P48-P52 lung. (28,000) x alt. (4,500)			28,000	4,500	126,000		
	A dedurre : Fr 27	-1,000		1,000	2,100	-2,100		
	A dedurre : Fr 35-68	-2,000		1,500	2,100	-6,300		
	A dedurre : Fr 41	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	A dedurre : Fr 62	-1,000		1,100	2,100	-2,310		
	A dedurre : Fr 48-54	-2,000		3,200	3,200	-20,480		
	Filo P45-P46 lung. (4,380) x alt. (4,500)			4,380	4,500	19,710		
	A dedurre : Fr 29	-1,000		0,900	2,100	-1,890		
	A dedurre : Fr 32	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P46-P47 lung. (7,280) x alt. (4,500)			7,280	4,500	32,760		
	A dedurre : Fr 34	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P23-P25 lung. (4,380) x alt. (4,500)			4,380	4,500	19,710		
	A dedurre : Fr 30	-1,000		1,400	3,200	-4,480		
	Filo P25-P27 lung. (7,280) x alt. (4,500)			7,280	4,500	32,760		
	A dedurre :Fr 36-39	-2,000		1,400	3,200	-8,960		
	Filo P45-P48 lung. (3,920) x alt. (4,500)			3,920	4,500	17,640		
	Filo P49-P46 lung. (3,920) x alt. (4,500)			3,920	4,500	17,640		
	A dedurre : Fr 33	-1,000		1,700	2,100	-3,570		
	Filo P47-P50 lung. (3,920) x alt. (4,500)			3,920	4,500	17,640		
	A RIPORTARE							3.039.630,490

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							3.039.630,490
	A dedurre : Fr 43	-1,000		2,400	3,200	-7,680		
	Filo P45-P23 lung. (7,970) x alt. (4,500)			7,970	4,500	35,865		
	Filo P46-P25 lung. (7,970) x alt. (4,500)			7,970	4,500	35,865		
	Filo P47-P27 lung. (7,970) x alt. (4,500)			7,970	4,500	35,865		
	A dedurre : Fr 42	-1,000		2,400	3,200	-7,680		
	Filo P59-P48 lung. (2,960) x alt. (4,500)			2,960	4,500	13,320		
	Filo P78-P59 lung. (7,510) x alt. (4,500)			7,510	4,500	33,795		
	A dedurre : Fr 26	-1,000		1,400	3,200	-4,480		
	Filo P60-P80 lung. (7,510) x alt. (4,500)			7,510	4,500	33,795		
	Filo P61-P81 lung. (7,510) x alt. (4,500)			7,510	4,500	33,795		
	Filo P78-P80 lung. (4,250) x alt. (4,500)			4,250	4,500	19,125		
	A dedurre : Fr 31	-1,000		1,400	3,200	-4,480		
	Filo P80-P81 lung. (7,270) x alt. (4,500)			7,270	4,500	32,715		
	A dedurre : Fr 37-40	-2,000		1,400	3,200	-8,960		
	Filo P59-P68 lung. (59,050) x alt. (4,500)			59,050	4,500	265,725		
	A dedurre : FR 28-63-87-99-101-106-116	-7,000		1,400	2,100	-20,580		
	A dedurre : Fr 38-50	-2,000		1,300	2,100	-5,460		
	A dedurre : Fr 56	-1,000		1,200	2,100	-2,520		
	A dedurre : Fr 79	-1,000		2,100	2,500	-5,250		
	Filo P68-P58 lung. (2,960) x alt. (4,500)			2,960	4,500	13,320		
	A dedurre : Fr 120	-1,000		1,800	4,200	-7,560		
	Filo P69-P70 lung. (8,410) x alt. (4,500)			8,410	4,500	37,845		
	A dedurre : Fr 49-53	-2,000		1,400	3,200	-8,960		
	Filo P74-P62 lung. (6,600) x alt. (4,500)			6,600	4,500	29,700		
	Filo P75-P63 lung. (6,600) x alt. (4,500)			6,600	4,500	29,700		
	A dedurre : Fr 69	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P76-P64 lung. (6,600) x alt. (4,500)			6,600	4,500	29,700		
	Filo P77-P65 lung. (6,600) x alt. (4,500)			6,600	4,500	29,700		
	Filo P74-P75 lung. (5,240) x alt. (4,500)			5,240	4,500	23,580		
	A dedurre : Fr 64	-1,000		1,400	3,200	-4,480		
	Filo P75-P76 lung. (4,200) x alt. (4,500)			4,200	4,500	18,900		
	A dedurre : Fr 78	-1,000		1,800	4,200	-7,560		
	Filo P76-P77 lung. (5,200) x alt. (4,500)			5,200	4,500	23,400		
	A dedurre : Fr 89	-1,000		1,400	3,200	-4,480		
	Filo P82-P67 lung. (7,560) x alt. (4,500)			7,560	4,500	34,020		
	Filo P83-P68 lung. (7,560) x alt. (4,500)			7,560	4,500	34,020		
	Filo P71-P73 lung. (8,210) x alt. (4,500)			8,210	4,500	36,945		
	A dedurre : Fr 98-103	-2,000		1,400	3,200	-8,960		
	Filo P82-P83 lung. (12,160) x alt. (4,500)			12,160	4,500	54,720		
	A dedurre : Fr 109-114	-2,000		1,400	3,200	-8,960		
	Filo P58-P33 lung. (9,880) x alt. (4,500)			9,880	4,500	44,460		
	A dedurre : Fr 117-118-119	-3,000		1,400	3,200	-13,440		
	Filo P57-P32 lung. (9,880) x alt. (4,500)			9,880	4,500	44,460		
	A dedurre : Fr 111	-1,000		0,900	2,100	-1,890		
	Filo P56-P42 lung. (5,260) x alt. (4,500)			5,260	4,500	23,670		
	A dedurre : Fr 104	-1,000		1,400	3,200	-4,480		
	Filo P32-P33 lung. (6,450) x alt. (4,500)			6,450	4,500	29,025		
	A dedurre : Fr 113	-1,000		3,800	3,200	-12,160		
	Filo P42-P44 lung. (4,930) x alt. (4,500)			4,930	4,500	22,185		
	A dedurre : Fr 107	-1,000		1,400	3,200	-4,480		
	Filo P53-P3 lung. (32,520) x alt. (4,500)			32,520	4,500	146,340		
	A dedurre : Fr 80-81-82-83-84-85	-6,000		1,400	2,100	-17,640		
	A RIPORTARE							3.039.630,490

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							3.039.630,490
	Filo P52-P2 lung. (32,520) x alt. (4,500)			32,520	4,500	146,340		
	A dedurre : Fr 74-75-76	-3,000		0,900	2,100	-5,670		
	A dedurre : Fr 71-72-73	-3,000		2,600	3,200	-24,960		
	A dedurre : Fr 70	-1,000		1,400	3,400	-4,760		
	Filo P2-P3 lung. (3,000) x alt. (4,500)			3,000	4,500	13,500		
	A dedurre : Fr 77	-1,000		1,800	4,200	-7,560		
	Filo P54-P41 lung. (5,350) x alt. (4,500)			5,350	4,500	24,075		
	A dedurre : Fr 93-94	-2,000		1,400	3,200	-8,960		
	Filo P40-P41 lung. (5,940) x alt. (4,500)			5,940	4,500	26,730		
	Filo P41-P36 lung. (3,600) x alt. (4,500)			3,600	4,500	16,200		
	A dedurre : Fr 92	-1,000		1,300	4,300	-5,590		
	Filo P35-P37 lung. (7,500) x alt. (4,500)			7,500	4,500	33,750		
	Filo P21-P22 lung. (7,500) x alt. (4,500)			7,500	4,500	33,750		
	Filo P16-P17 lung. (7,500) x alt. (4,500)			7,500	4,500	33,750		
	A dedurre : Fr 88-90	-2,000		0,800	2,100	-3,360		
	Filo P3-P4 lung. (7,500) x alt. (4,500)			7,500	4,500	33,750		
	A dedurre : Fr 86-91	-2,000		1,400	3,200	-8,960		
	Filo P37-P22 lung. (7,000) x alt. (4,500)			7,000	4,500	31,500		
	A dedurre : Fr 97	-1,000		3,600	2,700	-9,720		
	Filo P22-P17 lung. (6,840) x alt. (4,500)			6,840	4,500	30,780		
	A dedurre : Fr 96	-1,000		3,600	2,700	-9,720		
	Filo P17-P4 lung. (6,840) x alt. (4,500)			6,840	4,500	30,780		
	A dedurre : Fr 95	-1,000		3,600	2,700	-9,720		
	Filo P1-P2 lung. (7,700) x alt. (4,500)			7,700	4,500	34,650		
	A dedurre : Fr 61-66	-2,000		1,400	3,200	-8,960		
	Filo P18-P19 lung. (7,700) x alt. (4,500)			7,700	4,500	34,650		
	A dedurre : Fr 60-67	-2,000		1,400	3,200	-8,960		
	Filo P1-P18 lung. (9,200) x alt. (4,500)			9,200	4,500	41,400		
	A dedurre : Fr 55	-1,000		1,400	2,100	-2,940		
	Filo P8-P6 lung. (3,640) x alt. (4,500)			3,640	4,500	16,380		
	A dedurre : Fr 51	-1,000		2,800	3,200	-8,960		
	Filo P13-P15 lung. (3,640) x alt. (4,500)			3,640	4,500	16,380		
	A dedurre : Fr 52	-1,000		2,800	3,200	-8,960		
	Filo P9-P6 lung. (2,210) x alt. (4,500)			2,210	4,500	9,945		
	A dedurre : Fr 46	-1,000		1,600	3,200	-5,120		
	Filo P9-P11 lung. (2,210) x alt. (4,500)			2,210	4,500	9,945		
	A dedurre : Fr 45	-1,000		1,600	3,200	-5,120		
	Filo P11-P13 lung. (2,210) x alt. (4,500)			2,210	4,500	9,945		
	A dedurre : Fr 47	-1,000		1,600	3,200	-5,120		
	Filo P29-P31 lung. (5,920) x alt. (4,500)			5,920	4,500	26,640		
	A dedurre : Fr 65	-1,000		1,400	3,200	-4,480		
	Filo P38-P39 lung. (5,920) x alt. (4,500)			5,920	4,500	26,640		
	Filo P29-P38 lung. (6,150) x alt. (4,500)			6,150	4,500	27,675		
	A dedurre : Fr 57	-1,000		1,400	3,200	-4,480		
	Filo P38-P51 lung. (5,460) x alt. (4,500)			5,460	4,500	24,570		
	A dedurre : Fr 58-59	-2,000		1,400	4,200	-11,760		
	Filo P53-P58 lung. (28,050) x alt. (4,500)			28,050	4,500	126,225		
	A dedurre : Fr 112-115	-2,000		1,400	2,100	-5,880		
	A dedurre : Fr 110	-1,000		1,000	2,100	-2,100		
	A dedurre : Fr 108	-1,000		1,800	2,100	-3,780		
	A dedurre : Fr 100	-1,000		3,200	3,200	-10,240		
	A dedurre : Fr 102	-1,000		3,200	4,200	-13,440		
	A RIPIANTARE							3.039.630,490

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							3.039.630,490
	Torrino lung. (19,290) x alt. (2,230)		19,290		2,230	43,017		
	Sommano mq					2.584,378	63,380	163.797,878
37 21.3.11.1 (M)	Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc...zione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%.di peso pari a 600 g/m2 - per uno strato di fibre di carbonio							
	Sommano m2					0,000	366,860	0,000
38 21.1.25 (M)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del com...metro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	intonaco rimosso (Vedi voce numero 23 (m2 x cm 20862,771)) (Lu=1/100)	20.862,771	0,010			208,628		
	taglio muratura per cerchiature (Vedi voce numero 24 (m3 25,813))	25,813				25,813		
	Sommano m3					234,441	32,260	7.563,067
39 AP.12 (M)	lavori a corpo per Interventi di riparazione di tubazioni idrico/elettrico/gas medicale/cdz danneggi...iempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ed incluso lo strato di finitura. n 1 p.ug. (1,000)							
	Sommano acorpo	1,000				1,000		
						1,000	23.184,370	23.184,370
45 NP.AP.V.2 (M)	Rivestimento dei portali di cerchiatura metallica mediante applicazione di passivante e successivo strato di protezione in malta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura finale Rivestimento cerchiature a vista per sviluppo massimo cm 50 (ad angolo retto su stipite vano) - PIANO INTERRATO Cerchiature su 4 lati C4.A - Laminato angolare saldato mm 250x250x18 Fori 1,40x1,90 - Fr 1-2-5-6-7 Fori 1,40x1,70 - Fr 21-25 Fori 1,40x1,60 - Fr 18 Cerchiature su 3 lati C3.A - Laminato angolare saldato mm 250x250x18 Fori 0,90x2,10 - Fr 16-19-23-24 Fori 1,20x2,10 - Fr 9-11-20 Fori 1,40x2,10 - Fr 8-10-17 Fori 2,00x2,90 - Fr 22 - PIANO TERRA Cerchiature su 4 lati C4.A - Laminato angolare saldato mm 250x250x18							
		5,000	7,160		0,500	17,900		
		2,000	6,760		0,500	6,760		
		1,000	6,560		0,500	3,280		
		4,000	5,380		0,500	10,760		
		3,000	5,680		0,500	8,520		
		3,000	5,880		0,500	8,820		
		1,000	8,080		0,500	4,040		
	A RIPORTARE							3.234.175,805


Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							3.234.175,805
	Fori 1,40x3,20 - Fr 31-37-40-49-53-64-89-98-103-109-114-117-118-119-107-104-94-93-61-66-86-91-60-67-30-36-39-26	28,000	9,760		0,500	136,640		
	Fori 3,80x3,20 - Fr 113	1,000	14,560		0,500	7,280		
	Fori 3,20x3,20 - Fr 100-48-54	3,000	13,360		0,500	20,040		
	Fori 3,60x2,70 - Fr 95-96-97	3,000	13,160		0,500	19,740		
	Fori 2,80x3,20 - Fr 51-52	2,000	12,560		0,500	12,560		
	Fori 1,60x3,20 - Fr 45-46-47	3,000	10,160		0,500	15,240		
	Fori 2,60x3,20 - Fr 71-73	2,000	12,160		0,500	12,160		
	Fori 2,40x3,20 - Fr 42-43	2,000	11,760		0,500	11,760		
	Cerchiature su 3 lati							
	C3.B - Laminato angolare saldato mm 200x200x16 - kg/ml 48.50							
	Fori 0,90x2,10 - Fr 29	1,000	5,330		0,500	2,665		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 32-84	2,000	5,830		0,500	5,830		
	Fori 3,20x4,20 - Fr 102	1,000	11,830		0,500	5,915		
	C3.A - Laminato angolare saldato mm 250x250x18 - kg/ml 69.41							
	Fori 1,80x4,20 - Fr 78-120-77	3,000	10,480		0,500	15,720		
	Fori 1,40x4,20 - Fr 59	1,000	10,080		0,500	5,040		
	Fori 1,30x4,30 - Fr 92	1,000	10,180		0,500	5,090		
	Fori 1,40x3,40 - Fr 70	1,000	8,480		0,500	4,240		
	Fori 0,90x2,10 - Fr 75-76	2,000	5,380		0,500	5,380		
	Fori 0,80x2,10 - Fr 88-90	2,000	5,280		0,500	5,280		
	Fori 1,00x2,10 - Fr 27-62-110	3,000	5,480		0,500	8,220		
	Fori 1,20x2,10 - Fr 56	1,000	5,680		0,500	2,840		
	Fori 1,30x2,10 - Fr 38-50	2,000	5,780		0,500	5,780		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 28-34-41-63-87-99-101-106-116-112-115-85-81-82-83	15,000	5,880		0,500	44,100		
	Fori 1,50x2,10 - Fr 35-68	2,000	5,980		0,500	5,980		
	Fori 1,80x2,10 - Fr 108	1,000	6,280		0,500	3,140		
	Fori 2,10x2,50 - Fr 79	1,000	7,380		0,500	3,690		
	-							
	PIANO PRIMO							
	Cerchiature su 4 lati							
	C4.B - Laminato angolare saldato mm 250x200x24 - kg/ml 71.10							
	Fori 1,40x3,20 - Fr 129-151-197-180-181-145-146-121	8,000	9,660		0,500	38,640		
	Fori 1,80x3,20 - Fr 211-166	2,000	10,460		0,500	10,460		
	Fori 3,20x3,20 - Fr 189-192-136-140	4,000	13,260		0,500	26,520		
	Fori 2,6x3,20 - Fr 157-159	2,000	12,060		0,500	12,060		
	C4.C - Laminato angolare saldato mm 200x200x16 - kg/ml 48.50							
	Fori 1,60x3,20 - Fr 133-134-135	3,000	10,060		0,500	15,090		
	Cerchiature su 3 lati							
	C3.C - Laminato angolare saldato mm 250x200x24 - kg/ml 71.10							
	Fori 0,80x2,10 - Fr 122	1,000	5,230		0,500	2,615		
	Fori 2,30x4,20 - Fr 127	1,000	10,930		0,500	5,465		
	Fori 1,20x2,10 - Fr 142-149-155-200-207-164	6,000	5,630		0,500	16,890		
	Fori 1,40x2,10 - Fr 138-150-167-176-190-191-199-174-173-172-171-163-170-169-168-160-161	17,000	5,830		0,500	49,555		
	Fori 1,50x2,10 - Fr 154	1,000	5,930		0,500	2,965		
	Fori 1,80x2,10 - Fr 203	1,000	6,230		0,500	3,115		
	Fori 1,40x4,20 - Fr 182-183-184-185-186-187	6,000	10,030		0,500	30,090		
	C3.B - Laminato angolare saldato mm 200x200x16 - kg/ml 48.50							
	A RIPORTARE							3.234.175,805

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							3.234.175,805
	Fori 1,40x2,10 - Fr 162	1,000	5,830		0,500	2,915		
	Sommano m					640,790	66,307	42.488,863
	<b>Totale Opere Strutturali</b>							<b>1.950.310,966</b>
	<b>COMPUTO METRICO ESECUTIVO</b>							
	<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO</b>							
	<b>Sicurezza</b>							
46 26.1.1.1 (M)	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manu...art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio lung. (295,000) x alt. (13,700) <u>(Np=295*13,7)</u>	4.041,50 0				4.041,500		
	doppio ponteggio lung. (195,000) x alt. (8,000) <u>(Np=195*8)</u>	1.560,00 0				1.560,000		
	Sommano m2					5.601,500	8,270	46.324,405
47 26.1.2 (M)	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), reali...i m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni <u>(Vedi voce numero 46 (m2 5601,5))</u>	5.601,50 0	8,000			44.812,000		
	Sommano m2xmese					44.812,000	1,640	73.491,680
48 26.1.3 (M)	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, i... - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base <u>(Vedi voce numero 46 (m2 5601,5))</u>	5.601,50 0				5.601,500		
	Sommano m2					5.601,500	3,640	20.389,460
49 26.1.13 (M)	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazio...aggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. lung. (300,000) x alt. (1,500)	450,000				450,000		
	Sommano m2					450,000	24,910	11.209,500
50 26.1.15 (M)	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in oper...onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. <u>(Vedi voce numero 46 (m2 5601,5))</u>	5.601,50 0				5.601,500		
	Sommano m2					5.601,500	2,950	16.524,425
51 26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e pr... cui la							
	A RIPORTARE							3.444.604,138

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							3.444.604,138
(M)	superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento.- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori 18.92 p.ug. (18,920)	18,920				18,920		
	Sommano m3					18,920	18,660	353,047
52 26.1.11 (M)	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10. 900	900,000				900,000		
	Sommano cad					900,000	12,400	11.160,000
53 26.3.1.3 (M)	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei...utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00 10 p.ug. (10,000)	10,000				10,000		
	Sommano cad					10,000	84,790	847,900
54 26.3.7.6 (M)	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di inform...tallonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16 40 p.ug. (35,000)	35,000				35,000		
	Sommano cad					35,000	23,100	808,500
55 26.3.4 (M)	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, e...quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 18 p.ug. (18,000)	18,000				18,000		
	Sommano cad					18,000	35,610	640,980
56 26.2.7 (M)	Dispensore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ...zato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500. 5 p.ug. (5,000)	5,000				5,000		
	Sommano cad					5,000	84,100	420,500
57 26.2.8 (M)	Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti di messa a terra, connes...arazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. 100 p.ug. (100,000)	100,000				100,000		
	Sommano m					100,000	13,430	1.343,000
	A RIPORTARE							3.460.178,065

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							3.460.178,065
58 26.5.2 (M)	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustib...per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5). 5 p.ug. (5,000)	5,000				5,000		
	Sommano cad					5,000	105,580	527,900
59 26.6.4 (M)	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, ... d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 1000 p.ug. (1000,000)	1.000,00 0				1.000,000		
	Sommano cad					1.000,000	0,950	950,000
60 26.6.6 (M)	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operat...iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile. 1000 p.ug. (1000,000)	1.000,00 0				1.000,000		
	Sommano cad					1.000,000	1,180	1.180,000
61 26.6.13 (M)	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita ...nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 12 p.ug. (12,000)	12,000				12,000		
	Sommano cad					12,000	4,650	55,800
62 26.6.7 (M)	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termic...iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. 443,000	443,000				443,000		
	Sommano cad					443,000	4,290	1.900,470
63 26.7.7 (M)	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, d...maltimento dei bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.- per ogni mese d'impiego p.ug. (2,000) x alt. (11,000)	22,000				22,000		
	Sommano cad					22,000	670,860	14.758,920
64 26.1.29 (M)	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in... sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
	A RIPORTARE							3.479.551,155

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							3.479.551,155
	lung. (90,000) x alt. (2,000) Sommano m2	180,000				180,000		
						180,000	19,360	3.484,800
65 26.1.30 (M)	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di c...i i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. Cancello ingresso area stoccaggio lung. (4,400) x alt. (2,000) Sommano m2	8,800				8,800		
						8,800	50,260	442,288
66 26.8.1.1 (M)	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad altaefficienza filtrante: tipo II 1000 p.ug. (1000,000) Sommano cad.	1.000,00 0				1.000,000		
						1.000,000	0,368	368,000
67 26.8.15.3 (M)	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con dosatore 2 p.ug. (2,000) Sommano cad	2,000				2,000		
						2,000	18,850	37,700
68 26.8.27 (M)	ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/...o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ( $0.6^{\circ}\text{F}$ ) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere 5 p.ug. (5,000) Sommano cad	5,000				5,000		
						5,000	73,060	365,300
69 26.8.39 (M)	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica 18 p.ug. (18,000) Sommano ora	18,000				18,000		
						18,000	46,810	842,580
70 26.8.3.1 (M)	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in pol...in alluminio: FFP2 peso massimo 10 grammi 500 p.ug. (500,000) Sommano cad.	500,000				500,000		
						500,000	4,400	2.200,000
71 26.8.11 (M)	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013. 500 p.ug. (500,000) Sommano cad	500,000				500,000		
						500,000	8,500	4.250,000
	A RIPORTARE							3.491.541,823

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	<b>RIPORTO</b>							<b>3.491.541,823</b>
72 26.8.23.2 (M)	ACQUISTO E FORNITURA DI SANIFICATORE AUTOMATICO MEDIANTE la nebulizzazione di liquidi disinfettanti ...gazione c.a 5,5 lt/min. Lancia in acciaio inox in dotazione, impugnatura ergonomica con regolatore di flusso, Motore 2 tempi 16 cc 0,75 kW 1 CV kibani 2 p.ug. (2,000)	2,000				2,000		
	Sommano cad					2,000	220,900	441,800
73 26.8.21 (M)	LIQUIDO DISINFETTANTE BIOCIDA IGIENIZZANTE a base di ipoclorito con concentrazione max 15 % per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti dilavoro. 500 p.ug. (500,000)	500,000				500,000		
	Sommano lt.					500,000	5,690	2.845,000
	<b>Totale COMPUTO METRICO ESECUTIVO</b>							<b>3.494.828,623</b>
	<b>Totale LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO</b>							<b>3.494.828,623</b>
	<b>Totale Sicurezza</b>							<b>218.163,955</b>
	<b>TOTALE</b>							<b>3.494.828,623</b>
	Data							
	 Tecnico							