



**A.O.U.P. "PAOLO GIACCONE DI PALERMO**  
U.O.C. AREA TECNICA  
via del Vespro 129, 90127 Palermo

pag. 1

# QUADRO COMPARATIVO

**Oggetto** Adeguamenti alla normativa di prevenzione incendi.

**Lavori** Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dei Plessi n.12/13 di Clinica Medica Chirurgica III dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo.

**Committente** Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

**Impresa Aggiudicataria** VICA srl - sede legale in Maletto (CT), Via Giuseppe Verdi, 19 C.F./P.I. 05038640875

**Responsabile di Progetto** Dir. Ing. Giuseppe Madonia

**CIG** B56D51FEB3

**CUP** I78I20001020002

Data, 12/09/2025

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Ing. Giovanni Romano

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>									
	<b>LAVORI A MISURA</b>									
1 26.8.1.10	ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA- 3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni p ... to N e anti-graffio K con protezione contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e liquidi caldi.  Sommano cadauno	6,00	---	-6,00	32,17	193,02	---	193,02	-100,000	
2 26.8.1.12	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPuccio in tessuto microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686/ ... e protezione da particelle solide disperse nell'aria (Tipo 5•]B), ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi.  Sommano cadauno	6,00	---	-6,00	15,20	91,20	---	91,20	-100,000	
3 26.8.1.2.1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: 0% FFP2 peso massimo 15 grammi  Sommano cadauno	2'100,00	---	-2'100,00	8,50	17'850,00	---	17'850,00	-100,000	
4 26.8.1.4	GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in latticeconforme a UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015,455-3:2015, 455-4:2009.  Sommano cadauno	200,00	---	-200,00	0,30	60,00	---	60,00	-100,000	
5 26.8.1.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, anti-graffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti•] appannamento  Sommano cadauno	6,00	---	-6,00	13,36	80,16	---	80,16	-100,000	
6 26.8.2.1.3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con dosatore  Sommano cadauno	3,00	---	-3,00	20,91	62,73	---	62,73	-100,000	
7 26.8.3.2.1	ACQUISTO E FORNITURA DI SANIFICATORE AUTOMATICO MEDIANTE la nebulizzazione di liquidi disinfettanti (Alcool etilico al 70% con denaturazione speciale o a base di  Sommano cadauno									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							18'337,11		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>								<b>18'337,11</b>	
	cloro all'0,1%, pe ... apacita e caricati d•faria a 6-8 bar, funzionamento autonomo senza bisogno del collegamento continuo all•faria compressa; Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	311,96	311,96	---		311,96	-100,000
8 26.8.4.3.1	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature impiegate 0,5 h/8h con igienizzante a base di cloro all'0,1% per macchine (es. camion,escavatore ecc) Sommano cadauno	4,00	---	-4,00	16,37	65,48	---		65,48	-100,000
9 26.8.5.1	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALEAD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabilein Celsius o Fahre ... inima di ± 0.3°C(0.6°F) e responsività pari ad 1 sec.per controllo temperatura corporeapersonale in ingresso al cantiere Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	123,80	123,80	---		123,80	-100,000
10 26.8.5.5	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura imposta ... modello"Registrazione temperatura corporea" firmato dal preposto allo svolgimento dell'attività o dal datore di lavoro. Sommano cadauno	320,00	---	-320,00	1,28	409,60	---		409,60	-100,000
11 26.8.7.1	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 -Formazione specifica di 5 operai alla volta Sommano ora	2,00	---	-2,00	42,64	85,28	---		85,28	-100,000
12 A.P.001	Porta REI 60 A VETRI A 2 ANTE CM.120 (90+30) X 210 Fornitura e posa di porta omologata REI 60 secondo le norme UNI 9723, in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico ... no di mm. 2100x1100 (esterno telaio) per vetri. In caso la dimensione dei vetri sia maggiore, il fisso verrà frazionato. Sommano m2	36,96	---	-36,96	3'143,47	116'182,65	---		116'182,65	-100,000
13 A.P.002	Intonaco interno REI 60/120 a rivestimento degli interventi murari atti a collocare le nuove porte sulla muratura portante esistente, realizzato con premiscelato dello spessore res ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte Sommano m2	180,00	200,00	20,00	50,33	9'059,40	10'066,00	1'006,60		11,111
14 A.P.003	F.p.o. di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi elettrici, eseguiti con lastre di materiale sigillante di spessore minimo 7 ... e essere espandibile in presenza di fiamma fino a REI 180 min. Ripetuta anche come voce A.P.008 nel progetto									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'006,60	<b>135'515,88</b>	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							1'006,60	135'515,88	
	originario. Sommano cadauno	220,00	250,00	30,00	61,39	13'505,80	15'347,50	1'841,70		13,636
15 A.P.004	Fornitura e posa in opera di linea di collegamento composta da CAVO EN50200 2x1mmq twistato non schermato GUAINA IN LSZH 750V.ANIME MICA/LSZH NORME: CEI -20/22 -20/36 -20/37 -20/105 EN 50200 -IEC 60331 Sommano m	9'810,00	---	-9'810,00	7,34	72'005,40	---		72'005,40	-100,000
16 A.P.005	Fornitura e posa in opera di vetrata REI 60 secondo le norme UNI 9723, in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di controtelaio con zanche e ... no di mm. 2100x1100 (esterno telaio) per vetri. In caso la dimensione dei vetri sia maggiore, il fisso verrà frazionato. Sommano m2	152,54	---	-152,54	1'630,22	248'673,76	---		248'673,76	-100,000
17 A.P.006	Spostamento dell'arredo del reparto finalizzato alla realizzazione delle opere e riposizionamento dopo l'esecuzione dei lavori. Potrà essere necessario anche il semplice spostament ... direzione ospedaliera. Si prevede un monte ore di operaio comune da conteggiare in fase esecutiva con lista settimanale. Sommano h	680,00	---	-680,00	30,64	20'835,20	---		20'835,20	-100,000
18 A.P.007	Fornitura e posa in opera di lastra da 12,5 mm di spessore su parete costituita da muratura in forati e/o tufo, esistente, incollata con idonea colla e fissata con tasselli metallici ø 8 mm., il tutto per ottenere una parete REI 120. Sommano m2	1'390,31	400,00	-990,31	54,03	75'118,45	21'612,00		53'506,45	-71,229
19 A.P.009	Fornitura e posa in opera di vernice intumescente da applicare sulle parti metalliche, previo raschiatura e pulitura delle parti, con stesura di n°3 mani di vernice, secondo le ind ... cazioni prescritte dalla ditta fornitrice del materiale, al fine di rilasciare la relativa certificazione del materiale. Sommano m2	142,80	---	-142,80	67,54	9'644,71	---		9'644,71	-100,000
20 A.P.010	Fornitura e posa in opera di parete divisoria EI 120 (in accordo alla EN 1364-1) costituita da singolo strato di lastre in Silicato di Calcio incombustibili in classe A1 secondo le ... gillatura con materiale siliconico antincendio dei medesimi cavi in uscita. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte Sommano m2	41,24	---	-41,24	192,54	7'940,35	---		7'940,35	-100,000
21	Prove di primo avviamento e collaudo finalizzate alla messa in esercizio del gruppo di									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'848,30	548'121,75	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							2'848,30	548'121,75	
A.P.011	pressurizzazione, comprendente tutte le prove di funzionalità e collaudo del gruppo e relai ... l'assistenza alla prova e tutto quant'altro occorra per dare alla SA l'impianto certificato e perfettamente funzionante. Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	2'922,13	2'922,13	---	2'922,13	-100,000	
22 A.P.012	Fornitura e posa in opera di collare intumescente antincendio per sigillare attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.), classe di ... te sia esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione: per tubo con diametro esterno fino a 100 mm. Sommano cadauno	56,00	56,00	---	75,45	4'225,20	4'225,20			
23 A.P.013	Sigillatura con schiuma antincendio REI 120 di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le ... ssorio alla lavorazione e mezzi d'opera. La valutazione è fatta a stima considerando 100 cmc per l'otturazione del foro. Sommano cadauno	400,00	400,00	---	7,99	3'196,00	3'196,00			
24 A.P.014	Fornitura e posa in opera di cartellonistica di sicurezza da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di informazione, antincendio, vie di esodo, sicure ... relazione all'ambiente dove sarà posizionata, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Sommano cadauno	290,00	---	-290,00	21,51	6'237,90	---	6'237,90	-100,000	
25 A.P.015	Fornitura e collocazione di rivelatore di gas metano. Indicazione ottica d'allarme con due LED (campo di visione a 360°), che si accendono a luce rossa fissa in caso di allarme e l... ciamento alla centrale di rivelazione e di quanto altro occorrente per dare l'opera funzionale a perfetta regola d'arte. Sommano cadauno	2,00	---	-2,00	280,77	561,54	---	561,54	-100,000	
26 A.P.016	Fornitura e collocazione di pulsante di sgancio di emergenza in materiale termoplastico, contatto 2NO e 2NC. Sono compresi il cablaggio elettrico, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Sommano cadauno	8,00	4,00	-4,00	143,10	1'144,80	572,40	572,40	-50,000	
27 A.P.017	Fornitura e posa in opera di rilevatore antiallagamento equipaggiato di uscita a relè di scambio e led di segnalazione allarme, IP 65, completo di connessione con cavo da collegare ... -24 Vcc, elevata resistenza meccanica, sistema anticorrosione, con contenitore in alluminio con verniciatura epossidica. Sommano cadauno	4,00	2,00	-2,00	196,12	784,48	392,24	392,24	-50,000	
	A R I P O R T A R E							2'848,30	558'807,96	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							2'848,30	558'807,96	
28 A.P.018	Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio (Modulare). Pannello modulare, prefabbricato, a microprocessore con unità di centrale integrata, che può collegare dis ... ivi FDnet, così da fornire un'immediata funzionalità. I dati memorizzati possono essere caricati tramite accesso remoto.  Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	23'042,01	23'042,01	---		23'042,01	-100,000
29 A.P.019	Fornitura e posa in opera di sottostazione di alimentazione, 12 V 45 A.  Sommano cadauno	5,00	---	-5,00	2'296,93	11'484,65	---		11'484,65	-100,000
30 A.P.020	Fornitura e posa in opera di pannellature fisse idonee ad impedire l'accesso al cantiere a persone estranee ed impedire, inoltre, il passaggio di polvere e rumori verso l'esterno de ... i cantiere. Le modalità di recinzione del cantiere saranno stabilite prima dell'inizio dei lavori in accordo con il CSE.  Sommano m2	32,00	32,00	---	79,93	2'557,76	2'557,76			
31 A.P.021	Verifica e revisione dei condizionatori presenti nei locali per adeguarli alle "Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" come da Decreto 10 marzo 2020, pubblicato nella G.U. 20 marzo 2020 n°73.  Sommano cadauno	30,00	---	-30,00	46,47	1'394,10	---		1'394,10	-100,000
32 A.P.022	Fornitura e posa in opera di monitor per impianto TV.CC. da installare a parete o da posizionare su tavolo, con le seguenti caratteristiche: a led backlit TFT LCD, risoluzione mass ... re collegato all'impianto ed all'alimentazione, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  Sommano cadauno	4,00	---	-4,00	1'218,67	4'874,68	---		4'874,68	-100,000
33 A.P.023	Fornitura di mobili per arredare il centro di gestione. Nella sala di controllo saranno posizionati: n° 3 tavoli rettangolari di dimensioni 200 cm. x 60 cm., con gambe metalliche a ... : la fornitura, il trasporto e l'assemblamento sul posto dei materiali in modo da dare l'opera a perfetta regola d'arte.  Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	2'681,40	2'681,40	---		2'681,40	-100,000
34 N.P.001	Parete divisoria antincendio, per altezza fino a m 4, con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fi ... llo di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm. Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60  Sommano m2	---	360,73	360,73	100,30	---	36'181,22	36'181,22		
35	Parete divisoria antincendio, per altezza oltre a m 4, con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							39'029,52	602'284,80	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							39'029,52	602'284,80	
N.P.002	classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con f ... llo di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm. Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 Sommano m2	---	184,11	184,11	105,61	---	19'443,86	19'443,86		
36 N.P.003	Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi i ... di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 Sommano m2	---	46,78	46,78	75,90	---	3'550,60	3'550,60		
37 N.P.004	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico conforme alla norma vigente, realizzato in alluminio anodizzato o verniciato, completo di meccanismo a barra orizzontale, piastre ... ante. Inclusi tagli, forature, fissaggi, verifiche di funzionalità e ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Sommano cadauno	---	40,00	40,00	188,05	---	7'522,00	7'522,00		
38 N.P.005	Fornitura e collocazione di rivelatore di gas metano. Indicazione ottica d'allarme con due LED (campo di visione a 360°), che si accendono a luce rossa fissa in caso di allarme e l ... ciamento alla centrale di rivelazione e di quanto altro occorrente per dare l'opera funzionale a perfetta regola d'arte. Sommano cadauno	---	1,00	1,00	286,25	---	286,25	286,25		
39 N.P.006	Sistema con camino di ventilazione - filtro a prova di fumo dotato di camino di ventilazione ai fini dello smaltimento dei fumi d'incendio, adeguatamente progettato e di sezione co ... uazione fumi, sez. interna 320*320, EI 120 S 1500 multi. Il tutto preventivamente autorizzato dal progettista antincendio Sommano cadauno	---	1,00	1,00	15'758,02	---	15'758,02	15'758,02		
40 N.P.007	Sistema sovrappressione per locali filtro fumo comprensivo di ogni altri oneri e accessori per realizzare l'intervento a regola d'arte. Sommano cadauno	---	2,00	2,00	8'473,83	---	16'947,66	16'947,66		
41 N.P.008	Fornitura e posa in opera di CENTRALE EVAC conforme a EN54-16 in armadio Rack con 7 amplificatori (7x480W), 1 matrice digitale master, 1 matrice digitale slave, 7 unità di potenza ... la consegna del sistema EVAC ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a regola d'arte. Sommano cadauno	---	1,00	1,00	29'469,64	---	29'469,64	29'469,64		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							132'007,55	602'284,80	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							132'007,55	602'284,80	
42 N.P.009	Maggior onere per le voci 14.10.1 e 14.10.02 del Prezziario Unico Regionale per l'utilizzo, al posto della sezione minima di cavo FTE4OM1/FTE4OHM1 PH120 2x2,5mm <sup>2</sup> , twistato (e event ... esi anche i relativi accessori necessari tra cui anche le opportune variazioni ai cavidotti (sia incassati che a vista).  Sommano cadauno	---	131,00	131,00	22,68	---	2'971,08	2'971,08		
43 N.P.010	Fornitura e Posa in Opera di Cavi di segnale multipolari flessibili in formazione 2x2,5mm <sup>2</sup> , a marchio CE, schermati, FTE4HOM1, e non schermati, FTE4OM1 (rispondenti alle norme UNI ... a consegna del sistema IRAI, ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a regola d'arte.  Sommano m	---	165,00	165,00	4,29	---	707,85	707,85		
44 N.P.011	Fornitura e montaggio di dispositivo per la protezione dal c.to-c.to nel punto di derivazione della linea EVAC, causato da incendio, costituito da morsettiera ceramica bipolare res ... 'avviamento ed alla consegna del sistema EVAC, e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  Sommano cadauno	---	40,00	40,00	11,98	---	479,20	479,20		
45 N.P.012	Modulo di interfaccia, di uscita, a microprocessore, indirizzato, ad una uscita 24V NA/NC (selezionabile dall'operatore) per il comando di attivazione o disattivazione di elemento ... onsegna del sistema IRAI ed ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo completo e funzionante a regola d'arte.  Sommano cadauno	---	33,00	33,00	123,54	---	4'076,82	4'076,82		
46 N.P.013	Fornitura e Posa in Opera di Cavi uni-multipolari flessibili FTG100M1 a marchio CE (rispondenti alle norme CEI 20-45, CEI 20-22/3 EN 50266-2-4, EN 50200 - EN 50362, EN 50267-2-1, E ... d ogni altro onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a regola d'arte. - In formazione 3x4 mm <sup>2</sup> o 3G4  Sommano m	---	10,00	10,00	7,10	---	71,00	71,00		
47 N.P.014	Fornitura e montaggio su Canale d'aria e/o di condizionamento avente sezione rettangolare di Serranda Tagliafuoco avente sez. massima (BxH) pari a 800x600mm (installazione singola) ... l'installazione finita e con dispositivo completo e funzionante a regola d'arte. Per dimensione sino a 10dm <sup>2</sup> (compresa)  Sommano cadauno	---	10,00	10,00	542,92	---	5'429,20	5'429,20		
48 N.P.015	Fornitura e montaggio su Canale d'aria e/o di condizionamento avente sezione rettangolare di Serranda Tagliafuoco avente sez. massima (BxH) pari a 800x600mm (installazione singola) ... nstallazione finita e con dispositivo completo e funzionante a regola d'arte.									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							145'742,70	602'284,80	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							145'742,70	602'284,80	
	Per dimensione da 10dm <sup>2</sup> a 16dm <sup>2</sup> (compresa) Sommano cadauno	---	6,00	6,00	626,43	---	3'758,58	3'758,58		
49 N.P.016	Fornitura e posa in opera di imprimitura a base di resine acriliche in emulsione acquosa, da applicare a pareti su cui verrà successivamente applicato l'intonaco antincendio. Il pro ... o a spruzzo in più mani con consumo medio di 0,200 lt/mq di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto. Sommano m2	---	250,00	250,00	8,21	---	2'052,50	2'052,50		
50 N.P.017	Fornitura e posa in opera di intonaco protettivo antincendio, premiscelato a base gesso, Vermiculite e Perlite espanso ed additivi specifici caratterizzato da una massa volumica con ... nte alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati, al fine di ottenere una resistenza al fuoco REI 60/90/120. Sommano m2	---	250,00	250,00	18,07	---	4'517,50	4'517,50		
51 N.P.018	Fornitura, posa in opera e programmazione della Centrale di Rivelazione e Segnalazione Incendi a multiprocessore conforme all'ultima versione delle normative EN54-2 e 4, avente 16 ... nsegna del sistema IRAI, ed ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo completo e funzionante a regola d'arte. Sommano cadauno	---	1,00	1,00	15'383,45	---	15'383,45	15'383,45		
52 N.P.019	Fornitura e Posa in Opera di Cavi di segnale/elettrici multipolari flessibili da usare per formazione del Loop di Impianti IRAI schermati, FG4OHM1, e non schermati, FG4OM1, (confor ... FG4OM1 (a scelta della D.L.) ed avente nr di spire pari a (11spire/m), Resistenza Elettrica max pari a 13,3Ohm/km a 20°C Sommano m	---	103,00	103,00	3,17	---	326,51	326,51		
53 N.P.020	Fornitura e posa in opera di Alimentatore ausiliario a microprocessore per garantire fonte di alimentazione a 24Vcc locale (decentrata rispetto alla posizione della centrale) ai ... onsegna del sistema IRAI ed ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo completo e funzionante a regola d'arte. Sommano cadauno	---	10,00	10,00	587,73	---	5'877,30	5'877,30		
54 N.P.021	Maggior onere per le voci 14.9.1 e 14.9.2 del Prezziario Unico Regionale 2019, per l'utilizzo, al posto della sezione minima prevista, di cavo FG4OHM1/FG4OM1 e formazione 2x1,5mm <sup>2</sup> , ... chermato e twistato, compresi anche i relativi accessori necessari, compresi anche le opportune variazioni ai cavidotti. Sommano cadauno	---	1'000,00	1'000,00	3,70	---	3'700,00	3'700,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							181'358,54	602'284,80	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							181'358,54	602'284,80	
55 N.P.022	Fornitura e Posa in Opera di Cavi di segnale/elettrici multipolari flessibili da usare per formazione del Loop di Impianti IRAI schermati, FG4OHM1, e non schermati, FG4OM1, (confor ... FG4OM1 (a scelta della D.L.) ed avente nr di spire pari a (11spire/m), Resistenza Elettrica max pari a 19,5Ohm/km a 20°C  Sommano m	---	1'550,00	1'550,00	2,57	---	3'983,50	3'983,50		
56 N.P.023	Modulo di interfaccia, di ingresso, a microprocessore, indirizzato ad un singolo ingresso 24V per il monitoraggio dello stato e raccolta di segnalazioni di dispositivi aventi final ... onsegna del sistema IRAI ed ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo completo e funzionante a regola d'arte.  Sommano cadauno	---	10,00	10,00	104,31	---	1'043,10	1'043,10		
57 N.P.024	Modulo di interfaccia, di ingresso ed uscita, a microprocessore, indirizzato ad una uscita 24V NA/ NC (selezionabile dall'operatore) ed ad un ingresso 24V, rispettivamente per il co ... onsegna del sistema IRAI ed ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo completo e funzionante a regola d'arte.  Sommano cadauno	---	2,00	2,00	132,91	---	265,82	265,82		
58 N.P.025	Modulo di interfaccia, di ingresso ed uscita, a microprocessore, indirizzato ad una uscita 24V NA/ NC (selezionabile dall'operatore) ed a doppio ingresso 24V,rispettivamente per il ... onsegna del sistema IRAI ed ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo completo e funzionante a regola d'arte.  Sommano cadauno	---	4,00	4,00	158,36	---	633,44	633,44		
59 N.P.026	Fornitura e Posa in Opera di Cavi uni-multipolari flessibili FTG100M1 a marchio CE (rispondenti alle norme CEI 20-45, CEI 20-22/3 EN 50266-2-4, EN 50200 - EN 50362, EN 50267-2-1, E ... VAC, ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a regola d'arte. - In formazione 1x10mm <sup>2</sup>  Sommano m	---	120,00	120,00	5,03	---	603,60	603,60		
60 N.P.027	Fornitura, Cablaggio e Posa in Opera di Quadro in poliestere accessoriatto IP66 di Distribuzione Generale Alimentazioni UtENZE e Componenti Impianti IRAI ed EVAC da installare al pi ... odo completo e fornita nella sua interezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a regola d'arte.  Sommano cadauno	---	1,00	1,00	1'021,54	---	1'021,54	1'021,54		
61 N.P.028	Fornitura, Cablaggio e Posa in Opera di Quadro Elettrico in materiale termoplastico accessoriatto IP65 di per alimentazione degli alimentatori 230Vca/24Vcc dei componenti ad aliment ... odo completo e fornita nella sua interezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							188'909,54	602'284,80	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							188'909,54	602'284,80	
	regola d'arte. Sommano cadauno	---	5,00	5,00	90,61	---	453,05	453,05		
62 N.P.029	Fornitura, Cablaggio e Posa in Opera di centralino da parete da collegare alla sezione privilegiata del quadro metallico del piano rialzato, posto nel corridoio costituito da Inter ... a documentazione dell'esecutore dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a regola d'arte. Sommano cadauno	---	1,00	1,00	576,76	---	576,76	576,76		
63 N.P.030	Fornitura e Posa in Opera di Cavi uni-multipolari flessibili FTG100M1 a marchio CE (rispondenti alle norme CEI 20-45, CEI 20-22/3 EN 50266-2-4, EN 50200 - EN 50362, EN 50267-2-1, E ... ni altro onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a regola d'arte. - In formazione 3x2,5 mm <sup>2</sup> o 3G2,5 Sommano m	---	490,00	490,00	6,37	---	3'121,30	3'121,30		
64 N.P.031	Realizzazione di platea in battuto di cemento per deposito del box dell'impianto di pressurizzazione Sommano m2	---	2,70	2,70	178,61	---	482,25	482,25		
65 N.P.032	Fornitura e posa di serbatoio idrico prefabbricato con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata da lt. 14.500 circolare orizzontale delle ... scarico a livello del fondo. Compreso trasporto e collocazione. - SERBATOIO DA LT 14.500 MODELLO CIRCOLARE ORIZZONTALE - Sommano cadauno	---	2,00	2,00	3'551,00	---	7'102,00	7'102,00		
66 N.P.033	Fornitura e posa in opera di controparete in aderenza realizzata con 1 lastra di gesso rivestito (tipo F e Euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 520 e classe di fumo F1 secondo AFNOR ... anno trattati con stucchi, nastri d'armatura, paraspigoli e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sommano m2	---	100,00	100,00	21,91	---	2'191,00	2'191,00		
67 N.P.034	Fornitura e posa in opera di controparete realizzata con 1 lastra di gesso rivestito (tipo F ed Euroclasse A2-s1, d0 secondo UNI EN 520 e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 ... anno trattati con stucchi, nastri d'armatura, paraspigoli e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sommano m2	---	200,00	200,00	63,25	---	12'650,00	12'650,00		
68 N.P.035	Sistema di Sigillatura Antincendio EI120/180 dell'attraversamento in parete di nuovo tubo plastico, corrugato o rigido per cavi elettrici fino ad un diametro nominale di 32mm (posa ... espletamento di									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							215'485,90	602'284,80	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							215'485,90	602'284,80	
	tutte le pratiche presso il competente comando dei VVF. Per il primo lato esposto al fuoco della parete. Sommano cadauno	---	212,00	212,00	33,57	---	7'116,84	7'116,84		
69 N.P.036	Maggior Onere alla voce AN.CO.01.01.01 (Sistema di Sigillatura Antincendio di nuovi tubi plastici), per la formazione della sigillatura (completa dei necessari accessori quale in p ... oratura, del tubo del suo infilaggio nella parete e dei cavi in esso. Per il secondo lato esposto al fuoco della parete. Sommano cadauno	---	212,00	212,00	24,61	---	5'217,32	5'217,32		
70 N.P.037	Sistema di Sigillatura Antincendio EI120/180 (a seconda delle condizioni di installazione) dell'attraversamento in parete di singoli tubi metallici (in acciaio o in rame) esistenti ... pletamento di tutte le pratiche presso il competente comando dei VVF. Per ogni metro lineare di guaina avvolta sul tubo. Sommano m	---	55,00	55,00	51,12	---	2'811,60	2'811,60		
71 N.P.038	Sistema di Sigillatura Antincendio EI120/180 (a seconda delle condizioni di installazione) dell'attraversamento in parete di singoli tubi metallici non coibentati (in acciaio o in ... amento di tutte le pratiche presso il competente comando dei VVF. Per ogni metro quadro di materassino avvolto sul tubo. Sommano m2	---	10,00	10,00	94,26	---	942,60	942,60		
72 N.P.039	Sistema di Sigillatura/Chiusura Antincendio (con resistenza EI 120 se in cartongesso s=120mm o equivalente ed EI180 se in cls cellulare alveolato da 150mm) di Foro Passante o Asola ... l'espletamento di tutte le pratiche presso il competente comando dei VVF. Per ogni metro quadro di estensione dell'Asola Sommano m2	---	6,00	6,00	309,84	---	1'859,04	1'859,04		
73 N.P.040	Fornitura e collocazione di condotta di aerazione, costituita da coppelle antincendio a conformazione rotonda, rivestita in lamiera zincata, calandrata e asolata, in conformità all ... coprigiunto, griglia, opere murarie necessarie e quant'altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sommano m	---	7,00	7,00	186,93	---	1'308,51	1'308,51		
74 N.P.041	Fornitura e posa di Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo che consente un facile utilizzo dell'apparecchio. 4 modalità di attivazione tramite impu ... meri in posizione 11-20 per la chiamata. Alim. 9-14VDC, consumo di corrente 20mA in standby - max. 80mA in attivazione. Sommano cadauno	---	1,00	1,00	913,81	---	913,81	913,81		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							235'655,62	602'284,80	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							235'655,62	602'284,80	
75 N.P.042	Dismissioni di componenti impianto IRAI esistente  Sommano giorni	---	20,00	20,00	528,58	---	10'571,60	10'571,60		
76 N.P.043	Dismissioni dell'impianto idrico antincendio esistente (tubazioni, cassette idranti, centrale, gruppo di pompaggio, ecc...)  Sommano giorni	---	20,00	20,00	528,58	---	10'571,60	10'571,60		
77 SIC24_01.01 .05.002	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... iale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza  Sommano m³	12,25	---	-12,25	15,22	186,45	---		186,45	-100,000
78 SIC24_01.01 .06.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  Sommano m³	---	31,25	31,25	12,60	---	393,75	393,75		
79 SIC24_01.02 .04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato  Sommano m³	---	31,25	31,25	4,97	---	155,31	155,31		
80 SIC24_01.04 .04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da la ... e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato  Sommano m	---	10,00	10,00	3,98	---	39,80	39,80		
81 SIC24_02.02 .12.001	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autopерforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con a ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm  Sommano m²	---	253,54	253,54	50,51	---	12'806,31	12'806,31		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							270'193,99	602'471,25	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							270'193,99	602'471,25	
82 SIC24_06.04 .02.002	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico d ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)  Sommano kg	---	40,00	40,00	6,29	---	251,60	251,60		
83 SIC24_07.02 .12	Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione da carico d'incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le m ... anticorrosivo ed il primer d'attacco. - misurato al m <sup>2</sup> , per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco) Sommano m <sup>2</sup>	---	380,00	380,00	36,15	---	13'737,00	13'737,00		
84 SIC24_08.01 .05.001	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a pol ... tte o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m <sup>2</sup> /K) con vetro camera 4-6-4 Sommano m <sup>2</sup>	---	79,90	79,90	560,00	---	44'744,00	44'744,00		
85 SIC24_08.04 .05	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e colloc ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. Sommano m <sup>2</sup>	---	79,90	79,90	73,37	---	5'862,26	5'862,26		
86 SIC24_11.01 .01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Sommano m <sup>2</sup>	1'590,31	1'479,50	-110,81	8,18	13'008,74	12'102,31	906,43	-6,968	
87 SIC24_12.03 .04	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sommano m <sup>2</sup>	100,00	2,00	-98,00	40,79	4'079,00	81,58	3'997,42	-98,000	
88 SIC24_13.01 .01.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi ... onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN 50 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 11,5 MPa Sommano m	857,20	500,00	-357,20	37,24	31'922,13	18'620,00	13'302,13	-41,671	
	<b>A R I P O R T A R E</b>							334'788,85	620'677,23	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							334'788,85	620'677,23	
89 SIC24_13.01 .01.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi ... o onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN 65 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 9,0 MPa  Sommano m	---	100,00	100,00	46,38	---	4'638,00	4'638,00		
90 SIC24_13.01 .01.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi ... o onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN 80 mm; acciaio Fe 35; s=3,2 mm; PN 8,5 MPa  Sommano m	151,00	140,00	-11,00	69,12	10'437,12	9'676,80		760,32	-7,285
91 SIC24_13.01 .01.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi ... onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN 100 mm; acciaio Fe 35; s=4,0 mm; PN 8,0 MPa  Sommano m	77,00	20,00	-57,00	84,46	6'503,42	1'689,20		4'814,22	-74,026
92 SIC24_13.01 .01.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi ... nere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN 150 mm; acciaio Fe 52-2; s=4,5 mm; PN 9,5 MPa  Sommano m	15,00	---	-15,00	133,66	2'004,90	---		2'004,90	-100,000
93 SIC24_13.01 .03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, d ... il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte.  Sommano kg	900,00	1'200,00	300,00	16,99	15'291,00	20'388,00	5'097,00		33,333
94 SIC24_13.03 .16.011	Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 7,4 - PN 25 ad elevatissima resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concent ... i scavo e rinterro) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 140 mm  Sommano m	16,00	80,00	64,00	76,99	1'231,84	6'159,20	4'927,36		400,000
95 SIC24_13.08 .01	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava ... mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							349'451,21	628'256,67	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							349'451,21	628'256,67	
	Sommano m <sup>3</sup>	5,25	---	-5,25	30,20	158,55	---		158,55	-100,000
96 SIC24_13.09 .01.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in Polipropilene conformi alla norma Uni-EN 13598 - 2, prodotto per stampaggio ad iniezione o per stampaggio rotazionale e compos ... di posa e del rinfiaco con materiale idoneo da compensarsi a parte. per tubazioni DN 200 mm altezza totale H = 2000 mm									
	Sommano cad	2,00	---	-2,00	1'464,96	2'929,92	---		2'929,92	-100,000
97 SIC24_14.01 .01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K									
	Sommano cad	---	85,00	85,00	46,93	---	3'989,05	3'989,05		
98 SIC24_14.01 .03.006	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... i altro onere. con un singolo comando, luminoso o non, a relè, compresa quota parte del relè passo passo e cavo H07Z1-K									
	Sommano cad	---	24,00	24,00	75,16	---	1'803,84	1'803,84		
99 SIC24_14.03 .01.001	Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o p ... a di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x2,5mm <sup>2</sup> +T									
	Sommano m	---	2'150,00	2'150,00	17,84	---	38'356,00	38'356,00		
100 SIC24_14.03 .02.002	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc ... nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 25mm									
	Sommano m	2'400,00	103,00	-2'297,00	14,01	33'624,00	1'443,03		32'180,97	-95,708
101 SIC24_14.03 .02.003	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc ... nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 32mm									
	Sommano m	400,00	---	-400,00	15,75	6'300,00	---		6'300,00	-100,000
102 SIC24_14.03 .02.006	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc ... nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 63mm									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							393'600,10	669'826,11	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							393'600,10	669'826,11	
	Sommano m	---	610,00	610,00	26,14	---	15'945,40	15'945,40		
103 SIC24_14.03 .03.003	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso o areato, laminato a freddo, levigato, zincato ... gni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Canale chiuso IP44 L = 300mm H = 50mm									
	Sommano m	50,00	108,00	58,00	194,11	9'705,50	20'963,88	11'258,38		116,000
104 SIC24_14.03 .04	Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 75 mm.									
	Sommano m	---	8,00	8,00	12,16	---	97,28	97,28		
105 SIC24_14.03 .12.002	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere de ... di derivazione da compensarsi a parte. tubazione rigida D25mm Compresa incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc)									
	Sommano m	---	270,00	270,00	6,35	---	1'714,50	1'714,50		
106 SIC24_14.03 .12.003	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere de ... di derivazione da compensarsi a parte. tubazione rigida D32mm Compresa incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc)									
	Sommano m	---	120,00	120,00	8,09	---	970,80	970,80		
107 SIC24_14.03 .12.005	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere de ... di derivazione da compensarsi a parte. tubazione rigida D50mm Compresa incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc)									
	Sommano m	---	60,00	60,00	14,24	---	854,40	854,40		
108 SIC24_14.03 .14.002	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 100x100x50									
	Sommano cad	---	75,00	75,00	8,73	---	654,75	654,75		
109 SIC24_14.03 .14.003	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 190x140x70									
	Sommano cad	---	34,00	34,00	19,42	---	660,28	660,28		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							425'755,89	669'826,11	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							425'755,89	669'826,11	
110 SIC24_14.03 .16.002	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm <sup>2</sup>  Sommano m	---	290,00	290,00	1,86	---	539,40	539,40		
111 SIC24_14.04 .05.009	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non s ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A  Sommano cad	---	16,00	16,00	43,16	---	690,56	690,56		
112 SIC24_14.08 .03.005	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L'efficienza minima dell'apparecch ... luminosa. Apparecchio tipo LED PANEL UGR19 - Dimensioni 60x60cm - Flusso luminoso minimo 4000 lumen. Driver Elettronico  Sommano cad	---	107,00	107,00	143,35	---	15'338,45	15'338,45		
113 SIC24_14.08 .11.006	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica ... icativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - Autodiagnosi  Sommano cad	161,00	---	-161,00	262,66	42'288,26	---		42'288,26	-100,000
114 SIC24_14.08 .11.007	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica ... dicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 3h - Autodiagnosi  Sommano cad	---	337,00	337,00	181,25	---	61'081,25	61'081,25		
115 SIC24_14.08 .12.009	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in p ... a per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente). flusso Luminoso equivalente FL.24W (SA) - aut. 3h - Autodiagnosi  Sommano cad	---	84,00	84,00	390,20	---	32'776,80	32'776,80		
116	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							536'182,35	712'114,37	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							536'182,35	712'114,37	
SIC24_14.09 .02	del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a ... oni a cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente. Sommano cad	---	1'000,00	1'000,00	67,99	---	67'990,00	67'990,00		
117 SIC24_14.09 .05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso cavo per il collegament ... itto o controsoffitto, la foratura del pannello del controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero. Sommano cad	408,00	201,00	-207,00	35,67	14'553,36	7'169,67		7'383,69	-50,735
118 SIC24_14.09 .09.001	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli allarmi.Il riv ... le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in controsoffitto. rivelatore ottico di fumi indirizzabile Sommano cad	758,00	639,00	-119,00	196,42	148'886,36	125'512,38		23'373,98	-15,699
119 SIC24_14.09 .09.002	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli allarmi.Il riv ... urarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in controsoffitto. rivelatore termovelocimetro di fumi indirizzabile Sommano cad	2,00	---	-2,00	147,34	294,68	---		294,68	-100,000
120 SIC24_14.09 .10	Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo di tipo indirizzabile per condotte d'aria in grado di campionare le correnti d'aria circolanti nei canali d'aria alla ricerca di par ... do con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii.. E' compreso l'onere dell'installazione nei canali e i collegamenti necessari. Sommano cad	26,00	15,00	-11,00	547,82	14'243,32	8'217,30		6'026,02	-42,308
121 SIC24_14.09 .12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad ... on la Norma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii.. Sommano cad	82,00	78,00	-4,00	148,73	12'195,86	11'600,94		594,92	-4,878
122 SIC24_14.09 .13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto indirizzabile di tipo ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante.Il livello sonoro m ... ità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva. Sommano cad	80,00	42,00	-38,00	291,42	23'313,60	12'239,64		11'073,96	-47,500
123	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di diffusione sonora di									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							604'172,35	760'861,62	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							604'172,35	760'861,62	
SIC24_14.10 .01	emergenza (EVAC) del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccato ... successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.  Sommano cad	42,00	---	-42,00	68,00	2'856,00	---		2'856,00	-100,000
124 SIC24_14.10 .02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazioni a cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.  Sommano cad	---	131,00	131,00	74,29	---	9'731,99	9'731,99		
125 SIC24_14.10 .03.006	Fornitura e posa in opera di sistema di allarme vocale conforme alle norme EN 54-16 ed EN 54-4, in grado di diffondere annunci di emergenza, annunci microfoni ... rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 16 per la centrale e parte 4 per l'alimentazione centrale 6 Zone 500W su 6 linee  Sommano cad	1,00	---	-1,00	11'782,22	11'782,22	---		11'782,22	-100,000
126 SIC24_14.10 .04	Fornitura e posa in opera di base microfonica di emergenza, con sistema di Auto-diagnosi in conformità con la normativa EN 54-16, con indicazioni di allerta ed allarme ... compreso il cavo di collegamento con cavo antifiamma fino alla centrale e gli oneri necessari per il montaggio.  Sommano cad	1,00	1,00	---	1'715,14	1'715,14	1'715,14			
127 SIC24_14.10 .05	Fornitura e posa in opera di base microfonica da tavolo per annunci generici, con corpo di metallo pressofuso e microfono cardioide preamplificato. Comprensiva di tastiera per la sonda e. In opera dalla centrale di diffusione sonora, compreso di cavo di collegamento e ogni altro onere e magistero.  Sommano cad	---	1,00	1,00	1'450,62	---	1'450,62	1'450,62		
128 SIC24_14.10 .06.001	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto con fondello in acciaio antifiamma per l'installazione incasso in controsoffittature o ... (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per controsoffitto  Sommano cad	---	131,00	131,00	114,10	---	14'947,10	14'947,10		
129 SIC24_14.10 .06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto con fondello in acciaio antifiamma per l'installazione incasso in controsoffittature o ... Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto  Sommano cad	42,00	---	-42,00	133,00	5'586,00	---		5'586,00	-100,000
	<b>A R I P O R T A R E</b>							630'302,06	781'085,84	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							630'302,06	781'085,84	
130 SIC24_14.10 .07.003	Fornitura e posa in opera di cavo tipo FTS29OM16 100/100V LSZH PH120 CEI 20-105 UNI 9795 Cca-s1b,d1,a1, di colore viola, idoneo per impianti EVAC, con conduttori in rame rosso ric ... termoplastico LSZH. Compreso l'onere del collegamento all'elemento dell'impianto. cavo tipo FTS29OM16 sez. 2 x 1,50 mm²  Sommano m	---	610,00	610,00	2,51	---	1'531,10	1'531,10		
131 SIC24_14.14 .01.001	Fornitura e posa in opera di telecamera IP con capacità day & night, risoluzione minima 4 Megapixel, illuminazione minima 0.15 Lux a colori e 0 lux con illuminatore IR in B/W con ... quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Tipo Bullet o Dome con ottica fissa fino a 6mm  Sommano cad	30,00	---	-30,00	393,49	11'804,70	---		11'804,70	-100,000
132 SIC24_14.14 .02.003	Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete (NVR), sia rackable che tower, per telecamere IP in grado di gestire una band ... t'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. NVR 128 canali con storage fino a 16 HD  Sommano cad	1,00	---	-1,00	2'747,71	2'747,71	---		2'747,71	-100,000
133 SIC24_14.14 .03.003	Fornitura ed installazione all'interno di NVR di Hard Disk con interfaccia hard disk tipo SATA, da 3.5". L'HD deve garantire almeno un buffer del drive di almeno 64 MB e v ... ammissione e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Hard Disk Raid da 10 TB  Sommano cad	1,00	---	-1,00	416,13	416,13	---		416,13	-100,000
134 SIC24_14.14 .04.002	Fornitura, installazione e configurazione di software di gestione per sistemi di videocontrollo tipo Video Management System (VMS), con interfaccia video in uscita conforme a ONVIF ... ante a perfetta regola d'arte. Il costo è inteso per telecamera da gestire. Licenza per telecamera fino a 100 telecamere  Sommano cad	1,00	---	-1,00	233,85	233,85	---		233,85	-100,000
135 SIC24_18.01 .03.002	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x80 cm  Sommano cad	---	2,00	2,00	197,31	---	394,62	394,62		
136 SIC24_21.01	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							632'227,78	796'288,23	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							632'227,78	796'288,23	
.05.001	mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Sommano m³	3,53	12,03	8,50	306,75	1'082,83	3'690,20	2'607,37		240,792
137 SIC24_21.01 .06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Sommano m²	12,25	220,65	208,40	11,71	143,45	2'583,81	2'440,36		1701,192
138 SIC24_21.01 .07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di mal ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Sommano m²	4,20	20,00	15,80	20,49	86,06	409,80	323,74		376,179
139 SIC24_21.01 .10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Sommano m²	---	87,50	87,50	3,54	---	309,75	309,75		
140 SIC24_21.01 .16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Sommano m²	230,36	517,79	287,43	16,75	3'858,53	8'672,98	4'814,45		124,774
141 SIC24_21.01 .17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Sommano m²	370,00	84,00	-286,00	5,02	1'857,40	421,68		1'435,72	-77,297
142 SIC24_21.01 .25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Sommano m³	30,00	200,00	170,00	38,71	1'161,30	7'742,00	6'580,70		566,667
143 SIC24_21.02 .18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sommano m²	---	1'477,50	1'477,50	12,76	---	18'852,90	18'852,90		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							668'157,05	797'723,95	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							668'157,05	797'723,95	
144 SIC24_21.09 .06.002	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, p ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni  Sommano m²	---	87,50	87,50	26,92	---	2'355,50	2'355,50		
145 SIC24_21.10 .01.002	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il car ... onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo  Sommano m	1'932,00	100,00	-1'832,00	20,63	39'857,16	2'063,00		37'794,16	-94,824
146 SIC24_23.07 .01.001	Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certi ... ro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. spessore 15 mm  Sommano m²	270,00	---	-270,00	66,41	17'930,70	---		17'930,70	-100,000
147 SIC24_23.07 .02.001	Sovrapprezzo di cui alla voce 23.7.1 per pannelli colorati. tinta bianca  Sommano m²	270,00	---	-270,00	8,10	2'187,00	---		2'187,00	-100,000
148 SIC24_23.07 .02.005	Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura a vista costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di ... Il controsoffitto dovrà essere accompagnato dalla propria D.O.P. e dalla documentazione attestante la conformità ai CAM.  Sommano m²	---	560,00	560,00	56,20	---	31'472,00	31'472,00		
149 SIC24_26.01 .04.002	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, co ... di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  Sommano m³	---	150,00	150,00	12,81	---	1'921,50	1'921,50		
150 SIC24_26.01 .06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base  Sommano m³	---	150,00	150,00	4,67	---	700,50	700,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							704'606,55	855'635,81	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							704'606,55	855'635,81	
151 SIC24_26.01 .10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori  Sommano m³	1,68	10,93	9,25	19,03	31,97	208,00	176,03		550,610
152 SIC24_26.01 .11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  Sommano cad	280,00	600,00	320,00	13,10	3'668,00	7'860,00	4'192,00		114,286
153 SIC24_26.02 .15	Impianto di aspiratore/ventilazione fisso per ambienti confinati della portata m³ 500/h, compresa tubazione flessibile e orientabile, filtro per polveri. Valutato per tutta la durata dei lavori.  Sommano cad	1,00	1,00	---	696,54	696,54	696,54			
154 SIC24_26.03 .01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  Sommano cad	10,00	10,00	---	67,32	673,20	673,20			
155 SIC24_26.03 .02.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00  Sommano cad	10,00	10,00	---	61,12	611,20	611,20			
156 SIC24_26.03 .07.001	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 12,00 x 12,00 - d = m 4  Sommano cad	15,00	15,00	---	7,62	114,30	114,30			
157 SIC24_26.05 .01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata ... rre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC  Sommano cad	95,00	106,00	11,00	67,27	6'390,65	7'130,62	739,97		11,579
158	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							709'714,55	855'635,81	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							709'714,55	855'635,81	
SIC24_26.05 .01.002	di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata ... rre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe 34A 233BC Sommano cad	---	25,00	25,00	80,80	---	2'020,00	2'020,00		
159 SIC24_26.05 .02	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elett ... 'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5). Sommano cad	26,00	---	-26,00	105,58	2'745,08	---	2'745,08	-100,000	
160 SIC24_26.07 .01.001	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego Sommano cad	1,00	---	-1,00	451,57	451,57	---	451,57	-100,000	
161 SIC24_26.07 .01.002	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo Sommano cad	11,00	---	-11,00	148,89	1'637,79	---	1'637,79	-100,000	
162 SIC24_26.07 .02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego Sommano cad	1,00	---	-1,00	566,63	566,63	---	566,63	-100,000	
163 SIC24_26.07 .02.002	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo Sommano cad	11,00	---	-11,00	263,95	2'903,45	---	2'903,45	-100,000	
164 SIC24_26.07 .03.001	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego Sommano cad	1,00	---	-1,00	695,21	695,21	---	695,21	-100,000	
	<b>A R I P O R T A R E</b>							711'734,55	864'635,54	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							711'734,55	864'635,54	
165 SIC24_26.07 .03.002	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo	Sommano cad	11,00	---	-11,00	392,53	4'317,83	---	4'317,83	-100,000
166 SIC24_26.08 .02.002	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP3 peso massimo 15 grammi	Sommano cad.	20,00	---	-20,00	1,34	26,80	---	26,80	-100,000
167 SIC24_27.01 .01.002	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cost ... rmativa vigente. Porta antincendio REI 60, ad un anta battente, reversibile, di superficie da m² 2,01 a m² 2,50	Sommano m²	3,96	---	-3,96	193,85	767,65	---	767,65	-100,000
168 SIC24_27.01 .02.002	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cost ... rmativa vigente. Porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, di superficie da m² 2,51 a m² 3,00	Sommano m²	129,36	---	-129,36	270,90	35'043,62	---	35'043,62	-100,000
169 SIC24_27.01 .03.001	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos ... lla normativa vigente. Porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, di superficie fino a m² 2,00	Sommano m²	---	70,20	70,20	239,51	---	16'813,60	16'813,60	
170 SIC24_27.01 .03.002	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos ... rmativa vigente. Porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, di superficie da m² 2,01 a m² 2,50	Sommano m²	11,00	---	-11,00	224,58	2'470,38	---	2'470,38	-100,000
171 SIC24_27.01	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos ... alla									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							728'548,15	907'261,82	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>R I P O R T O</b>							728'548,15	907'261,82	
.03.003	normativa vigente. Porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, di superficie oltre m² 2,51 Sommano m²	---	5,60	5,60	216,39	---	1'211,78	1'211,78		
172 SIC24_27.01 .04.002	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos ... mativa vigente. Porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, di superficie da m² 2,51 a m² 3,00 Sommano m²	31,68	170,80	139,12	310,90	9'849,31	53'101,72	43'252,41		439,142
173 SIC24_27.01 .04.004	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos ... mativa vigente. Porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, di superficie da m² 3,51 a m² 4,00 Sommano m²	---	82,56	82,56	264,84	---	21'865,19	21'865,19		
174 SIC24_27.01 .04.005	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos ... lla normativa vigente. Porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, di superficie oltre m² 4,01 Sommano m²	---	9,42	9,42	255,48	---	2'406,62	2'406,62		
175 SIC24_27.01 .05.001	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50 Sommano cad.	83,00	8,00	-75,00	142,27	11'808,41	1'138,16		10'670,25	-90,361
176 SIC24_27.01 .05.002	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50 Sommano cad.	76,00	66,00	-10,00	124,36	9'451,36	8'207,76		1'243,60	-13,158
177 SIC24_27.01 .05.036	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: elettromagnete da parete composto da nucleo in metallo zincato, con involucro pastico di colore bianco, completo di pulsante per lo sblocco ed ancora composta da piattello in metallo nichelato e zoccolo snodato. Sommano cad.	106,00	81,00	-25,00	91,40	9'688,40	7'403,40		2'285,00	-23,585
178 SIC24_27.02 .01.002	Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di gruppo di pompaggio antincendio automatico di tipo "pompa e motopompa" realizzato e certificato secondo la norma UNI ... poste, nonchè l'onere del collaudo e del primo avviamento. Gruppo di pompaggio con pompe di potenza da 11 fino a 18,5 KW									
	<b>A R I P O R T A R E</b>							797'284,15	921'460,67	

COMMITTENTE:



## RIEPILOGO FINALE

	Progetto Originario	Perizia N°1	DISCOSTAMENTI	
			+	-
SOMMANO I LAVORI PER RIBASSO D'ASTA DEL 31,73%	1.284.014,55	1.247.236,86		-36.777,69
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	915.432,91	874.900,56		
RESTANO I LAVORI AL NETTO	62.447,70	46.359,64		
	852.985,21	828.540,92		
QUADRO DI CONFRONTO				
Importo lordo lavori+sicurezza Perizia N°1	874.900,56			
Importo lordo lavori+sicurezza Progetto Originario	915.432,91			
DIFFERENZA LAVORI AL LORDO	-40.532,35	-4,43%		

li 12/09/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

