

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell'area simulazione e formazione permanente per la gestione del paziente critico.
Fondi P.S.N. az. 5.25: "Spesi nella rete emergenza e urgenza"

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

Palermo, 01/09/2025

IL TECNICO



Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung.	larg.		H-peso	unitario
R I P O R T O								
LAVORI A MISURA								
Opere edili (SpCat 1)								
1 / 1 21.01.05.001	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico. Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci. Ponere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto, eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico SpCat 1 - Opere edili Tamponatura esterno "Aula S16"			1,00	0,300	1,500	0,45	
	SOMMANO...	m³				0,45	291,02	130,96
2 / 2 NP43-DEI-A 25023.a	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate. Strutture in laterizio - profondità di taglio fino a 100 mm SpCat 1 - Opere edili Demolizione controllate mediante tagli eseguiti ogni 50 cm sia in verticale che in orizzontale Tagli verticali Tra locali S3-S5 Tra locali S5-S8 Tra locali S3, S4 e S5 Tra locali S3,S7 e S6 Locale S9 Locale S11 Locale S13 Locale S14 Locale S15 Locale S16 Locale S18 Locale S22 Locale S2 Locale S17 Locale S20 per apertura infisso sala regia							
	Parziale...	m					247,00	
	Tagli orizzontali Tra locali S3-S5 Tra locali S5-S8 Tra locali S3, S4 e S5 Tra locali S7 e S8 Tra locali S3-S7 Tra locali S3, S7 e S6 Locale S9 *(lung.=2,58+5,58) Locale S11 *(lung.=1,87+1,18+3,00) Locale S13 Locale S14 *(lung.=4,21+1,58) Locale S15 Locale S16 Locale S18 Locale S22 Locale S2 Locale S17 *(lung.=0,97+7,08) Locale S19							
	Parziale...	m					479,21	
	SOMMANO...	m				726,21	43,42	31'532,04
3 / 3 NP27-21.02.	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte ... per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.							
A R I P O R T A R E								31'663,00

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par ug	lung	larg		H-peso	unitario
R I P O R T O							31'663,00	
17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Opere edili Locale S12							
				6,69		2,800	18,73	
				5,58		2,800	15,62	
				6,69		2,800	18,73	
				5,58		2,800	15,62	
	<i>a detrarre aperture porte ed infissi</i>							
				2,00	0,90	2,200	-3,96	
					3,90	2,000	-7,80	
	Sommano positivi...	m ²					68,70	
	Sommano negativi	m ²					-11,76	
	SOMMANO...	m²					56,94	5,09
								289,82
4 / 4 NP23-21.01 09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Opere edili Locale S21							
				2,23	1,490	8,000	26,58	
				1,27	0,330	8,000	3,35	
				1,88	0,970	8,000	14,59	
	SOMMANO...	m² x cm					44,52	2,06
								91,71
5 / 5 NP31-DEI-1 55463	Rimozione battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SpCat 1 - Opere edili Locale S1-S2							
				6,58			6,58	
				2,68			2,68	
				20,20			20,20	
				2,28			2,28	
				5,36			5,36	
				0,16			0,16	
				2,45			2,45	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				4,52			4,52	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	
				0,16			0,16	
				3,75			3,75	
				0,16			0,16	
				0,75			0,75	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung.	larg.		Il peso	unitario
	RIPORTO					54,76		32'044,53
				4,18			4,18	
				4,18			4,18	
	A detrarre apertura porta			4,18			4,18	
				0,90			-0,90	
	Locale S9	Parziale... m				15,82		
				6,48			6,48	
				5,58			5,58	
				6,48			6,48	
	A detrarre apertura porta			5,58			5,58	
				0,90			-0,90	
	Locale I0	Parziale... m				23,22		
				1,91			1,91	
				1,87			1,87	
				1,91			1,91	
	A detrarre apertura porta		3,00	0,90			-2,70	
	Locale S11	Parziale... m				2,99		
				3,67			3,67	
				1,87			1,87	
				3,67			3,67	
	A detrarre apertura porta			1,87			1,87	
				0,90			-0,90	
	Locale S12	Parziale... m				10,18		
				6,89			6,89	
				5,58			5,58	
				6,89			6,89	
	A detrarre apertura porta		2,00	0,90			-1,30	
	Locale S15	Parziale... m				23,14		
				3,51			3,51	
				4,21			4,21	
				3,51			3,51	
				4,21			4,21	
	A detrarre apertura porta			1,30			-1,30	
	Locale S16	Parziale... m				14,14		
				4,86			4,86	
				4,21			4,21	
				4,86			4,86	
	A detrarre apertura porta			4,21			4,21	
				1,30			-1,30	
	Locale S17	Parziale... m				16,84		
				5,21			5,21	
				7,08			7,08	
				0,22			0,22	
				1,30			1,30	
				4,60			4,60	
				1,30			1,30	
				0,39			0,39	
	A detrarre apertura porta			7,08			7,08	
				1,30			-1,30	
	Locale S18	Parziale... m				25,88		
				3,45			3,45	
				4,21			4,21	
				3,45			3,45	
				4,21			4,21	
	A detrarre apertura porta			1,30			-1,30	
	Locale S19	Parziale... m				14,02		
				1,49			1,49	
				4,75			4,75	
				1,49			1,49	
				4,75			4,75	
	A detrarre apertura porta			0,90			-0,90	
	A RIPORTARE					208,39		32'044,53

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par ug	lung	larg		H-peso	unitario
	RIPORTO					208,39		32'044,53
	Locale S20	Parziale... m		8,38		11,58		
				2,76		8,38		
				8,60		2,76		
				0,97		8,60		
				0,22		0,97		
				1,79		0,22		
	A detrarre apertura porta		2,60	0,90		1,79		
						-1,80		
	Locale S23	Parziale... m		2,98		20,92		
				4,21		2,98		
				2,98		4,21		
				4,21		2,98		
	A detrarre apertura porta			1,30		4,21		
						-1,30		
		Parziale... m				13,08		
	Sommano positivi...	m				271,69		
	Sommano negativi...	m				-29,30		
	SOMMANO...	m				242,39	3,14	761,10
6 / 6 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni ... sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Opere edili PAVIMENTI Locale S1			0,97	2,310	2,24		
				0,33	2,020	0,67		
				7,08	2,520	17,84		
				0,33	1,880	0,62		
	Locale S2			20,20	2,510	50,70		
	Locale S6			4,18	4,180	17,47		
	Locale S9			6,48	5,580	36,16		
	Locale S10			1,87	1,840	3,44		
	Locale S11			1,87	3,670	6,86		
	Locale S15			4,21	3,510	14,78		
	Locale S16			4,21	4,860	20,46		
	Locale S17			7,80	5,210	40,64		
				1,34	4,600	6,16		
	Locale S18			4,21	3,450	14,52		
	Locale S19			4,75	1,490	7,08		
	Locale S20			8,60	2,760	23,74		
	Locale S23			4,21	2,980	12,55		
	RIVESTIMENTI Bagni S4-S5-S8	Parziale... m²				275,93		
				2,80	2,400	6,72		
				0,38	2,400	0,91		
				0,33	2,400	0,79		
				0,60	2,400	1,44		
				0,97	2,400	2,33		
				4,58	2,400	10,99		
				0,97	2,400	2,33		
				0,28	2,400	0,67		
				0,33	2,400	0,79		
				1,80	2,400	4,32		
	A RIPORTARE					307,22		32'805,63

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung.	larg.	Altezza		unitario	TOTALE
	RIPORTO						307,22		32'805,63
	Bagno S13	Parziale... m ²					31,29		
				4,21			2,400	10,10	
				2,00			2,400	4,80	
				1,58			2,400	3,79	
	Bagno S21	Parziale... m ²					18,69		
				3,53			2,400	8,47	
				1,88			2,400	4,51	
				0,97			2,400	2,33	
				0,60			2,400	1,44	
				0,33			2,400	0,79	
	Bagno S22	Parziale... m ²		1,64			2,400	3,94	
		Parziale... m ²						3,94	
	SOMMANO...	m ²					347,39	11,11	3'859,50
7 / 7 A.P.001	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni in PVC Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni in PVC, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante, la rimozione delle eventuali sotto ... necessario anche se non espressamente riportato per dare la lavorazione compiuta e realizzata a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Opere edili Rivestimenti <i>Locale S1</i>			3,30			2,200	7,26	
				2,52			2,200	5,54	
				8,52			2,200	18,74	
				2,68			2,200	5,90	
	a deirarre bucatore porte		2,00	0,90			2,200	-3,96	
	<i>Locale S2</i>	Parziale... m ²		2,28			2,200	5,02	
				11,85			2,200	26,07	
				18,35			2,200	40,37	
	a deirarre bucatore porte		4,00	1,30			2,200	-11,44	
			2,00	0,90			2,200	-3,96	
	Pavimenti <i>Locale S4</i> <i>Locale S12</i> <i>Locale S21</i>	Parziale... m ²		3,00	1,280			3,84	
				6,69	5,580			37,33	
				3,53	1,490			5,26	
		Parziale... m ²						46,43	
	Sommano positivi...	m ²						155,33	
	Sommano negativi...	m ²						-19,36	
	SOMMANO...	m ²					135,97	10,50	1'427,69
8 / 8 NP25-21.01. 17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Opere edili <i>Locale S1</i> <i>Locale S2</i> <i>Locale S3</i> <i>Locale S4</i>			2,58	1,000			21,66	
								49,34	
								2,58	
								3,75	
	A RIPORTARE						77,33		38'092,82

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg		H-peso	unitario
RIPORTO						77,33	38'092,82	
	Locale S5			3,00	1,290	3,87		
	Locale S6			4,18	4,180	17,47		
	Locale S7			1,50	1,000	1,50		
	Locale S8					4,58		
	Locale S9					36,15		
	Locale S10			1,84	1,870	3,44		
	Locale S11			3,67	1,870	6,86		
	Locale S12			5,58	6,590	36,77		
	Locale S13					6,81		
	Locale S14			2,51	1,580	3,97		
						2,34		
	Locale S15			3,51	4,210	14,78		
	Locale S16			4,86	4,210	20,46		
	Locale S17					42,86		
	Locale S18			3,45	4,210	14,52		
	Locale S19			4,75	1,490	7,08		
	Locale S20					23,34		
	Locale S21					5,56		
	Locale S22			1,64	4,210	6,90		
	Locale S23			3,34	4,210	14,06		
	SOMMANO...	m ²				350,65	4,83	1'693,64
9 / 9 NP26-21.01. 18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sos... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Opere edili Vedi voce n° 8 [m ² 350.65]					350,65		
	SOMMANO...	m ²				350,65	5,36	1'879,48
10 / 10 NP44-DEI-A 25125	Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed il trasporto alla discarica SpCat 1 - Opere edili Lana di roccia presente sopra il controsoffitto esistente Vedi voce n° 8 [m ² 350.65]					350,65		
	SOMMANO...	m ²				350,65	3,28	1'150,13
11 / 11 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - Opere edili PORTA INTERNA Tipo 90x120 Tipo 160x210 Infisso corridoio S2			16,00 8,00	0,900 1,600	2,100 2,100	30,24 26,88	
	SOMMANO...	m ²			2,300	2,770	6,37	
						63,49	16,09	1'021,55
12 / 12 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscalda... rto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - Opere edili APPARECCHI IGIENICO SANITARI Locale S4 Locale S5					3,00 3,00		
	A RIPIORTARE					6,00		43'837,62

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	Epeso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,00		43'837,62
	Locale S8						3,00		
	Locale S13						3,00		
	Locale S14						3,00		
	Locale S21						3,00		
	Locale S22						3,00		
	SOMMANO ... cad						21,00	22,73	477,33
13 / 13 NP24-21.01.	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qua ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.								
11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risultato sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Opere edili Ripristino tracce tramezzature demolite Orizzontale								
				2,58	0,500		1,29		
				5,58	0,500		2,79		
				1,87	0,500		0,94		
				3,67	0,500		1,84		
				1,21	0,500		0,61		
			6,00	4,21	0,500		12,63		
				1,58	0,500		0,79		
				8,27	0,500		4,14		
				7,08	0,500		3,54		
				0,97	0,500		0,49		
			2,00	4,18	0,500		4,18		
				1,00	0,500		0,50		
			2,00	3,00	0,500		3,00		
	Parziale... m ² x cm						36,74		
	Verticale		25,00		0,500	3,450	43,13		
	Parziale... m ² x cm						43,13		
	SOMMANO... m ² x cm						79,87	4,07	325,07
14 / 14 21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - Opere edili Parete interna								
	Locale S1			34,00		3,650	124,10		
	Locale S6			20,70		3,650	75,56		
	Locale S8			3,80		3,650	13,87		
	Locale S9			16,10		3,650	58,77		
	Locale S12			19,40		3,650	70,81		
	Locale S13			6,40		3,650	23,36		
	Locale S15			3,34		3,650	12,19		
	Locale S16			4,95		3,650	18,07		
	Locale S17			18,60		3,650	67,89		
	Locale S19			4,70		3,650	17,16		
	Locale S20			23,10		3,650	84,32		
	Locale S21			5,40		3,650	19,71		
	SOMMANO... m ²						585,81	3,36	1'968,32
15 / 15 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ... el cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile.								
	A RIPORTARE								46'608,34

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	unita di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg		H/peso	unitario
RIPORTO							46'608,34	
	compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - Opere edili Piano secondo					130,00		
	Parziale...	m³				130,00		
	Vedi voce n° 8 [m² 350.65]					0,030	10,52	
	Vedi voce n° 9 [m² 350.65]					0,030	10,52	
	Parziale...	m³				21,04		
	SOMMANO...	m³				151,04	38,71	5'846,76
16 / 16 NP01-02.01. 04	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con ... di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. SpCat 1 - Opere edili Chiusura vano infisso Locale S9 *(lung.=0,50+0,20+0,20+0,60) Locale S12 *(lung.=1,10+0,20+0,20)		1,50 1,50	0,300 0,300		1,500 1,500	0,68 0,68	
	SOMMANO...	m³				1,36	226,39	307,89
17 / 17 02.02.07	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 14 ... entuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la seconda, fissate alla struttura metallica con viti auto perforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata con nastro di fibra di vetro, il tutto compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. SpCat 1 - Opere edili Per chiusura vani porta Locale P1 - corridoio Locale P1 - corridoio *(lung.=1,58+1,10) Locale P2 *(lung.=1,58+0,47+1,63+1,00+1,43) Locale P3 *(lung.=0,80+2,24) Locale P4 Locale P5 Locale P6 *(lung.=0,35+1,80+0,35) Locale P7 Locale P8 *(lung.=0,35+1,80+0,35) Locale P9 *(lung.=3,29+1,24+0,80+1,39) Locale P11 *(lung.=1,24+0,80+2,10+4,21) Locale P13 Locale P14 *(lung.=1,55+1,43) Locale P15 *(lung.=1,68+1,80) Locale P16 Locale P17 *(lung.=1,70+1,69)		5,00	0,90		2,100	9,45	
	Per chiusura vani porta					2,62	9,56	
	Locale P1 - corridoio					2,68	9,78	
	Locale P1 - corridoio *(lung.=1,58+1,10)					6,11	22,30	
	Locale P2 *(lung.=1,58+0,47+1,63+1,00+1,43)					3,04	11,10	
	Locale P3 *(lung.=0,80+2,24)					2,40	8,76	
	Locale P4					4,21	15,37	
	Locale P5					2,50	9,13	
	Locale P6 *(lung.=0,35+1,80+0,35)					4,21	15,37	
	Locale P7					2,50	9,13	
	Locale P8 *(lung.=0,35+1,80+0,35)					6,72	24,53	
	Locale P9 *(lung.=3,29+1,24+0,80+1,39)					8,35	30,48	
	Locale P11 *(lung.=1,24+0,80+2,10+4,21)					3,20	11,68	
	Locale P13					2,98	10,88	
	Locale P14 *(lung.=1,55+1,43)					3,48	12,70	
	Locale P15 *(lung.=1,68+1,80)					1,80	6,57	
	Locale P16					3,39	12,37	
	Locale P17 *(lung.=1,70+1,69)							
	SOMMANO...	m²				229,16	82,17	18'830,08
A RIPORTARE							71'593,07	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO							71'593,07		
18 / 18 09.01.03	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Opere edili Ripristino pareti bagni Bagni S4-S5-S8								
				2,80		2,400	6,72		
				0,38		2,400	0,91		
				0,33		2,400	0,79		
				0,60		2,400	1,44		
				0,97		2,400	2,33		
				4,58		2,400	10,99		
				0,97		2,400	2,33		
				0,28		2,400	0,67		
				0,33		2,400	0,79		
				1,80		2,400	4,32		
	Parziale...	m ²					31,29		
Bagno S13									
				4,21		2,400	10,10		
				2,00		2,400	4,80		
				1,58		2,400	3,79		
	Parziale...	m ²					18,69		
Bagno S21									
				3,53		2,400	8,47		
				1,88		2,400	4,51		
				0,97		2,400	2,33		
				0,60		2,400	1,44		
				0,33		2,400	0,79		
	Parziale...	m ²					17,54		
Bagno S22									
	Ripristino tracce tramezzature demolite <i>Orizzontale</i>			1,64		2,400	3,94		
				2,58	0,600		1,55		
				5,58	0,600		3,35		
				1,87	0,600		1,12		
				3,67	0,600		2,20		
				1,21	0,600		0,73		
			6,00	4,21	0,600		15,16		
				1,58	0,600		0,95		
				8,27	0,600		4,96		
				7,08	0,600		4,25		
				0,97	0,600		0,58		
			2,00	4,18	0,600		5,02		
				1,00	0,600		0,60		
			2,00	3,00	0,600		3,60		
	Parziale...	m ²					48,01		
<i>Verticale</i>			25,00		0,600	3,450	51,75		
	Parziale...	m ²					51,75		
Soffitto corridoio									
Zona P1				3,02	2,020		6,10		
Zona P2				2,52	5,200		13,10		
				0,75	4,430		3,32		
				1,88	2,620		4,93		
				2,28	16,300		37,16		
	Parziale...	m ²					64,61		
	SOMMANO...	m ²					231,89	16,20	3'756,62
A RIPORTARE							75'349,69		

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALF
RIPORTO									75'349,69
19 / 19 09.01.06	Strato di finitura per interni su superfici, già int... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 1 - Opere edili Vedi voce n° 17 [m² 229.16] Vedi voce n° 18 [m² 231.89]		2,00				458,32 231,89		
	SOMMANO...	m²					690,21	12,48	8'613,82
20 / 20 NP03-05.01. 51	Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc. Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc. SpCat 1 - Opere edili Per posa di pavimento in PVC PAVIMENTI Locale P6 - "aula" Figura A Figura B Figura C Figura D Figura E Locale P8 - "laboratorio simulazione" Figura A Figura B Figura C Figura D Locale P10 - "sala regia" Locale P12 - "anti bagno" Locale P13 - "bagno" Locale P14 - "bagno" Locale P15 - "bagno" Locale P16 Locale P17			4,58 3,70 4,18 1,38 0,90	0,970 0,330 6,730 0,350 0,350		4,44 1,22 28,13 0,48 0,32		
	Parziale...	m²					34,59		
	Parziale...	m²		6,58 6,80 1,85 3,05	1,300 6,730 0,350 0,350		8,55 45,76 0,65 1,07		
	Parziale...	m²		8,60	2,760		56,03 23,74		
	Parziale...	m²		2,87	1,650		23,74 4,74		
	Parziale...	m²		3,20	1,200		4,74 3,84		
	Parziale...	m²		1,55	1,430		3,84 2,22		
	Parziale...	m²		1,68	1,430		2,22 2,40		
	Parziale...	m²		1,80	1,800		2,40 3,24		
	Parziale...	m²		1,70	1,690		3,24 2,87		
	Parziale...	m²					2,87		
	SOMMANO...	m²					133,67	22,77	3'043,67
21 / 21 NP02-05.01. 10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola								
A RIPORTARE									87'007,18

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H.peso		unitario	TOTALE
RIPORTO						87 007,18			
	d'arte. collocato all'esterno degli edifici SpCat 1 - Opere edili <i>Locale S21</i>			3,53	1,490	5,26			
	SOMMANO...	m ²				5,26	15,38	80,90	
22 / 22 05.02.05.001	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali ... documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/ mm ² , assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm ³ , durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm SpCat 1 - Opere edili <i>Locale P1 - "filtro"</i>			3,02	2,020	6,10			
	<i>Locale P2 - "corridoio"</i>	Parziale...	m ²			6,10			
	Figura A			5,20	2,520	13,10			
	Figura B			4,43	0,800	3,54			
	Figura C			2,61	1,880	4,91			
	Figura D			16,41	2,280	37,41			
	Figure E - F		2,00	1,65	0,550	1,82			
	Figura G			2,36	0,900	2,12			
	<i>Locale P3 - "sala plenaria 1"</i>	Parziale...	m ²			62,90			
	Figura A			3,90	5,580	21,76			
	Figura B			2,25	4,780	10,76			
	<i>Locale P4 - "sala plenaria 2"</i>	Parziale...	m ²			32,52			
	Figura A			2,38	4,780	11,38			
	Figura B			6,89	5,580	38,45			
	<i>Locale P5 - "sala istruttori"</i>	Parziale...	m ²			49,83			
	Figura A			4,21	3,820	16,08			
	Figura B			2,39	1,810	4,33			
	<i>Locale P7 - "debriefing"</i>	Parziale...	m ²			20,41			
				4,32	4,210	18,19			
	<i>Locale P9 - "deposito"</i>	Parziale...	m ²			18,19			
	Figura A			4,21	2,000	8,42			
	Figura B			3,29	1,240	4,08			
	<i>Locale P11 - "sala didattica"</i>	Parziale...	m ²			12,50			
A RIPORTARE						202,45		87 088,08	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	Il-peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						202,45		87'088,08
	Figura A			4,21	2,110		8,88		
	Figura B			3,29	1,210		3,98		
	Parziale...	m ²					12,86		
	SOMMANO...	m ²					215,31	58,17	12'524,58
23 / 23 05.02.04.002	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ... umentate dalla D.L. battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm SpCat 1 - Opere edili Locale P1 - "filtro"		2,00 2,00	2,02 3,02			4,04 6,04		
	Parziale...	m					10,08		
	Locale P2 - "corridio"			2,52 5,20 0,65 0,33 2,25 0,55 1,65 0,55 3,09 0,55 1,65 0,55 3,29 3,45 2,28 3,63 0,90 2,36 0,90 12,28 2,66 0,80 4,43 0,80 0,70			2,52 5,20 0,65 0,33 2,25 0,55 1,65 0,55 3,09 0,55 1,65 0,55 3,29 3,45 2,28 3,63 0,90 2,36 0,90 12,28 2,66 0,80 4,43 0,80 0,70		
	Parziale...	m					58,02		
	Locale P3 - "sala plenaria 1"			2,25 0,80 3,90 5,58 6,15			2,25 0,80 3,90 5,58 6,15		
	pilastro		2,00 2,00	0,77 0,33			1,54 0,66		
	Parziale...	m					20,88		
	Locale P4 - "sala plenaria 2"			9,17 5,58 6,89 0,80 2,28			9,17 5,58 6,89 0,80 2,28		
	A RIPORTARE						113,70		99'612,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O						113,70		99'612,66	
	pilastro		2,00	0,77			1,54		
			2,00	0,33			0,66		
	Locale P5 - "sala istruttori"	Parziale... m		5,63			26,92		
				4,21			5,63		
				3,82			4,21		
				1,82			3,82		
				1,81			1,82		
				2,39			1,81		
							2,39		
	Locale P7 - "debrifing"	Parziale... m					19,68		
			2,00	4,43			8,86		
			2,00	4,21			8,42		
	Locale P9 - "deposito"	Parziale... m					17,28		
				1,24			1,24		
				3,29			3,29		
				3,24			3,24		
				4,21			4,21		
				2,00			2,00		
				0,90			0,90		
	Locale P11 - "sala didattica"	Parziale... m					14,88		
				1,21			1,21		
				0,90			0,90		
				2,11			2,11		
				4,21			4,21		
				3,35			3,35		
				3,29			3,29		
		Parziale... m					15,07		
	SOMMANO...	m					182,81	24,77	
								4'528,20	
24 / 24	Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da ...								
NP04-05.02.	al pavimento con cordolo a caldo, incluso materiali.								
11	Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da								
	terra, opportunamente saldato al pavimento con cordolo								
	a caldo, incluso materiali.								
	SpCat 1 - Opere edili								
	Locala P6			0,25			0,25		
				0,35			0,35		
				1,38			1,38		
				7,08			7,08		
				0,10			0,10		
				0,33			0,33		
				0,97			0,97		
				4,58			4,58		
				0,97			0,97		
				0,60			0,60		
				0,33			0,33		
				0,38			0,38		
				7,08			7,08		
				0,90			0,90		
				0,35			0,35		
				0,25			0,25		
	Locale P8	Parziale... m					25,90		
				0,25			0,25		
				0,35			0,35		
				1,85			1,85		
				7,08			7,08		
				0,22			0,22		
				1,30			1,30		
				6,58			6,58		
				8,38			8,38		
				3,05			3,05		
				0,35			0,35		
A R I P O R T A R E						55,31		104'140,86	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPOR TI	
			par ug.	lung	larg	Il peso		unitario	TOTALE
RIPORTO						55,31	104'140,86		
	Pilastro			0,25 0,70 0,30 0,70 0,30			0,25 0,70 0,30 0,70 0,30		
	Locale P10	Parziale... m		8,60 2,76 8,60 0,97 0,22 0,77			31,66 8,60 2,76 8,60 0,97 0,22 0,77		
	Pilastro			0,77 0,59 0,26 0,26 0,44 0,33			0,77 0,59 0,26 0,26 0,44 0,33		
	Locale P12	Parziale... m		2,87 0,60 1,27 0,60			24,57 2,87 0,60 1,27 0,60		
	Locale P13	Parziale... m		1,20 2,60 1,20 2,00			5,34 1,20 2,60 1,20 2,00		
	Locale P14	Parziale... m		1,43 1,55 1,43 0,32 0,32			7,00 1,43 1,55 1,43 0,32 0,32		
	Locale P15	Parziale... m		1,43 1,68 1,43 0,88			5,05 1,43 1,68 1,43 0,88		
	Locale P16	Parziale... m		1,80 1,80 1,80 1,00			5,42 1,80 1,80 1,80 1,00		
	Locale P17	Parziale... m		1,70 1,69 1,70 0,89			6,40 1,70 1,69 1,70 0,89		
		Parziale... m					5,98		
	SOMMANO...	m					117,32	26,46	3'104,29
25 / 25 05.01.47	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in el... ore per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cloruro di polivinile, senza ftalati, in teli di larghezza 200 cm, spessore 2,60 mm e strato d'usura di 0,7 mm, con una superficie trattata con finish protettivo poliuretano che faciliti la manutenzione ordinaria e straordinaria e migliori notevolmente la resistenza a: betadine, eosine e gel								
A RIPORTARE							107'245,15		

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	l'epeso		unitario	TOTALE
RIPORTO									107'245,15
	disinfettanti idroalcolici, contenente nano particelle d'argento che rendono il prodotto permanentemente batteriostatico e antimicotico, eliminando nelle 24 ore il 99% dei batteri e micro-organismi più comuni (stafilococco aureo e pseudomonas aeruginosa) rendendolo idoneo per ambienti ospedalieri. Gli strati intermedi rinforzati con fibra di vetro garantiscono un'ottima stabilità dimensionale <0,10%. Lo strato inferiore in schiuma di vinile ad alta densità con caratteristica "memory" anti-distorsione, che garantisce un'alta resistenza all'impronta residua 0,05 di valore medio, un ottimo abbattimento acustico 15 db e scorrevolezza al passaggio di elevati carichi dinamici. Classe d'uso 34+42, resistenza all'abrasione Gruppo t, anticivolo R9, Reazione al fuoco Bfl-s1, antistatico, idoneo per riscaldamento a pavimento. I sottofondi dovranno essere lisci, consistenti, privi di crepe, asciutti, con un'umidità inferiore al 2,0%. Per quanto sopra e per quanto riguarda le rasature ed i collanti idonei attenersi alle prescrizioni delle case produttrici di collanti in base al tipo di massetto o supporto. Ove richiesto, si procederà alla saldatura a caldo dei giunti con apposito cordolo. A posa ultimata, il pavimento dovrà essere perfettamente pulito ed opportunamente protetto, per impedire che possa essere danneggiato durante l'esecuzione di eventuali opere successive. La ceratura non è necessaria. Per ridurre i costi di manutenzione si consiglia di installare barriere antisporcio. Escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. Inclusi i collanti, gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.								
	SpCat I - Opere edili <i>PAVIMENTI</i>								
	Locale P6 - "aula"								
	Figura A			4,58	0,970		4,44		
	Figura B			3,70	0,330		1,22		
	Figura C			4,18	6,730		28,13		
	Figura D			1,38	0,350		0,48		
	Figura E			0,90	0,350		0,32		
	Parziale...	m ²					34,59		
	Locale P8 - "laboratorio simulazione"								
	Figura A			6,58	1,300		8,55		
	Figura B			6,80	6,730		45,76		
	Figura C			1,85	0,350		0,65		
	Figura D			3,05	0,350		1,07		
	Parziale...	m ²					56,03		
	Locale P10 - "sala regia"			8,60	2,760		23,74		
	Parziale...	m ²					23,74		
	Locale P12 - "anti bagno"			2,87	1,650		4,74		
	Parziale...	m ²					4,74		
	Locale P13 - "bagno"			3,20	1,200		3,84		
	Parziale...	m ²					3,84		
	Locale P14 - "bagno"			1,55	1,430		2,22		
	Parziale...	m ²					2,22		
	Locale P15 - "bagno"			1,68	1,430		2,40		
	Parziale...	m ²					2,40		
	Locale P16			1,80	1,800		3,24		
	Parziale...	m ²					3,24		
	Locale P17			1,70	1,690		2,87		
	Parziale...	m ²					2,87		
	<i>RIVESTIMENTI</i>								
	Locale P6 - "aula"			4,58		2,000	9,16		
				0,99		2,000	1,98		
A RIPORTARE							144,81		107'245,15

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung.	larg.		H-peso	unitario
	R I P O R T O					144,81		107'245,15
				0,60		2,000	1,20	
				0,33		2,000	0,66	
				0,38		2,000	0,76	
				7,08		2,000	14,16	
				0,90		2,000	1,80	
				0,35		2,000	0,70	
				1,90		2,000	3,80	
				0,35		2,000	0,70	
				1,38		2,000	2,76	
				7,10		2,000	14,20	
				0,10		2,000	0,20	
				0,31		2,000	0,62	
				0,30		2,000	0,60	
				0,97		2,000	1,94	
	Parziale...	m ²					55,24	
	Locale P8 - "laboratorio simulazione"			1,85		2,000	3,70	
				7,08		2,000	14,16	
				1,30		2,000	2,60	
				6,58		2,000	13,16	
				8,38		2,000	16,76	
				3,05		2,000	6,10	
				0,35		2,000	0,70	
				1,90		2,000	3,80	
				0,35		2,000	0,70	
	Pilastro			0,70		2,000	1,40	
				0,33		2,000	0,66	
				0,70		2,000	1,40	
				0,33		2,000	0,66	
	Parziale...	m ²					65,80	
	Locale P10 - "sala regia"			8,38		2,000	16,76	
				2,76		2,000	5,52	
				8,60		2,000	17,20	
				0,97		2,000	1,94	
				0,22		2,000	0,44	
				0,77		2,000	1,54	
	Pilastro			0,70		2,000	1,40	
				0,59		2,000	1,18	
				0,25		2,000	0,50	
				0,35		2,000	0,70	
				0,44		2,000	0,88	
				0,33		2,000	0,66	
	Parziale...	m ²					48,72	
	Locale P12 - "anti bagno"			2,00	1,65	2,000	6,60	
				2,00	2,87	2,000	11,48	
	Parziale...	m ²					18,08	
	Locale P13 - "bagno"			2,00	1,20	2,000	4,80	
				2,00	3,20	2,000	12,80	
	Parziale...	m ²					17,60	
	Locale P14 - "bagno"			2,00	1,55	2,000	6,20	
				2,00	1,43	2,000	5,72	
	Parziale...	m ²					11,92	
	Locale P15 - "bagno"			2,00	1,68	2,000	6,72	
				2,00	1,43	2,000	5,72	
	Parziale...	m ²					12,44	
	Locale P16 - "bagno H"			4,00	1,80	2,000	14,40	
	Parziale...	m ²					14,40	
	Locale P17 - "bagno"			2,00	1,70	2,000	6,80	
	A R I P O R T A R E					384,67		107'245,15

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
			par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O						433,06	132'652,87		
	Locale P5	Parziale... m ²					95,33		
			5,63			3,650	20,55		
			4,21			3,650	15,37		
			3,88			3,650	14,16		
			1,82			3,650	6,64		
			1,82			3,650	6,64		
			2,36			3,650	8,61		
	Locale P6	Parziale... m ²					71,97		
			7,08			1,750	12,39		
			0,10			1,750	0,18		
			0,33			1,750	0,58		
			0,28			1,750	0,49		
			0,97			1,750	1,70		
			4,58			1,750	8,02		
			0,97			1,750	1,70		
			0,60			1,750	1,05		
			0,33			1,750	0,58		
			0,38			1,750	0,67		
			7,08			1,750	12,39		
			0,90			1,750	1,58		
			0,35			1,750	0,61		
			1,90			1,750	3,33		
			0,35			1,750	0,61		
			1,38			1,750	2,42		
	Locale P7	Parziale... m ²					48,30		
			4,30			3,650	15,70		
			4,21			3,650	15,37		
			4,30			3,650	15,70		
			4,21			3,650	15,37		
	Locale P8	Parziale... m ²					62,14		
			1,85			1,750	3,24		
			7,08			1,750	12,39		
			0,22			1,750	0,39		
			1,30			1,750	2,28		
			6,58			1,750	11,52		
			8,38			1,750	14,67		
			3,05			1,750	5,34		
			0,35			1,750	0,61		
			1,90			1,750	3,33		
			0,35			1,750	0,61		
	Pilastro		0,33			1,750	0,58		
			0,70			1,750	1,23		
			0,33			1,750	0,58		
			0,70			1,750	1,23		
	Locale P9	Parziale... m ²					58,00		
			2,00			3,650	7,30		
			0,92			3,650	3,36		
			1,24			3,650	4,53		
			3,29			3,650	12,01		
			3,21			3,650	11,72		
			4,21			3,650	15,37		
	Locale P10	Parziale... m ²					54,29		
			8,38			1,750	14,67		
			1,79			1,750	3,13		
			0,22			1,750	0,39		
			0,97			1,750	1,70		
			8,60			1,750	15,05		
			2,76			1,750	4,83		
	Pilastro		0,33			1,750	0,58		
			0,70			1,750	1,23		
			0,33			1,750	0,58		
			0,70			1,750	1,23		
	Locale P11	Parziale... m ²					43,39		
			1,24			3,650	4,53		
A R I P O R T A R E						775,68	132'652,87		

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	Hpeso		unitario	TOTALE
RIPORTO						775,68	132'652,87		
				3,29		3,650	12,01		
				3,35		3,650	12,23		
				4,21		3,650	15,37		
				2,10		3,650	7,67		
				0,90		3,650	3,29		
	Locale P12	Parziale... m ²					55,10		
				1,63		1,750	2,85		
				2,86		1,750	5,01		
				1,63		1,750	2,85		
				2,86		1,750	5,01		
	Locale P13	Parziale... m ²					15,72		
				1,20		1,750	2,10		
				3,20		1,750	5,60		
				1,20		1,750	2,10		
				3,20		1,750	5,60		
	Locale P14	Parziale... m ²					15,40		
				1,42		1,750	2,49		
				1,55		1,750	2,71		
				1,42		1,750	2,49		
				1,55		1,750	2,71		
	Locale P15	Parziale... m ²					10,40		
				1,42		1,750	2,49		
				1,68		1,750	2,94		
				1,42		1,750	2,49		
				1,68		1,750	2,94		
	Locale P16	Parziale... m ²					10,86		
				1,80		1,750	3,15		
				1,80		1,750	3,15		
				1,80		1,750	3,15		
				1,80		1,750	3,15		
	Locale P17	Parziale... m ²					12,60		
				1,70		1,750	2,98		
				1,70		1,750	2,98		
				1,70		1,750	2,98		
				1,70		1,750	2,98		
		Parziale... m ²					11,92		
	SOMMANO...	m ²					903,15	12,19	11'009,40
27 / 27 11.01.02	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costit... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Opere edili Vedi voce n° 26 [m ² 903.15]						903,15		
	SOMMANO...	m ²					903,15	8,72	7'875,47
28 / 28 NP28-DEI-1 53656	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: Carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica SpCat 1 - Opere edili Locale P3			3,90		2,000	7,80		
	Parziale...	m ²					7,80		
A RIPORTARE						7,80	151'537,74		

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI		
			par ug.	lung	larg		U/peso	unitario	TOTALE
R I P O R T O						7,80	151'537,74		
	Locale P4			3,90 0,60		2,000 1,200	7,80 0,72		
	Locale P5	Parziale... m2		1,38 0,40		1,200 1,200	8,52 1,66 0,48		
	Locale P6	Parziale... m2		0,60 0,60 0,60		1,200 1,200 1,200	2,14 0,72 0,72 0,72		
	Locale P7	Parziale... m2		1,38		1,200	2,16 1,66		
	Locale P8	Parziale... m2		2,50 0,60		2,000 1,200	1,66 5,00 0,72		
	Locale P9	Parziale... m2		0,90		1,200	5,72 1,08		
	Locale P10	Parziale... m2		0,60		1,200	1,08 0,72		
	Locale P11	Parziale... m2		1,38 0,40		1,200 1,200	0,72 1,66 0,48		
	Locale P13	Parziale... m2		1,38		1,200	2,14 1,66		
	Locale P17	Parziale... m2		0,70		1,200	1,66 0,84		
		Parziale... m2					0,84		
		SOMMANO... m2					34,44	2,52	86,79
29 / 29 NP29-DEI-I 53662	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate SpCat 1 - Opere edili Vedi voce n° 28 [m2 34.44]						34,44		
		SOMMANO... m2					34,44	8,58	295,50
30 / 30 NP30-DEI-I 93138	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate SpCat 1 - Opere edili Vedi voce n° 28 [m2 34.44]						34,44		
		SOMMANO... m2					34,44	8,26	284,47
31 / 31 A.P.004	Fornitura e posa di materiali per la realizzazione di controsoffitto ignifugo (tipo ROCKFON ARTIC) Fornitura e posa di materiali per la realizzazione di controsoffitto ignifugo (tipo ROCKFON ARTIC) in lana di roccia ad alta densità, resistente al vapore. È anche dotato di una fi ... e prestazioni acustiche. Dimensioni in pannelli di mm 600 x 600 mm e spessore 15 mm. Il tutto previa conferma della D.L. SpCat 1 - Opere edili Locale P1 Locale P2 Locale P3 Locale P4			2,02 3,020			6,10 63,63 32,51 49,34		
A R I P O R T A R E						151,58	152'204,50		

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung.	larg.	l'epeso		unitario	TOTALE
RIPORTO						151,58		152'204,50	
	Locale P5						20,40		
	Locale P6						34,48		
	Locale P7			4,32	4,210		18,19		
	Locale P8						56,03		
	Locale P9						13,99		
	Locale P10			8,60	2,760		23,74		
	Locale P11						12,91		
	Locale P12			2,87	1,650		4,74		
	Locale P13			3,20	1,200		3,84		
	Locale P14			1,55	1,430		2,22		
	Locale P15						2,52		
	Locale P16			1,80	1,800		3,24		
	Locale P17			1,68	1,700		2,86		
	SOMMANO...	m2					350,74	40,11	14'068,18
32 / 32 A.P.003	Fornitura e Installazione di PORTE INTERNE PER OSPEDALI Fornitura e Installazione di PORTE INTERNE PER OSPEDALI - ad una o due ante battenti o scorrevoli - Stipite telescopico in lega d'alluminio: • Assenza di spigoli vivi: spigoli ragg... • Scorrevole esterna singola o doppia. • Ventola singola o doppia. La scelta è subordinata dalla decisione della D.L. SpCat I - Opere edili Porta interna 90x210 Porta interna 140x210			11,00	1,00	2,100	23,10		
				4,00	1,40	2,100	11,76		
	SOMMANO...	m2					34,86	800,00	27'888,00
33 / 33 NP05-08.01. 01.003	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con vetri camera 4-6-4 alta efficienza con argon Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²K) con vetri camera 4-6-4 alta efficienza con argon SpCat I - Opere edili Locale P9 Locale P10 infisso sala regia								
				1,35		1,500	2,03		
				4,00		1,100	4,40		
	A RIPORTARE						6,43		194'160,68

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H-peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						6,43		194'160,68
	SOMMANO...	m ²					6,43	478,47	3'076,56
34 / 34 NP06-08.04. 05	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.1 ... e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera. SpCat 1 - Opere edili Vedi voce n° 33 [m ² 6.43]						6,43		
	SOMMANO...	m ²					6,43	67,05	431,13
35 / 35 NP45-DEI-C 25096.b	Cassonetto in pvc colore bianco in massa, multicamera spessore 24 mm profondità oltre 110 mm: - 150 × 40 cm (0,60 m2) Cassonetto in pvc colore bianco in massa, multicamera spessore 24 mm, ad alto isolamento termoacustico e coperchio a scatto con doppia guarnizione, ispezione frontale, escluso il trasporto e il tiro ai piani: profondità oltre 110 mm: - 150 × 40 cm (0,60 m2) SpCat 1 - Opere edili Locale P9						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	324,62	324,62
36 / 36 NP07-08.05. 01.001	Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura ... o non inferiore a 4,5 kg per ogni m ²) di qualsiasi colore. Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m ²) di qualsiasi colore. SpCat 1 - Opere edili Locale P9				1,35	1,500	2,03		
	SOMMANO...	m ²					2,03	69,53	141,15
37 / 37 NP42-A.P.06 8	Fornitura, trasporto e posa di PARETE MANOVRABILE con iso ... 9010 PURE WHITE. Tutto quanto previa conferma della D.L. Fornitura, trasporto e posa di PARETE MANOVRABILE con isolamento acustico (Rw) 50 dB, classe di resistenza al fuoco REI 90, realizzata con struttura metallica e pannelli in agglomerato ligneo e profili di colore anodizzato, colore RAL 9010 PURE WHITE. Tutto quanto previa conferma della D.L. SpCat 1 - Opere edili Locale P3/P4				4,80	3,000	14,40		
	SOMMANO...	m2					14,40	1'609,27	23'173,49
	Impianto igienico - sanitario (SpCat 2)								
38 / 38 NP59-07.01. 01	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a								
	A RIPORTARE								221'307,63

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI		
			par ug	lung	larg		H-peso	unitario	TOTALF
RIPORTO							221'307,63		
	semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Realizzazione cancello a due ante pianerottolo esterno piano secondo					225,000	225,00		
	SOMMANO...	kg					225,00	4,53	1'019,25
39 / 39 NP61-07.02. 16.002	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimension ... nte decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Vedi voce n° 38 [kg 225.00]						225,00		
	SOMMANO...	kg					225,00	1,58	355,50
40 / 40 NP62-11.03. 01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano ... ore per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Cancello pianerottolo piano secondo		2,00	1,20		2,200	5,28		
	SOMMANO...	m²					5,28	22,19	117,16
41 / 41 NP60-07.01. 03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e ... rre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Vedi voce n° 38 [kg 225.00]						225,00		
	SOMMANO...	kg					225,00	3,02	679,50
42 / 42 NP63-A.P.47	Smonto e successiva ricollocazione di scala esterna di co ... ni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Smonto e successiva ricollocazione di scala esterna di collegamento pianerottolo piano secondo con terrazzo di copertura, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	350,98	350,98
43 / 43 NP64-A.P.48	Fornitura e posa in opera di n. 2 carrellini in struttura ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di n. 2 carrellini in struttura di acciaio muniti di n. 4 ruote in gomma sintetica a supporto del gruppo di continuità UPS e dell'armadio batterie. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
A RIPORTARE							223'830,02		

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	Epeso		unitario	TOTALE
RIPORTO							223'830,02		
	SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario					1,00			
	SOMMANO... a corpo					1,00	456,12	456,12	
44 / 44 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in p... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Locale P13 Locale P14 Locale P15 Locale P17					1,00 1,00 1,00 1,00			
	SOMMANO... cad					4,00	367,21	1'468,84	
45 / 45 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v... dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Locale P13 Locale P14 Locale P15 Locale P17					1,00 1,00 1,00 1,00			
	SOMMANO... cad					4,00	359,78	1'439,12	
46 / 46 15.01.04.001	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès por... a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Locale P13					1,00			
	SOMMANO... cad					1,00	296,45	296,45	
47 / 47 15.03.04	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabil... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione								
A RIPORTARE							227'490,55		

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								227'490,55	
	del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Locale P16					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	2'149,67	2'149,67	
48 / 48 15.03.02	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monobloc ... e per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Locale P16					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	2'327,83	2'327,83	
49 / 49 NP12-15.04. 01.001	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... a punto d'acqua con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... a punto d'acqua con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario					10,00			
	SOMMANO...	cad				10,00	131,51	1'315,10	
50 / 50 NP13-15.04. 02.001	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario					6,00			
	SOMMANO...	cad				6,00	91,51	549,06	
51 / 51 NP14-15.04. 02.002	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... la norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di								
A RIPORTARE								233'832,21	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								233'832,21	
	piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5, per punto di scarico acque nere SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario					5,00			
	SOMMANO...	cad				5,00	108,11	540,55	
52 / 52 NP15-15.04. 04	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario					10,00			
	SOMMANO...	cad				10,00	25,48	254,80	
53 / 53 15.03.05	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza riba ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Locale P16					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	450,63	450,63	
54 / 54 15.03.08	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tu ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Locale P16					2,00			
	SOMMANO...	cad				2,00	140,88	281,76	
55 / 55 NP41-DEI01 3465a	Scalda acqua elettrico da 10 l Scalda acqua elettrico (classe energetica B secondo direttiva ErP) di piccole capacità, coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con resistenza elettrica da 1.200 W. Da 10 l SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Bagno P17					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	125,45	125,45	
56 / 56 NP50-DEI-0 13464a	Scalda acqua elettrico da 30 l, verticale Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza: Da 30 l, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W SpCat 2 - Impianto igienico - sanitario Bagni P13, P14, P15 e P16					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	137,15	137,15	
A RIPORTARE								235'622,55	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H-peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O							235'622,55		
Impianto elettrico (SpCat 3)									
57 / 57 A.P.020	Dismissione impianti elettrici e speciali Dismissione impianti elettrici e speciali e relativo conferimento a discarica dei rifiuti SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						1,00		
	SOMMANO... a corpo						1,00	2'500,00	2'500,00
58 / 58 14.01.01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						24,00		
	SOMMANO ... cad						24,00	44,94	1'078,56
59 / 59 14.03.01.001	Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti dis ... rsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x2,5mm ² +T Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilita; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17, di sezione proporzionata all'interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Comprese le cassette rompitratta e le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale piu' distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x2,5mm ² +T SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo				118,00		118,00		
	SOMMANO... m						118,00	17,28	2'039,04
60 / 60 14.01.03.004	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... mando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata								
A R I P O R T A R E							241'240,15		

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H-peso		unitario	TOTALE
RIPORTO							241'240,15		
	al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere, con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						20,00		
	SOMMANO...	cad					20,00	49,44	988,80
61 / 61 14.01.06	Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizza ... esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente. Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente. SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	13,46	94,22
62 / 62 14.01.08.015	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica ... o onere, monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 4mm ² Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere, monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 4mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo Bagno P12 (scalda acqua) Bagno P17 (scalda acqua)						42,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	cad					44,00	53,21	2'341,24
63 / 63 14.02.01.002	Realizzazione di derivazione per punto Forza ... a al luogo di deposito, con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm ² Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata all'interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta								
A RIPORTARE							244'664,41		

Num Ord TARIFEA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H.peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									244'664,41
	cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						44,00		
	SOMMANO...	cad					44,00	52,86	2'325,84
64 / 64 14.02.03.002	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui ... o principale. presa 2P+t 10/16A - Universale - 2 moduli Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, compreso l'onere del collegamento e dell'eventuale ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+t 10/16A - Universale - 2 moduli SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						62,00		
	SOMMANO...	cad					62,00	17,20	1'066,40
65 / 65 14.03.03.002	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in l... ito a regola d'arte. Canale chiuso IP44 L = 200mm H = 50mm Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso o areato, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di zinco, soda caustica e cianuro, con bordatura laterale per l'aggancio del coperchio, grado di protezione IP 44 se di tipo chiuso, completo di: -coperchio in acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, del tipo autobloccante completo di guarnizioni autoadesive per IP 44 e piastre equipotenziali per continuità di terra, - giunto rinforzato completo di bulloni per collegamento canali e pezzi speciali, (grado di protezione minimo IP 44 per i canali chiusi); - piastre per collegamenti equipotenziali; - pezzi speciali di qualsiasi tipo, quali curve, giunti, derivazioni, incroci, riduzioni, flange, ecc.; - mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, una ogni metro, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con dado autobloccante; - l'eventuale listello separatore; - opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. È compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Canale chiuso IP44 L = 200mm H = 50mm SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo				38,00		38,00		
	SOMMANO...	m					38,00	158,21	6'011,98
66 / 66 14.03.02.003	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi ... el D.L., dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 32 mm Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc). l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L., dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 32 mm SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo				40,00		40,00		
	SOMMANO...	m					40,00	15,44	617,60
A R I P O R T A R E									254'686,23

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
RIPORTO							254'686,23		
67 / 67 14.03.09.002	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... e con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x4mm ² +T Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralmente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilmente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o pavimenti sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E' compreso l'onera della cassetta di derivazione all'interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l'attraversamento della parete. e quelle per l'installazione della cassetta stessa. E' compreso l'onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l'indicazione del circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x4mm ² +T SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	48,93	489,30
68 / 68 NP09-14.03. 11.001	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli i ... inita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D20mm Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D20mm SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo				1200,00		1'200,00		
	SOMMANO...	m					1'200,00	4,95	5'940,00
69 / 69 NP10-14.03. 11.002	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli i ... inita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo				600,00		600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	5,24	3'144,00
70 / 70 14.03.11.003	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli i ... inita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D32mm Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D32mm SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo				200,00		200,00		
	A RIPORTARE						200,00		264'259,53

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						200,00		264'259,53
	SOMMANO...	m					200,00	5,67	1'134,00
71 / 71 14.03.13.004	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da i ... fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 392x152x70 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffatura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutatura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in poi. devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 392x152x70 SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						34,00		
	SOMMANO...	cad					34,00	19,40	659,60
72 / 72 14.03.14.004	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da es ... er la posa in opera. cassetta da parete fino a 380x300x120 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55. compreso l'esecuzione dei fori. dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 380x300x120 SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	67,42	539,36
73 / 73 NP11-14.03 16.001	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm ² Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/ 11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cea - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo				550,00		550,00		
	SOMMANO...	m					550,00	1,15	632,50
74 / 74 14.03.16.002	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm ² Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/ 11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cea - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo				900,00		900,00		
	SOMMANO...	m					900,00	1,81	1'629,00
75 / 75 14.03.16.003	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm ² Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla								
	A RIPORTARE								268'853,99

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg		Il peso	unitario
RIPORTO							268'853,99	
	Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo			450,00		450,00		
	SOMMANO...	m				450,00	2,54	1'143,00
76 / 76 14.03.16.004	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm ² Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo			120,00		120,00		
	SOMMANO...	m				120,00	3,52	422,40
77 / 77 14.03.16.005	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x10mm ² Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x10mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo			50,00		50,00		
	SOMMANO...	m				50,00	5,56	278,00
78 / 78 14.03.16.006	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x16mm ² Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x16mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo			90,00		90,00		
	SOMMANO...	m				90,00	7,63	686,70
79 / 79 14.03.17.002	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... gni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm ² Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo							
A RIPORTARE							271'384,09	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H-peso		unitario	TOTALE
RIPORTO							271'384,09		
	FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo			400,00			400,00		
	SOMMANO...	m					400,00	2,37	948,00
80 / 80 14.03.17.003	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm ² Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo			600,00			600,00		
	SOMMANO...	m					600,00	2,78	1'668,00
81 / 81 14.03.17.004	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm ² Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo			350,00			350,00		
	SOMMANO...	m					350,00	3,32	1'162,00
82 / 82 14.03.17.005	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm ² Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo			100,00			100,00		
	SOMMANO...	m					100,00	4,36	436,00
83 / 83 14.03.17.006	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x16mm ² Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo								
A RIPORTARE							275'598,09		

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par og.	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								275'598,09
	FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x16mm ² SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo			200,00			200,00		
	SOMMANO...	m				200,00		6,25	1'250,00
84 / 84 14.08.03.003	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da in ... sso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L'efficienza minima dell'apparecchio dovrà essere di 120 lm/W (t=25°C) e dovrà essere garantita dal produttore una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. In caso di ottica con luminanza ridotta (LRO), l'apparecchio dovrà garantire un UGR<19 e le caratteristiche tecniche imposte dalla Norma UNI EN 12464-1.Gli apparecchi potranno essere con ottica microprismatica o lenticolare e diffusore in PMMA, sia a luminanza ridotta (LRO - UGR<19) che opale, o LED PANEL con diffusore opale in PMMA e pellicola antiabbagliamento a luminanza ridotta UGR<19.Il diffusore opale in polimetilmetacrilato dovrà essere in grado di garantire una diffusione omogenea senza ombre o parti nere.E' compreso il driver elettronico o dimmerabile DALI o DALI 2. L'apparecchio dovrà garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso.È compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a plafone, del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero.L'efficienza minima richiesta deve essere riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. Apparecchio con ottica UGR19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						37,00		
	SOMMANO...	cad				37,00		242,42	8'969,54
85 / 85 14.08.02.005	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per ... a a perfetta regola d'arte. con lampade Fluorescente 2x36W Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed autoestinguento, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliesteri, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera completa di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampade Fluorescente 2x36W SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						4,00		
	SOMMANO...	cad				4,00		99,87	399,48
86 / 86 14.08.11.003	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... usso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - tradizionale Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di								
	A R I P O R T A R E								286'217,11

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO							286'217,11		
	emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione IP65.L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in "Sola Emergenza (SE)". Nel caso di versione con autodiagnosi l'apparecchio deve essere in grado di effettuare l'autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo, passatubo, ecc), eventuali scatole o cornici e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - tradizionale SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						20,00		
	SOMMANO...	cad					20,00	105,91	2'118,20
87 / 87 14.04.05.007	Fornitura e posa in opera all'interno di quadri [valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiere. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A SpCat 3 - Impianto elettrico						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	85,51	342,04
88 / 88 A.P.008	Fornitura e collocazione quadro elettrico generale Q2 secondo piano Fornitura e collocazione quadro elettrico generale Q2 secondo piano SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	8'200,00	8'200,00
89 / 89 A.P.009	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q3 secondo piano Fornitura e collocazione quadro elettrico Q3 secondo piano SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	13'600,00	13'600,00
90 / 90	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q5 secondo piano								
A RIPORTARE							310'477,35		

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par. ug.	lung.	larg.	H-peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									310'477,35
A.P.010	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q5 secondo piano SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo					1,00			
	SOMMANO... cadauno					1,00	2'000,00	2'000,00	
91 / 91 A.P.011	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q6 secondo piano Fornitura e collocazione quadro elettrico Q6 secondo piano SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo					1,00			
	SOMMANO... cadauno					1,00	2'600,00	2'600,00	
92 / 92 2000	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q7 secondo piano Fornitura e collocazione quadro elettrico Q7 secondo piano SpCat 3 - Impianto elettrico					1,00			
	SOMMANO... cadauno					1,00	2'000,00	2'000,00	
93 / 93 A.P.013	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q8 secondo piano Fornitura e collocazione quadro elettrico Q8 secondo piano SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo					1,00			
	SOMMANO... cadauno					1,00	1'900,00	1'900,00	
94 / 94 A.P.014	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q9 secondo piano Fornitura e collocazione quadro elettrico Q9 secondo piano SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo					1,00			
	SOMMANO... cadauno					1,00	1'200,00	1'200,00	
95 / 95 A.P.015	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q10 secondo piano Fornitura e collocazione quadro elettrico Q10 secondo piano SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo					1,00			
	SOMMANO... cadauno					1,00	2'250,00	2'250,00	
96 / 96 A.P.016	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q11 secondo piano Fornitura e collocazione quadro elettrico Q11 secondo piano SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo					1,00			
	SOMMANO... cadauno					1,00	2'380,00	2'380,00	
97 / 97 A.P.017	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q12 secondo piano Fornitura e collocazione quadro elettrico Q12 secondo piano SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo					1,00			
	SOMMANO... cadauno					1,00	2'350,00	2'350,00	
98 / 98 A.P.018	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q13 secondo piano Fornitura e collocazione quadro elettrico Q13 secondo piano SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo					1,00			
	SOMMANO... cadauno					1,00	2'030,00	2'030,00	
A RIPORTARE									329'187,35

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H.peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									329'187,35
99 / 99 NP32-A.P.03 7	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q12 secondo piano Fornitura e collocazione quadro elettrico Q14 secondo piano SpCat 3 - Impianto elettrico Quadro locali bagni (P12)						1,00		
	SOMMANO... cadauno						1,00	1'000,00	1'000,00
100 / 100 A.P.006	Collegamento elettrico quadro 2° Collegamento elettrico quadro 2° piano a sottocentrale tecnologica Chirurgie SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						1,00		
	SOMMANO... a corpo						1,00	2'000,00	2'000,00
101 / 101 A.P.007	UPS da 80 kVA trifase/trifase con autonomia 15 minuti UPS da 80 kVA trifase/trifase con autonomia 15 minuti + quadro di by pass SpCat 3 - Impianto elettrico Piano secondo						1,00		
	SOMMANO... cadauno						1,00	43'500,00	43'500,00
Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione (SpCat 4)									
102 / 102 NP65-A.P.49	Realizzazione linea dedicata UPS compresa di canale porta ... occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Realizzazione linea dedicata UPS compresa di canale portacavi chiuso in lamiera di acciaio zincato IP44 L=200 mm H= 50 mm e n. 15 conduttori in rame sez. 1x50 mm, compreso altresì le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione						1,00		
	SOMMANO... a corpo						1,00	10'125,89	10'125,89
103 / 103 14.11.01	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categ ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguento del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantire la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaino, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo						55,00		
	SOMMANO... cad						55,00	84,00	4'620,00
104 / 104 NP69-14.11	Fornitura e posa in opera di cavo dati con conduttori a 24 ... funzionante a perfetta regola d'arte. cavo UTP Cat. 6 LSZH								
A R I P O R T A R E									390'433,24

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung.	larg.		Il peso	unitario
RIPORTO							390'433,24	
06.002	Fornitura e posa in opera di cavo dati con conduttori a 24AWG (0,51mm) solidi in rame. isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno, conforme alla normativa EN 50288-x e ISO 11811. E' compreso l'onere della connettorizzazione su postazione di lavoro e sul patch panel e l'incidenza della certificazione. Il cavo dovrà inoltre essere conforme ai requisiti previsti dal Regolamento sui Prodotti di Costruzione CPR - UE 305/2011, classe minima Eca e classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1, in opera su tubazione a vista, incassata, su canale o passerella o graffettata, e quanto altro occorre per dare il cavo finito e funzionante a perfetta regola d'arte. cavo UTP Cat. 6 LSZH SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione							
				3000,00		3'000,00		
	SOMMANO ...	m				3'000,00	1,96	5'880,00
105 / 105 14.11.04.003	Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato a perfetta regola d'arte. armadio Rack da parete fino a 22U Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19", costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d'acciaio spessore 10/10mm e porta trasparente in lamiera d'acciaio e vetro temprato di sicurezza. I montanti interni dovranno essere già forati con compatibilità 19"(passo 44,45mm) e le porte laterali e posteriori dovranno essere apribili o removibili tramite apposita chiave per consentire un facile accesso alle apparecchiature. Sono inclusi una mensola interna di supporto con capacità di carico 20kg, un pannello 2U con n. 5 prese di corrente universali, interruttore bipolare 16A e spia di segnalazione alimentazione, l'ingresso cavi superiore e inferiore e le griglie di ventilazione. Gli armadi rack saranno identificati attraverso la propria capacità espressa in unità di cablaggio (U). Sono inclusi gli oneri per il montaggio a parete o a pavimento, i necessari passacavo a pannello o ad anello e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. armadio Rack da parete fino a 22U SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo							
	SOMMANO...	cad				1,00		
						1,00	1'281,77	1'281,77
106 / 106 14.11.05	Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui a ... coppie, completo di targhette identificative dei circuiti. Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di pannelli di permutazione completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U, per cavo UTP o FTP 22÷24 AWG a 4 coppie, completo di targhette identificative dei circuiti. SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo							
	SOMMANO...	cad				2,00		
						2,00	297,89	595,78
107 / 107 14.12.01.002	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonico verso l'elettroserratura. videocitofono fino a 8 pulsanti Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonico o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola con tetto antipioggia. Sono compresi: - modulo fonico con regolazione del volume altoparlante e microfono - modulo video (per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con sensore da 1/3", con possibilità di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10% - pulsantiera con cartellini portanome.							
A RIPORTARE							398'190,79	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O							398'190,79		
	<p>Sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di garantire un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti fino a IK08. E' compresa la retroilluminazione dei tasti e il sistema per l'apertura dell'elettroserratura ed il collegamento per un pulsante apriporta locale. E' compreso l'alimentatore SELV idoneo per tutto l'impianto, protetto contro sovraccarico e cortocircuito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura. videocitofono fino a 8 pulsanti</p> <p>SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione</p> <p>Piano secondo</p>								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00	1'291,72	1'291,72
108 / 108 14.12.02.002	<p>Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o v ... acci e della programmazione, posto interno videocitofonico</p> <p>Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno, apertura serratura e accensione luci scale. Dovrà essere possibile regolare il volume della suoneria e dell'altoparlante nonché scegliere tra almeno 4 toni di suoneria. Per i posti interni videocitofonici l'apparecchio dovrà essere dotato di display LCD da 3,5" a colori, con regolazione della luminosità e del contrasto. Sono compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione. posto interno videocitofonico</p> <p>SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione</p> <p>Piano secondo</p>								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00	264,27	264,27
109 / 109 14.12.03	<p>Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali ... Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).</p> <p>Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei all'impianto citofonico da realizzare, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).</p> <p>SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione</p> <p>Piano secondo</p>				150,00				
	SOMMANO...	m					150,00		
							150,00	2,10	315,00
110 / 110 14.14.01.001	<p>Fornitura e posa in opera di telecamera IP con capacità d ... ola d'arte. Tipo Bullet o Dome con ottica fissa fino a 6mm</p> <p>Fornitura e posa in opera di telecamera IP con capacità day & night, risoluzione minima 4 Megapixel, illuminazione minima 0.15 Lux a colori e 0 lux con illuminatore IR in B/W con distanza IR almeno fino a 20 metri. Deve essere in grado di registrare fino a 30 fps alla massima risoluzione e permettere almeno le seguenti codifiche di compressioni: H.265, H.264, MJPEG. La telecamere deve permettere almeno 2 streaming separati e avere uno slot di memoria (Micro SD/SDHC/SDXC) per la memorizzazione in locale. Deve garantire le funzioni di compensazione della luce (WDR), il rivelamento movimento e il rivelamento sabotaggio telecamera. La comunicazione deve essere di tipo IP con alimentazione POE (IEEE802.3af, Classe 3) e indipendente con alimentazione da 24 VCA. La telecamere</p>								
A R I P O R T A R E							400'061,78		

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par. ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								400'061,78	
	deve garantire almeno il grado di protezione IP66 e IK10. E' compreso l'onere dell'installazione, compresa di eventuale staffa per montaggio a soffitto, a parete o a palo, l'onere del puntamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Tipo Bullet o Dome con ottica fissa fino a 6mm SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo					4,00			
	SOMMANO...	cad				4,00	390,24	1'560,96	
111 / 111 14.14.02.002	Fornitura e posa in opera e installazione e configurazi ... fetta regola d'arte. NVR 32 canali con storage fino a 8 HD Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete (NVR), sia rackable che tower, per telecamere IP in grado di gestire una banda di ingresso registrazione di 320 Mbps con almeno 12 Mpixel di risoluzione per anteprima e playback, predisposto per il montaggio di HD SATA (escluso) con supporto della tecnologia RAID 0/1/5/10 per una capacità massima fino a 10TB ciascuno, in grado di gestire i più comuni protocolli di comunicazione. Il registratore deve garantire le principali funzioni di allarme generale (Motion detection, privacy masking ecc.), anomalia (camera offline, storage error ecc.), sistemi di allarme intelligenti (protezione perimetro, riconoscimento facciale, video metadata ecc.). Il videoregistratore deve garantire un adeguato numero di porte esterne di comunicazione con almeno 2 porte Ethernet 1000Mbps, interfacce USB 2.0 e 3.0, 1 porta di comunicazione RS485, 2 porte HDMI e 2 Porte VGA. Sono compresi i collegamenti elettrici, l'eventuale montaggio a rack, l'onere della programmazione secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. NVR 32 canali con storage fino a 8 HD SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo					1,00			
	SOMMANO ...	cad				1,00	654,68	654,68	
112 / 112 14.14.03.001	Fornitura ed installazione all'interno di NVR di Hard Dis ... nzionante a perfetta regola d'arte. Hard Disk Raid da 4 TB Fornitura ed installazione all'interno di NVR di Hard Disk con interfaccia hard disk tipo SATA, da 3.5". L'HD deve garantire almeno un buffer del drive di almeno 64 MB e velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido di almeno 6 Gbit/s. E' compreso l'onere del collegamento interno, della eventuale programmazione e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Hard Disk Raid da 4 TB SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	154,58	154,58	
113 / 113 14.15.01	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di antintrusione del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall'elemento precedente della linea, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 20 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, cavo a 4 poli + 2 poli per								
A RIPORTARE								402'432,00	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H-peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									402'432,00
	alimentazione con guaina in PVC , idoneo al tipo di centrale, conforme CPR, di sezione idonea con la tensione di impianto secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 46-76 . Sono comprese eventuali scatole di derivazione o rompitratta, gli accessori per le giunzioni a cassetta e la minuteria occorrente. Sono comprese infine le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	51,98	51,98	
114/114 14.15.03.001	Fornitura e collocazione di centrale di rivelazione intrusione a microprocessore, conforme alle norme EN50131-x, in contenitore metallico certificato. La centrale deve del tipo a zone configurabili ed espandibili, del tipo a configurazione ad indirizzamento individuale con: - linee di segnalazione (rivelazione) a bus parallelo;- organizzazione d'allarme separata;-linee di rivelazione di indirizzamento sia individuali che multipli in grado di rilevare informazioni differenziate di allarme, manomissione, taglio e corto linea; - linee di segnalazione atte a supportare i rivelatori volumetrici con elemento di indirizzamento integrato o mediante elemento di indirizzamento singolo da installarsi direttamente all'interno del rivelatore.La centrale dovrà essere dotata di un pannello alfanumerico che consenta oltre le normali operatività (inserimento e disinserimento, azzeramento allarmi, controllo stato impianto ecc.) la personalizzazione dell'impianto. La centrale dovrà rendere disponibili anche tramite moduli esterni le uscite relè d'allarme controllate per il comando di attuatori ottico-acustici e di uscite programmabili di tipo open collector per la trasmissione remota; le uscite per il comando degli attuatori e la trasmissione remota dovranno essere sono attribuibili ad eventi di allarme secondo una lista pre programmata di varianti di abbinamento delle stesse. La centrale deve essere dotata di protezione tamper e di contenitore con porta incernierata capace di contenere una batteria opzionale. La centrale dovrà segnalare i tentativi di manomissione provvedendo al: -controllo del tentativo di apertura dell'armadio della centrale; -controllo della linea di trasmissione dati; -controllo continuo dei loop d'allarme. La centrale dovrà presentare elevata immunità a perturbazioni ambientali, alle interferenze di carattere elettromagnetico ed essere dotata di protezione contro sovratensioni sull'alimentazione e linee di segnalazione. Sono comprese l'incidenza delle linee di alimentazione, le tubazioni dielettriche, le scatole, le opere murarie ed accessori per il fissaggio, compreso l'onere e la codifica e la programmazione della centrale e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte. Centrale antintrusione 8 zone espandibile fino a 32 SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	912,25	912,25	
115/115 14.15.04.002	Fornitura e collocazione di rivelatore infrarosso passivo ad incasso - copertura 15 m Fornitura e collocazione di rivelatore infrarosso passivo per impianti di antintrusione di tipo convenzionale, di tipo esterno o ad incasso, dotato di led di visualizzazione degli								
A RIPORTARE									403'396,23

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.		U/peso	unitario	TOTALE
RIPORTO							403'396,23		
	allarmi, conteggio impulsi variabile. lenti pigmentate per la protezione contro le luci bianche. I rivelatori dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma EN50131. Sono comprese le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o a parete e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. rivelatore infrarosso passivo ad incasso - copertura 15 m SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo					10,00			
	SOMMANO...	cad				10,00	105,10	1'051,00	
116 / 116 14.15.09.002	Fornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno ... te. sirena elettronica con alimentazione di rete 230 V c a Fornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 dB ad 1 m, conforme CEI 79-2 II° livello, completa di lampeggiatore e coperchio e conforme alla Norma EN50131. Compresa di opere murarie, accessori per il fissaggio a parete e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. sirena elettronica con alimentazione di rete 230 V c.a SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo					2,00			
	SOMMANO...	cad				2,00	235,90	471,80	
117 / 117 14.15.10	Fornitura e collocazione di tastiera con display a crista ... ssario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di tastiera con display a cristalli liquidi retroilluminato, per controllo centrali conformi CEI 79-2 II° livello, completa di lettore per chiave elettronica, collegamento alla centrale via cavo e conforme alla Norma EN50131. Compresa di opere murarie, accessori per il fissaggio a parete e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	267,91	267,91	
118 / 118 14.15.11	Fornitura e collocazione di set chiave elettronica a tras ... rio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di set chiave elettronica a trasponder, conforme CEI 79-2 I° livello, costituito da 2 chiavi e lettore programmabile, in contenitore plastico modulare per installazione in scatola da incasso e conforme alla Norma EN50131. Compresa di opere murarie, accessori per il fissaggio a parete e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	187,20	187,20	
119 / 119 A.P.005	Fornitura e posa in opera di cavo audio bilanciato 3 poli Fornitura e posa in opera di cavo audio bilanciato 3 poli più schermatura per connettore XLR SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo				50,00	50,00			
A RIPIORTARE							50,00	405'374,14	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						50,00		405'374,14
	SOMMANO...	m					50,00	25,50	1'275,00
120 / 120 A.P.019	Collegamento rack di piano al centro stella Collegamento rack di piano al centro stella SpCat 4 - Impianto rete dati, citofonico, video sorveglianza e antintrusione Piano secondo						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	625,00	625,00
	Impianto di climatizzazione (SpCat 5)								
121 / 121 A.P.021	Isolamento per tubazioni, realizzato con tubo in elastomero espanso a celle chiuse ISOLAMENTO LASTRE PER TUBAZIONI. Isolamento per tubazioni, realizzato con tubo in elastomero espanso a celle chiuse spessore 20/25/32 mm da realizzare su più strati fino al raggiung ... ivi e accessori vari di montaggio, sfridi e di qualsunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SpCat 5 - Impianto di climatizzazione Piano secondo				200,00		200,00		
	SOMMANO...	m2					200,00	75,00	15'000,00
122 / 122 A.P.022	Fornitura e posa in opera di rivestimento con finitura esterna con lamierino di alluminio dello spessore di 10/10 mm PROTEZIONE ALLUMINIO. Fornitura e posa in opera di rivestimento con finitura esterna con lamierino di alluminio dello spessore di 10/10 mm, compreso i pezzi speciali, gli accessori, la minteria e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - Impianto di climatizzazione Piano secondo				100,00		100,00		
	SOMMANO...	m2					100,00	40,00	4'000,00
123 / 123 NP17-15.04. 09.002	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... pleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe I tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm SpCat 5 - Impianto di climatizzazione Per circuito mandata / ritorno caldo batterie UTA Per circuito mandata / ritorno freddo batterie UTA				42,00 42,00		42,00 42,00		
	SOMMANO...	m					84,00	13,33	1'119,72
	A R I P O R T A R E								427'393,86

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H.peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									427'393,86	
124 / 124 NP18-15.04. 09.003	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrata completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm. Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe I tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm SpCat 5 - Impianto di climatizzazione Per circuito mandata / ritorno caldo batterie UTA Per circuito mandata / ritorno freddo batterie UTA									
	SOMMANO...	m					24,00	19,84	476,16	
125 / 125 NP19-15.04. 09.004	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrata completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x26 mm. Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe I tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x26 mm SpCat 5 - Impianto di climatizzazione Per circuito mandata / ritorno caldo batterie Per circuito mandata / ritorno freddo batterie									
	SOMMANO...	m					40,00	27,01	1'080,40	
126 / 126 NP16-15.04. 09.005	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrata completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 40x33 mm. Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe I tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse									
A RIPORTARE									428'950,42	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H-peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O							428'950,42		
	mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 40x33 mm SpCat 5 - Impianto di climatizzazione Per circuito mandata / ritorno caldo batterie UTA Per circuito mandata / ritorno freddo batterie UTA			12,00 12,00		12,00 12,00			
	SOMMANO...	m				24,00	47,43	1'138,32	
127 / 127 NP20-15.04. 09.006	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrata completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 50x42 mm Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe I tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 50x42 mm SpCat 5 - Impianto di climatizzazione Per circuito mandata / ritorno caldo batterie UTA Per circuito mandata / ritorno freddo batterie			15,00 15,00		15,00 15,00			
	SOMMANO...	m				30,00	73,06	2'191,80	
128 / 128 NP21-15.04. 09.007	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrata completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 63x54 mm Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe I tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 63x54 mm SpCat 5 - Impianto di climatizzazione Per circuito mandata / ritorno caldo batterie UTA fino al chiller Per circuito mandata / ritorno freddo batterie UTA fino al chiller			27,00 27,00		27,00 27,00			
	SOMMANO...	m				54,00	112,11	6'053,94	
129 / 129 NP33-A.P.03	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie								
A R I P O R T A R E							438'334,48		

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg		H.peso	unitario
RIPORTO							438'334,48	
8	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 10 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante SpCat 5 - Impianto di climatizzazione					3,00		
	SOMMANO... cadauno					3,00	3'243,15	9'729,45
130 / 130 NP34-A.P.03	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta ... ità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie.							
9	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 20 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante SpCat 5 - Impianto di climatizzazione					4,00		
	SOMMANO... cadauno					4,00	3'356,63	13'426,52
131 / 131 NP35-A.P.04	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta ... ità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie.							
0	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 30 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante SpCat 5 - Impianto di climatizzazione					1,00		
	SOMMANO... cadauno					1,00	3'557,38	3'557,38
132 / 132 NP36-A.P.04	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta ... ità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie.							
1	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 40 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante SpCat 5 - Impianto di climatizzazione					1,00		
	SOMMANO... cadauno					1,00	3'672,31	3'672,31
133 / 133 NP37-A.P.04	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta ... ità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie.							
2	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 50 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante SpCat 5 - Impianto di climatizzazione					2,00		
	SOMMANO... cadauno					2,00	3'834,64	7'669,28
134 / 134 NP38-A.P.04	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (90x90 cm) modello soft 20 a 3 velocità con alette							
A RIPORTARE							476'389,42	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H-peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O									476'389,42
3	motorizzate, telecomando e volavola a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante SpCat 5 - Impianto di climatizzazione						1,00		
	SOMMANO... cadauno						1,00	4'887,03	4'887,03
135 / 135 NP39-A.P.04	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (90x90 cm) modello soft 30 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e volavola a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante SpCat 5 - Impianto di climatizzazione						1,00		
4							1,00		
	SOMMANO... cadauno						1,00	5'273,70	5'273,70
136 / 136 NP48-A.P.04	Fornitura e posa in opere di refrigeratore e pompa di calore HI-tech, l'accumulo per acqua tecnica calda e fredda Fornitura e posa in opere di refrigeratore e pompa di calore reversibile aria/acqua, con compressore Scroll, ventilatore assiale con controllo ad inverter, scambiatore a piastre ad alta prestazioni pompa di circolazione. Compreso il comando remoto HI-tech, l'accumulo per acqua tecnica calda e fredda SpCat 5 - Impianto di climatizzazione						1,00		
6							1,00		
	SOMMANO... a corpo						1,00	46'014,79	46'014,79
137 / 137 NP40-A.P.04	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore statico per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore statico orizzontale con BY pass manuale tipo AIR PURE 2500E, completo di griglie di ripresa aria, tubi flessibili in alluminio semplice corazzato con trattamento antibatterico, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. SpCat 5 - Impianto di climatizzazione						1,00		
5							1,00		
	SOMMANO... a corpo						1,00	16'298,15	16'298,15
138 / 138 NP46-DEI-0 15022d	Tubo in e-pvc (cloruro di polivinile clorurato) per la distribuzione dell'acqua fredda ad uso sanitario, resistente ai trattamenti chimici realizzati sia a scopo preventivo che curativo e allo shock termico (70 °C, 30 minuti), adatto per la posa in ambienti ospedalieri e locali destinati ad uso pubblico (RSA, hotel, scuole, ecc.), di colore arancione saldato a freddo con specifico polimero di colore arancione, classificazione reazione al fuoco Euroclasse B-s1-d0, PN 16, compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, in opera esclusi eventuali pezzi speciali (compensatori di dilatazione, valvole, ecc.), scavi, tracce e rinterrati: Ø esterno 32 mm, spessore 2,4 mm SpCat 5 - Impianto di climatizzazione Scarico condensa				55,00		55,00		
	SOMMANO... m						55,00	23,85	1'311,75
139 / 139 NP47-DEI-0 15022e	Tubo in e-pvc (cloruro di polivinile clorurato) per la distribuzione dell'acqua fredda ad uso sanitario, resistente ai trattamenti chimici realizzati sia a scopo preventivo che								
A R I P O R T A R E									550'174,84

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	U-peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								550'174,84
	curativo e allo shock termico (70 °C, 30 minuti), adatto per la posa in ambienti ospedalieri e locali destinati ad uso pubblico (RSA, hotel, scuole, ecc.), di colore arancione saldato a freddo con specifico polimero di colore arancione, classificazione reazione al fuoco Euroclasse B-s1-d0, PN 16, compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, in opera esclusi eventuali pezzi speciali (compensatori di dilatazione, valvole, ecc.), scavi, tracce e rinterrati: Ø esterno 40 mm, spessore 3 mm SpCat 5 - Impianto di climatizzazione Scarico condensa			70,00			70,00		
	SOMMANO...	m				70,00		32,49	2'274,30
140 / 140 A.P.027	Fornitura e collocazione di canali preisolati in poliuretano espanso per la distribuzione dell'impianto di climatizzazione CANALE PER INTERNO. Fornitura e collocazione di canali preisolati in poliuretano espanso per la distribuzione dell'impianto di climatizzazione e d'espulsione, installato all'interno ... 4 i canali d'aria dovranno essere ispezionati e idonei per essere puliti al fine di assicurare in ambiente aria salubre. SpCat 5 - Impianto di climatizzazione Canale di ripresa Sezione 300x250 *(lung.=2*(0,30+0,25)) 350x250 *(lung.=2*(0,35+0,25)) 400x250 *(lung.=2*(0,40+0,25))				1,10 1,20 1,30	5,000 8,000 6,000	5,50 9,60 7,80		
	Parziale...	m2					22,90		
	Canale di mandata Sezione 300x250 *(lung.=2*(0,30+0,25)) 350x250 *(lung.=2*(0,35+0,25)) 400x250 *(lung.=2*(0,40+0,25))				1,10 1,20 1,30	6,500 8,000 6,000	7,15 9,60 7,80		
	Parziale...	m2					24,55		
	SOMMANO...	m2					47,45	80,00	3'796,00
141 / 141 NP57-DEI-0 35134a	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto. Spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm SpCat 5 - Impianto di climatizzazione pezzi speciali in funzione dei canali Vedi voce n° 140 [m2 47.45]			0,15			7,12		
	SOMMANO...	m2					7,12	213,38	1'519,27
142 / 142 NP55-DEI-0 35160c	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 152 mm SpCat 5 - Impianto di climatizzazione Canale di mandata D 150 mm Locale P1 Locale P3					2,000 5,000	2,00 5,00		
	A RIPORTARE						7,00		557'764,41

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO						7,00	557.764,41		
	Locale P4				4,500	4,50			
	Locale P5				1,500	1,50			
	Locale P6				2,800	2,80			
	Locale P7				1,500	1,50			
	Locale P8		2,00		2,800	5,60			
	Locale P9				1,500	1,50			
	Locale P10				2,800	2,80			
	Locale P11				1,500	1,50			
	Locale P12				3,500	3,50			
	Parziale...	m				32,20			
	Canale ripresa								
	D 150 mm								
	Locale P1				3,000	3,00			
	Locale P3				7,500	7,50			
	Locale P4				3,000	3,00			
	Locale P5				4,000	4,00			
	Locale P6				4,500	4,50			
	Locale P7				4,000	4,00			
	Locale P8		2,00		4,500	9,00			
	Locale P9				4,000	4,00			
	Locale P10				4,500	4,50			
	Locale P11				4,000	4,00			
	Locale P12				3,500	3,50			
	Parziale...	m				51,00			
	SOMMANO...	m				83,20	13,15	1.094,08	
143 / 143 NP56-DEI-0 35160h	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe I di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 356 mm SpCat 5 - Impianto di climatizzazione								
	Canale di mandata				3,00	3,00			
	Canale di ripresa				3,00	3,00			
	SOMMANO...	m				6,00	35,27	211,62	
144 / 144 NP54-DEI-0 35135a	Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: Tipo F, sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm SpCat 5 - Impianto di climatizzazione								
	Canale di ripresa					20,00			
	Canale di mandata					20,00			
	SOMMANO...	cadauno				40,00	19,79	791,60	
145 / 145 NP53-DEI-0 35130a	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: Tipo A, sospensione unica a soffitto SpCat 5 - Impianto di climatizzazione								
	Canale di ripresa					25,00			
	Canale di mandata					25,00			
	SOMMANO...	cadauno				50,00	10,55	527,50	
A RIPORTARE							560.389,21		

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H.peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									560'389,21
Impianto antincendio (SpCat 6)									
146 / 146 13.01.01.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio d'arte. DN 50 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 11,5 MPa Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante e bitumatura semplice interna con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, compresa la fasciatura dei giunti con uno strato di feltro ed il successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, compreso tagli, sfridi, esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN 50 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 11,5 MPa SpCat 6 - Impianto antincendio Impianto idrico antincendio								
				55,00			55,00		
	SOMMANO...	m				55,00		35,01	1'925,55
147 / 147 NP08-13.01 03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione, compresa la fattura delle giunzioni, quale che sia il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte. SpCat 6 - Impianto antincendio Curve (F.2) da 2" Tee (F.130) da 2"								
			6,00			1,410	8,46		
			2,00			2,510	5,02		
	SOMMANO...	kg				13,48		16,77	226,06
148 / 148 27.03.03.002	Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, complete di cassetta da esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra serigrafata di tipo frangibile o infrangibile, rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7, Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 di lunghezza 20 metri, sigillo numerato, gocciolatore e lancia antincendio UNI 45. L'idrante dovrà essere fornito corredato da Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE. Sono comprese le opere murarie per l'alloggiamento in nicchia e per i ripristini, accessori, ed ogni altro onere e magistero. Cassetta idrante da parete in acciaio Inox SpCat 6 - Impianto antincendio Impianto idrico antincendio Idranti UNI45 Piano secondo								
							1,00		
	SOMMANO...	cad.				1,00		457,55	457,55
149 / 149 26.05.01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, a sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;								
A RIPORTARE									562'998,37

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H-peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									562'998,37
	Immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC SpCat 6 - Impianto antincendio Impianto Antincendio Piano secondo					3,00			
	SOMMANO...	cad				3,00		67,15	201,45
Impianto rilevazione antincendio (SpCat 7)									
150 / 150 14.09.08.003	Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincen ... stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. a 4 loop Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1, 2 o 4 loop per la gestione di sistemi di tipo indirizzabile. Ciascun loop della centrale antincendio deve permettere il collegamento di 128 sensori e/o 128 moduli IN/OUT, con la gestione di almeno 50 zone fisiche e 100 gruppi logici. La centrale deve essere in grado di riconoscere in automatico il tipo di dispositivo collegato nel loop, e avere la possibilità di scegliere le soglie di allarme per i sensori, nonché segnalare la necessità di manutenzione per i rivelatori. La centrale deve essere dotata di display in grado di fornire informazioni sulla zona in allarme, sul tipo di allarme in corso e sullo stato della centrale, in accordo a quanto previsto dalla Norma EN 54-2 e tasti dedicati a funzioni specifiche (evacuazione, tacitazione, reset, ecc) e permettere l'archivio e la visualizzazione degli ultimi 500 eventi; deve essere inoltre possibile il collegamento verso un PC per visionare e trasferire le impostazioni della centrale nonché la visualizzazione e registrazione degli eventi in archivio. Sono comprese le batterie interne conformemente a quanto previsto dalla Norma EN 54-4. La centrale deve essere dotata di almeno 1 uscita relè per segnalazione allarme generale e guasto e una uscita supervisionata per sirena d'allarme. Sono compresi gli oneri per l'installazione della centrale, dei collegamenti elettrici, della programmazione della stessa e di ogni altro onere e magistero. La centrale di allarme dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. a 4 loop SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto Rilevazione Antincendio					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00		6'800,32	6'800,32
151 / 151 A.P.031	Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico multifunzione a sintesi vocale su rete telefonica commutata e GSM Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico multifunzione a sintesi vocale su rete telefonica commutata e GSM 4 canali 24 numeri telefonici, da massimo 20 cifre cad. libera ... a di guasto per mancanza linea telefonica, batteria bassa e chiamata fallita. Controllo della tensione di limentazione. SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto rilevazione Antincendio					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00		38,61	38,61
152 / 152 14.09.09.003	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... osoffitto. rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo								
A RIPIPORTARE									570'038,75

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALF
	RIPORTO								570'038,75
	indirizzabile, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli allarmi. Il rivelatore dovrà essere completo di base ed isolatore di cortocircuito e dovrà essere dotato di uscita per la ripetizione dell'allarme. - I rivelatori di fumo saranno costituiti da una camera ottica di analisi sensibile alla diffusione della luce, progettata per aumentare la tolleranza alla polvere e all'inquinamento ambientale e ridurre i falsi allarmi. - I rivelatori di calore saranno costituiti da una camera d'analisi a due sensori: uno termovelocimetro in grado di rilevare la velocità di cambiamento della temperatura (gradi per min) e uno di massima temperatura con soglia di intervento prefissata (gradi). - I rivelatori multisensore ottico-termico saranno dotati di una camera di analisi sensibile alla luce e un termistore in grado di sentire l'aumento della temperatura. I due elementi devono dialogare tra loro per aumentare la capacità di rivelazione e ridurre il rischio di falsi allarmi. - I rivelatori multisensore a tripla tecnologia saranno dotati di una camera di analisi sensibile alla luce, un termistore in grado di sentire l'aumento della temperatura e un sensore ad IR per la rilevazione della fiamma. I sensori interni devono dialogare tra loro per aumentare la capacità di rivelazione, anticipare l'allarme e ridurre il rischio di falsi allarmi. I rivelatori dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 5 per i rivelatori di calore, parte 7 per quelli di fumo e parte 10 per i rivelatori di fiamma. I rivelatori dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii.. Sono comprese le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in controsoffitto. rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto Rilevazione Antincendio Piano Secondo dentro controsoffitto						13,00 13,00		
	SOMMANO...	cad					26,00	189,85	4'936,10
153 / 153 14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso cavo per il collegamento al rivelatore stesso, le opere murarie quali il fissaggio al soffitto o controsoffitto, la foratura del pannello del controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero. SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto Rilevazione Antincendio						13,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	33,01	429,13
154 / 154 14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii.. Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il pulsante dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato, chiave di test e doppio isolatore di cortocircuito. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. I pulsanti di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..								
	A RIPORTARE								575'403,98

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H-peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									575'403,98
	SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto Rilevazione Antincendio Piano Secondo						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	135,46	406,38
155 / 155 A.P.032	Fornitura e collocazione di pulsante di sgancio di emergenza in materiale termoplastico Fornitura e collocazione di pulsante di sgancio di emergenza in materiale termoplastico, contatto 2NO e 2NC. Sono compresi il cablaggio elettrico, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto Rilevazione Antincendio						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	130,00	130,00
156 / 156 14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva. Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto indirizzabile di tipo ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante. Il livello sonoro minimo deve essere pari a 95dB a 1 metro di distanza e il lampeggio deve essere regolabile. Compreso di base e isolatore di cortocircuito per il collegamento diretto in bus. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. I segnalatori di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva. SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto Rilevazione Antincendio Piano Secondo						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	265,26	1'061,04
157 / 157 14.08.11.005	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione luminosa equivalente FL.HW - aut. 1h - Autodiagnosi Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione IP65. L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in "Sola Emergenza (SE)". Nel caso di versione con autodiagnosi l'apparecchio deve essere in grado di effettuare l'autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo, passatubo, ecc), eventuali scatole o cornici e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo								
A RIPORTARE									577'001,40

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H=peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									577'001,40
	fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.11W - aut. 1h - Autodiagnosi SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto Rilevazione Antincendio Piano secondo					17,00			
	SOMMANO...	cad				17,00		177,93	3'024,81
158 / 158 27.01.05.036	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura sta da piatello in metallo nichelato e zoccolo snodato. Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: elettromagnete da parete composto da nucleo in metallo zincato, con involucro pastico di colore bianco, completo di pulsante per lo sblocco ed ancora composta da piatello in metallo nichelato e zoccolo snodato. SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto Rilevazione Antincendio Piano secondo					18,00			
	SOMMANO...	cad.				18,00		89,52	1'611,36
159 / 159 14.03.06.002	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d ... finito a regola d'arte. passerella a filo L =200mm H=50mm Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la protezione dei cavi durante la loro messa in opera e separatore di circuiti, completa di: - giunti rinforzati completi di bullonerie ed accessori per collegamento a canali o a pezzi speciali; - elementi di giunzione e collegamento per effettuare, cambi di direzione, cambi di quota, derivazioni a t o discese cavi; - separatore di circuiti -mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con dado autobloccante; - l'eventuale barriera resistente al fuoco negli attraversamenti di compartimenti REI; - opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. È compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. passerella a filo L =200mm H=50mm SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto Rilevazione Antincendio Piano secondo				100,00				
	SOMMANO...	m				100,00		29,80	2'980,00
160 / 160 14.03.09.002	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... e con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x4mm ² +T Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralmente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilmente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o pavimenti sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E' compreso l'onere della cassetta di derivazione all'interno della stanza. a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l'attraversamento della parete. e quelle per l'installazione della cassetta stessa. E' compreso l'onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l'indicazione del circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame con								
A RIPORTARE									584'617,57

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung.	larg.	Il-peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									584'617,57
	rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x4mm ² +T SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto Rilevazione Antincendio						50,00		
	SOMMANO...	cad					50,00	48,93	2'446,50
161 / 161 A.P.033	Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco Tipo FTG10MI con 4 conduttori con sezione da 4mmq Fornitura e posa in opera di cavo resistente al fuoco Tipo FTG10MI con 4 conduttori con sezione da 4mmq con nastro di vetro/mica avvolto ad elica, isolamento in gomma qualità G10, ... 830C con uno spessore medio isolante in mm 1.0 e spessore medio guaina 2.0 mm. da posizionare entro adeguato cavidotto. SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto rilevazione Antincendio				200,00		200,00		
	SOMMANO...	m					200,00	20,70	4'140,00
162 / 162 A.P.034	Fornitura e posa in opera di linea di collegamento composta da CAVO EN50200 2x1mmq Fornitura e posa in opera di linea di collegamento composta da CAVO EN50200 2x1mmq twistato non schermato GUAINA IN LSZH 750V. ANIME MICA/LSZH NORME: CEI -20/22 -20/36 -20/37 -20/105 EN 50200 -IEC 60331 SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto rilevazione antincendio						100,00		
	SOMMANO...	cadauno					100,00	8,85	885,00
163 / 163 A.P.035	Sigillatura con schiuma antincendio REI 120 di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc Sigillatura con schiuma antincendio REI 120 di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera. SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto Rilevazione Antincendio						200,00		
	SOMMANO...	cadauno					200,00	9,84	1'968,00
164 / 164 A.P.036	Fornitura e posa in opera di cartellonistica di sicurezza da applicare a muro o su superfici lisce Fornitura e posa in opera di cartellonistica di sicurezza da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di informazione, antincendio, vie di esodo, sicure ... relazione all'ambiente dove sarà posizionata, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 7 - Impianto rilevazione antincendio Impianto Rilevazione Antincendio						20,00		
	SOMMANO...	cadauno					20,00	25,40	508,00
Impianto EVAC (SpCat 8)									
165 / 165 14.10.01	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall'elemento precedente della linea, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo								
A RIPIORTARE									594'565,07

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									594'565,07
	pieghevole, del diametro esterno pari ad almeno mm 20 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, cavo di tipo FTE29OHM16 o FTS29OM16, idoneo al tipo di centrale conforme alla Norma CEI 20-105 e resistenti al fuoco secondo prova in conformità alla norma EN 50575 PH120, CPR Cca s1b,d1,a1, di sezione idonea con la tensione di impianto secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 9795 e con rivestimento esterno di colore viola. E' compresa l'incidenza della terminazione di linea a norma EN54, con risonatore a 20 Hz con impedenza di 200 alla frequenza di risonanza e terminale in ceramica con termofusibile per il collegamento dei cavi. Sono comprese eventuali scatole di derivazione o rompitratta, gli accessori per le giunzioni a cassetta e la minuteria occorrente. Sono comprese infine le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. SpCat 8 - Impianto EVAC Impianto EVAC					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	66,21	66,21	
166 / 166 14.10.03.003	Fornitura e posa in opera di sistema di allarme vocale co... arte 4 per l'alimentazione centrale 6 Zone 250W su 6 linee Fornitura e posa in opera di sistema di allarme vocale conforme alle norme EN 54-16 ed EN 54-4, in grado di diffondere annunci di annunci di emergenza, annunci microfonic e diffusione musica di sottofondo.Dovrà essere possibile modificare le impostazioni del sistema, ad eccezione del funzionamento d'emergenza che deve seguire i requisiti delle norme di sistema e d'installazione (UNI ISO 7240-19).L'unità centrale sarà costituita da un armadietto metallico installabile a parete o in Rack 19", con all'interno tutta la componentistica necessaria al funzionamento, batterie per i sistemi di emergenza incluse.La centrale dovrà essere dotata di processore audio digitale (DSP) per una corretta equalizzazione in funzione dell'ambiente di utilizzo, inoltre dovrà avere un ingresso audio per una linea composta da massimo quattro basi microfoniche monitorate, un ingresso audio per una o più basi microfoniche non monitorate per la sola chiamata generale, un ingresso audio per sorgente musicale (es. lettore MP3 / CD, radio, ecc.), ingressi ed uscite logiche per l'interfacciamento col sistema d'allarme antincendi ed un lettore di messaggi preregistrati su memoria SD CARD monitorata o similare.L'unità centrale sarà dotata di due, quattro oppure sei amplificatori di potenza in classe D+ in modo da avere due, quattro oppure sei zone disponibili, in grado di erogare fino a 500 W attraverso linee di diffusione da 100 V o 70 V: ogni amplificatore deve potere indipendentemente diffondere nella rispettiva zona un segnale diverso tra quelli disponibili.L'ultimo amplificatore disponibile deve potere essere alternativamente configurato come riserva che si inserisce automaticamente al posto di uogusto.Per ogni uscita dell'amplificatore, e quindi per ogni linea, deve essere possibile inviare due linee per potere creare linee ridondate.Sono compresi tutti gli accessori per il montaggio e gli oneri per la corretta programmazione e messa in servizio.La centrale dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 16 per la centrale e parte 4 per l'alimentazione centrale 6 Zone 250W su 6 linee SpCat 8 - Impianto EVAC Impianto EVAC					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00	9'533,14	9'533,14	
A RIPORTARE									604'164,42

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung	larg.	H:peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									604'164,42	
167 / 167 14.10.04	Fornitura e posa in opera di base microfonica di emergenz ... fino alla centrale e gli oneri necessari per il montaggio. Fornitura e posa in opera di base microfonica di emergenza, con sistema di Auto-diagnosi in conformità con la normativa EN 54-16, con indicazioni di allerta ed allarme e attivazione di messaggi preregistrati. E' compresa la cassetta metallica di colore rosso con vetro di protezione per l'installazione a parete. E' compreso il cavo di collegamento con cavo antifiamma fino alla centrale e gli oneri necessari per il montaggio. SpCat 8 - Impianto EVAC Impianto EVAC						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	1'714,33	1'714,33	
168 / 168 14.10.06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto con fondello in acciaio antifiamma per l'installazione incasso in controsoffittature o pannelli. Sono compresi la calotta antifiamma in acciaio per la versione da controsoffitto, la morsettiere ceramica e il fusibile termico di protezione linea. Il diffusore dovrà possedere le seguenti caratteristiche minim: - Potenza (su 8 ohm): 6 / 24 W (RMS / potenza musicale) - Selezione potenza (100 V): 6 W - 3 W - 1,5 W- Sensibilità (1 W, 1 m): 94 dB- Max. pressione sonora (6 W, 1 m): 102 dB(A) - Risposta in frequenza: 130 Hz ± 20 kHz- Angolo copertura: 140° - trasformatore multipresa per collegamento a linee a tensione costante 100V / 70V- Struttura in acciaio e con griglia metallica di protezione Compreso gli oneri per il fissaggio su controsoffitto a mezzo di molle e foro del pannello, per la versione in controsoffitto e la scatola di supporto e gli accessori di fissaggio per quella a parete, ed ogni altro onere e magisteroff diffusore dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto SpCat 8 - Impianto EVAC Impianto EVAC						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	132,28	264,56	
Infissi REI (SpCat 9)										
169 / 169 27.01.04.002	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a ... battenti, reversibili, di superficie da m² 2,51 a m² 3,00 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a mm 60, costruita con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento delle ante costituito da un materassino a doppio									
A RIPORTARE									606'143,31	

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug.	lung	larg	H-peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								606'143,31
	strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, più un foglio intermedio di alluminio; - Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili verticali del telaio e del profilo verticale delle porte a due ante, del traverso superiore del telaio e nella parte inferiore e superiore delle ante REI 120; - Cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere; - Serratura reversibile con serocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - Regolatore di chiusura RC/STD per le porte a due ante, conforme alla norma EN 1158; - Controserratura tipo "Flush-bolt" per l'auto bloccaggio dell'anta passiva e comando a leva per il suo sbloccaggio; - Sistema di aggancio superiore per l'anta passiva azionato dalla controserratura che riscontra nell'apposita contra bocchetta superiore in plastica nera con rullo in acciaio; - Sistema di aggancio inferiore anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio che riscontra nell'apposita contro bocchetta inferiore, posta a pavimento, in plastica autoestinguenta nera per porta senza battuta inferiore e in plastica nera con rullo per porta con battuta inferiore; - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura antigraffio goffiata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La porta deve essere dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo, numero omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera provvisoria ed altro onere e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, di superficie da m ² 2,51 a m ² 3,00 SpCat 9 - Infissi REI Piano secondo		2,00	1,40		2,100	5,88		
	SOMMANO...	m ²					5,88	308,56	1'814,33
170 / 170 27.01.05.001	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50 SpCat 9 - Infissi REI						6,00		
	SOMMANO...	cad.					6,00	140,47	842,82
171 / 171 NP58-27.01. 05.002	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura o per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50 SpCat 9 - Infissi REI Vedi voce n° 170 [cad. 6.00]						6,00		
	A RIPORTARE						6,00		608'800,46

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unita di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par ug	lung	larg	U-peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		608'800,46	
	SOMMANO...	cad.				6,00	122,56	735,36	
172 / 172 27.01.05.009	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitu ... mm 100, per porte ad una o più ante di larghezza mm 1350 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: imbotte realizzato con lamiera di acciaio zincato a caldo sistema Sendmizer con giunzione degli angoli superiore a 45°, da accoppiare al telaio delle porte REI 60 o REI 120, spessore mm 5060, con viti e tasselli con funzione di rivestimento del vano del muro su tre lati, rifinite con verniciatura con polveri epossipoliestere di colore standard a scelta della direzione dei lavori, in opera su muri di spessore fino a mm 100, per porte ad una o più ante di larghezza mm 1350 SpCat 9 - Infissi REI					2,00			
	SOMMANO...	cad.				2,00	184,83	369,66	
173 / 173 27.01.05.003	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitu ... complete di viti di fissaggio, per anta da mm 822 a mm 1000 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: guarnizioni sottoporta per anta singola attiva di porte REI 60 e REI 120 di tipo reversibile, fornite complete di viti di fissaggio, per anta da mm 822 a mm 1000 SpCat 9 - Infissi REI Piano secondo					4,00			
	SOMMANO...	cad.				4,00	55,72	222,88	
174 / 174 27.01.05.023	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitu ... relativa cornice di contenimento fissato con viti all'anta Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: oblo rettangolare, di dimensioni mm 250x400, con vetro stratificato resistente al fuoco EI 60 per interno e relativa cornice di contenimento fissato con viti all'anta SpCat 9 - Infissi REI Piano secondo					2,00			
	SOMMANO...	cad.				2,00	317,87	635,74	
175 / 175 27.01.05.034	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitu ... lina di alimentazione elinea di alimentazione principale., Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: elettromaniglia multitemensione con temporizzatore incorporato per sistema di apertura controllato per porta REI 60 o REI 120, alimentato a 12/24 Vcc/Vca, con durata del consenso di apertura di 30 secondi, complete di led per la segnalazione della sua abilitazione o disabilitazione, applicata su anta già predisposta di contatti elettrici tra anta e telaio, cavo di alimentazione posta al suo intero, cablato al contatto elettrico dell'anta, quadro maniglia, viti di fissaggio ed escluso serratura, maniglia o maniglione antipanicco, centralina di alimentazione elinea di alimentazione principale., SpCat 9 - Infissi REI Piano secondo					2,00			
	SOMMANO...	cad.				2,00	534,43	1'068,86	
176 / 176 27.01.05.036	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitu ... sta da piatello in metallo nichelato e zoccolo snodato. Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: elettromagnete da parete composto da nucleo in metallo zincato, con involucro pastico di colore bianco,								
	A R I P O R T A R E							611'832,96	

