

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell'area simulazione e formazione permanente per la gestione del paziente critico.
Fondi P.S.N. az. 5.25: "Spesi nella rete emergenza e urgenza"

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

Palermo, 01/09/2025

IL TECNICO




Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
ANALISI DEI PREZZI					
Nr. 1 NP33-A.P.03 8	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 10 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante E L E M E N T I: (L) Ventilconvettore a cassetta 60x60 cm cadauno (L) Griglia per cassetta 60x60 cm cadauno (L) Kit tamponamento aria primaria completo di boccaglio D150mm per cassetta 600x600 mm cadauno (E) [M.001] Operaio qualificato ora (E) [M.002] Operaio comune ora (E) [14.03.11.001] Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P ... di cui MDO/RU= 62.200%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.03.17.025] Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o ... di cui MDO/RU= 42.460%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.04.05.001] Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (c ... di cui MDO/RU= 39.400%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,000 1,000 1,000 4,500 4,500 9,000 9,000 1,000	1'762,20 320,85 134,55 29,24 26,25 4,78 3,17 24,90	1'762,20 320,85 134,55 131,58 118,13 43,02 28,53 24,90	--- --- --- --- ---
			Sommano euro		2'563,76
			Spese Generali 15.00% * (2'563.76) euro		384,56
			Sommano euro		2'948,32
			Utili Impresa 10% * (2'948.32) euro		294,83
			T O T A L E euro / cadauno		3'243,15
Nr. 2 NP34-A.P.03 9	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 20 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante E L E M E N T I: (L) Ventilconvettore a cassetta 60x60 cm modello soft 20 cadauno (L) Griglia per cassetta 60x60 cm cadauno (L) Kit tamponamento aria primaria completo di boccaglio D150mm per cassetta 600x600 mm cadauno (E) [M.001] Operaio qualificato ora (E) [M.002] Operaio comune ora (E) [14.03.11.001] Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P ... di cui MDO/RU= 62.200%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.03.17.025] Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o ... di cui MDO/RU= 42.460%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.04.05.001] Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (c ... di cui MDO/RU= 39.400%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,000 1,000 1,000 4,500 4,500 9,000 9,000 1,000	1'851,90 320,85 134,55 29,24 26,25 4,78 3,17 24,90	1'851,90 320,85 134,55 131,58 118,13 43,02 28,53 24,90	--- --- --- --- ---
			Sommano euro		2'653,46
			Spese Generali 15.00% * (2'653.46) euro		398,02
			Sommano euro		3'051,48
			Utili Impresa 10% * (3'051.48) euro		305,15
			T O T A L E euro / cadauno		3'356,63
Nr. 3 NP35-A.P.04 0	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 30 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante E L E M E N T I: (L) Ventilconvettore a cassetta 60x60 cm modello soft 30 cadauno (L) Griglia per cassetta 60x60 cm cadauno (L) Kit tamponamento aria primaria completo di boccaglio D150mm per cassetta 600x600 mm cadauno (E) [M.001] Operaio qualificato ora (E) [M.002] Operaio comune ora (E) [14.03.11.001] Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P ... di cui MDO/RU= 62.200%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.03.17.025] Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o ... di cui MDO/RU= 42.460%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.04.05.001] Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (c ... di cui MDO/RU= 39.400%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,000 1,000 1,000 4,500 4,500 9,000 9,000 1,000	2'010,60 320,85 134,55 29,24 26,25 4,78 3,17 24,90	2'010,60 320,85 134,55 131,58 118,13 43,02 28,53 24,90	--- --- --- --- ---
			Sommano euro		2'812,16
			Spese Generali 15.00% * (2'812.16) euro		421,82
			Sommano euro		3'233,98
			Utili Impresa 10% * (3'233.98) euro		323,40
			T O T A L E euro / cadauno		3'557,38
A R I P O R T A R E					2'812,16

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'812,16	
	Sommano euro			2'812,16	
	Spese Generali 15.00% * (2'812.16) euro:			421,82	
	Sommano euro			3'233,98	
	Utili Impresa 10% * (3'233.98) euro:			323,40	
	T O T A L E euro / cadauno			3'557,38	
Nr. 4 NP36-A.P.04 1	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 40 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante E L E M E N T I: (L) Ventilconvettore a cassetta 60x60 cm modello soft 40 cadauno (L) Griglia per cassetta 60x60 cm cadauno (L) Kit tamponamento aria primaria completo di boccaglio D150mm per cassetta 600x600 mm cadauno (E) [M.001] Operaio qualificato ora (E) [M.002] Operaio comune ora (E) [14.03.11.001] Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P ... di cui MDO/RU= 62.200%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.03.17.025] Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o ... di cui MDO/RU= 42.460%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.04.05.001] Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (c ... di cui MDO/RU= 39.400%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,000 1,000 1,000 4,500 4,500 9,000 9,000 1,000	2'101,45 320,85 134,55 29,24 26,25 4,78 3,17 24,90	2'101,45 320,85 134,55 131,58 118,13 43,02 28,53 24,90	--- --- --- --- ---
	Sommano euro			2'903,01	
	Spese Generali 15.00% * (2'903.01) euro:			435,45	
	Sommano euro			3'338,46	
	Utili Impresa 10% * (3'338.46) euro:			333,85	
	T O T A L E euro / cadauno			3'672,31	
Nr. 5 NP37-A.P.04 2	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 50 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante E L E M E N T I: (L) Ventilconvettore a cassetta 60x60 cm modello soft 50 cadauno (L) Griglia per cassetta 60x60 cm cadauno (L) Kit tamponamento aria primaria completo di boccaglio D150mm per cassetta 600x600 mm cadauno (E) [M.001] Operaio qualificato ora (E) [M.002] Operaio comune ora (E) [14.03.11.001] Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P ... di cui MDO/RU= 62.200%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.03.17.025] Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o ... di cui MDO/RU= 42.460%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.04.05.001] Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (c ... di cui MDO/RU= 39.400%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,000 1,000 1,000 4,500 4,500 0,000 9,000 1,000	2'272,80 320,85 134,55 29,24 26,25 4,78 3,17 24,90	2'272,80 320,85 134,55 131,58 118,13 0,00 28,53 24,90	--- --- --- --- ---
	Sommano euro			3'031,34	
	Spese Generali 15.00% * (3'031.34) euro:			454,70	
	Sommano euro			3'486,04	
	Utili Impresa 10% * (3'486.04) euro:			348,60	
	T O T A L E euro / cadauno			3'834,64	
Nr. 6 NP38-A.P.04 3	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (90x90 cm) modello soft 20 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvola a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante E L E M E N T I: (L) Ventilconvettore a cassetta 90x90 cm modello soft 20 cadauno (L) Pannello frontale per ventilconvettore a cassetta modello soft (90x90 cm) cadauno (L) Kit tamponamento aria primaria completo di boccaglio D150mm per cassetta 900x900 mm cadauno (E) [M.001] Operaio qualificato ora (E) [M.002] Operaio comune ora (E) [14.03.11.001] Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P ...	1,000 1,000 1,000 4,500 4,500	2'858,15 487,60 171,35 29,24 26,25	2'858,15 487,60 171,35 131,58 118,13	--- ---
	A R I P O R T A R E			3'766,81	

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			3'766,81	
	di cui MDO/RU= 62.200%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.03.17.025] Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o ...	9,000	4,78	43,02	---
	di cui MDO/RU= 42.460%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.04.05.001] Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (c ...	9,000	3,17	28,53	---
	di cui MDO/RU= 39.400%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,000	24,90	24,90	---
	Sommano euro:			3'863,26	
	Spese Generali 15.00% * (3'863.26) euro			579,49	
	Sommano euro:			4'442,75	
	Utali Impresa 10% * (4'442.75) euro			444,28	
	T O T A L E euro / cadauno			4'887,03	
Nr. 7 NP39-A.P.04 4	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (90x90 cm) modello soft 30 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e volavola a 3 vie, compresa la linea di alimentazione, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante E L E M E N T I: (L) Ventilconvettore a cassetta 90x90 cm modello soft 30 cadauno (L) Pannello frontale per ventilconvettore a cassetta modello soft (90x90 cm) cadauno (L) Kit tamponamento aria primaria completo di bocchaglio D150mm per cassetta 900x900 mm cadauno (E) [M.001] Operaio qualificato ora (E) [M.002] Operaio comune ora (E) [14.03.11.001] Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P ... di cui MDO/RU= 62.200%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.03.17.025] Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o ... di cui MDO/RU= 42.460%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.04.05.001] Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (c ... di cui MDO/RU= 39.400%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,000 1,000 1,000 4,500 4,500 9,000 9,000 1,000	3'013,40 638,02 171,35 29,24 26,25 4,78 3,17 24,90	3'013,40 638,02 171,35 131,58 118,13 43,02 28,53 24,90	--- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro:			4'168,93	
	Spese Generali 15.00% * (4'168.93) euro			625,34	
	Sommano euro:			4'794,27	
	Utali Impresa 10% * (4'794.27) euro			479,43	
	T O T A L E euro / cadauno			5'273,70	
Nr. 8 NP40-A.P.04 5	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore statico orizzontale con BY pass manuale tipo AIR PURE 2500E, completo di griglie di ripresa aria, tubi flessibili in alluminio semplice corazzato con trattamento antibatterico, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. E L E M E N T I: (L) Recuperatore di calore statico orizzontale con by pass manuale cadauno (L) Collarino in lamiera elettrozincata per plenum D101mm a 150mm cadauno (L) Tubo canalizzato flessibile in alluminio semplice corazzato con trattamento antibatterico interno D356 mm m (L) Tubo canalizzato flessibile in alluminio semplice corazzato con trattamento antibatterico interno D152 mm m (L) Griglia di ripresa in alluminio verniciato bianco 300x200 - filtro estraibile cadauno (L) Plenum coibentato con 3 ingressi predisposti per collarini mod. B2 D150/200 per bocchetta da 300x200 cadauno (L) Griglia impermeabile bianca 450x450 cadauno (L) Fascette stringitubo in metallo 30 m e 50 ganci di trazione cadauno (E) [14.03.17.027] Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o ... di cui MDO/RU= 32.810%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [M.001] Operaio qualificato ora (E) [M.002] Operaio comune ora	1,000 22,000 10,000 12,000 12,000 12,000 2,000 2,000 60,000 3,500 3,500	7'337,97 28,73 16,80 56,40 85,49 159,29 118,00 177,65 5,77 29,24 26,25	7'337,97 632,06 168,00 676,80 1'025,88 1'911,48 236,00 355,30 346,20 102,34 91,88	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro:			12'883,91	
	Spese Generali 15.00% * (12'883.91) euro			1'932,59	
	Sommano euro:			14'816,50	
	Utali Impresa 10% * (14'816.50) euro			1'481,65	
	T O T A L E euro / a corpo			16'298,15	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.	
			unitario	TOTALE		
RIPORTO						
Nr. 9 NP48-A.P.04 6	Fornitura e posa in opere di refrigeratore e pompa di calore reversibile aria/acqua, con compressore Scroll, ventilatore assiale con controllo ad inverter, scambiatore a piastre ad alta prestazioni pompa di circolazione. Compreso il comando remoto HI-tech, l'accumulo per acqua tecnica calda e fredda ELEMENTI: (L) Refrigeratore e pompa di calore cadauno (L) Pompa di circolazione cadauno (L) Antivibranti cadauno (L) Controllo remoto da parete completo di cavo di alimentazione cadauno (L) Accumulo per acqua tecnica calda e fredda cadauno (E) [M.001] Operaio qualificato ora (E) [M.002] Operaio comune ora (L) Noleggio di Autogru braccio 40 mt compreso di operatore ora (L) Linea di alimentazione dedicata dal quadro generale composta da n 5 conduttori in rame da 1x16mm (qt=5*80) m (L) interruttore magnetotermico cadauno	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 22,000 22,000 7,000 400,000 1,000	24'828,90 1'634,15 255,30 1'056,50 1'814,70 29,24 26,25 400,00 6,25 265,00	24'828,90 1'634,15 255,30 1'056,50 1'814,70 643,28 577,50 2'800,00 2'500,00 265,00	---	---
			Sommano euro	36'375,33		
			Spese Generali 15.00% * (36 375.33) euro	5'456,30		
			Sommano euro	41'831,63		
			Utili Impresa 10% * (41 831.63) euro	4'183,16		
			TOTALE euro / a corpo	46'014,79		
Nr. 10 NP63-A.P.47	Smonto e successiva ricollocazione di scala esterna di collegamento pianerottolo piano secondo con terrazzo di copertura, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [M.001] Operaio qualificato ora (E) [M.002] Operaio comune ora	5,000 5,000	29,24 26,25	146,20 131,25	---	
			Sommano euro	277,45		
			Spese Generali 15.00% * (277.45) euro	41,62		
			Sommano euro	319,07		
			Utili Impresa 10% * (319.07) euro	31,91		
			TOTALE euro / a corpo	350,98		
Nr. 11 NP65-A.P.49	Realizzazione linea dedicata UPS compresa di canale portacavi chiuso in lamiera di acciaio zincato IP44 L=200 mm H= 50 mm e n. 15 conduttori in rame sez. 1x50 mm, compreso altresì le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [14.03.17.009] Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o ... (qt=15*20) di cui MDO/RU= 20.650%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [14.03.03.002] Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lami ... di cui MDO/RU= 14.760%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [M.001] Operaio qualificato ora (E) [M.002] Operaio comune ora	300,000 20,000 5,000 5,000	15,21 158,21 29,24 26,25	4'563,00 3'164,20 146,20 131,25	---	
			Sommano euro	8'004,65		
			Spese Generali 15.00% * (8 004.65) euro	1'200,70		
			Sommano euro	9'205,35		
			Utili Impresa 10% * (9 205.35) euro	920,54		
			TOTALE euro / a corpo	10'125,89		
A RIPORTARE						

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
COSTI ELEMENTARI					
Nr. 12 14.03.03.002	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso o areato, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di zinco, soda caustica e cianuro, con bordatura laterale per l'aggancio del coperchio, grado di protezione IP 44 se di tipo chiuso, completo di: -coperchio in acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, del tipo autobloccante completo di guarnizioni autoadesive per IP 44 e piastre equipotenziali per continuità di terra; - giunto rinforzato completo di bulloni per collegamento canali e pezzi speciali, (grado di protezione minimo IP 44 per i canali chiusi); - piastre per collegamenti equipotenziali; - pezzi speciali di qualsiasi tipo, quali curve, giunti, derivazioni, incroci, riduzioni, flange, ecc.; - mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, una ogni metro, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con dado autobloccante; - l'eventuale listello separatore; - opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. È compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Canale chiuso IP44 L = 200mm H = 50mm				
		euro / m		158,21	---
Nr. 13 14.03.11.001	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D20mm			4,78	---
		euro / m			
Nr. 14 14.03.17.009	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x50mm ²			15,21	---
		euro / m			
Nr. 15 14.03.17.025	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x1,5mm ²			3,17	---
		euro / m			
Nr. 16 14.03.17.027	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x4mm ²			5,77	---
		euro / m			
Nr. 17 14.04.05.001	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsetti. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A			24,90	---
		euro / cad			
Nr. 18 M.001	Operaio qualificato			29,24	---
		euro / ora			
Nr. 19 M.002	Operaio comune			26,25	---
		euro / ora			
	Palermo, 01/09/2025				
	 Il Direttore dei Lavori				
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
A RIPIORTARE					