

**Azienda Ospedaliera Universitaria
POLICLINICO Paolo GIACCONE di Palermo**


pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell'area simulazione e formazione permanente per la gestione del paziente critico. Fondi P.S.N. az. 5.25: "Spesi nella rete emergenza e urgenza"

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

Palermo, 01/09/2025

IL TECNICO


Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 02.02.07	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm: rivestimento sulle due facce ... e, già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. Sommano m ²	219,39	229,16	9,77	18'027,28	18'830,08	802,80		4,453
2 05.01.47	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cloruro di polivinile, senza fiatali, in teli di larghezza 200 cm. spessore 2,60 mm e strato d'usura di 0,7 mm, con una supe ... rsi a parte. Inclusi i collanti, gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. Sommano m ²	370,14	391,43	21,29	24'025,79	25'407,72	1'381,93		5,752
3 05.02.04.002	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1° scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm Sommano m	192,81	182,81	-10,00	4'775,90	4'528,20		247,70	-5,186
4 05.02.05.001	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... rte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm Sommano m ²	218,45	215,31	-3,14	12'707,24	12'524,58		182,66	-1,437
5 09.01.03	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sommano m ²	438,78	231,89	-206,89	7'108,24	3'756,62		3'351,62	-47,151
6 09.01.06	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sommano m ²	438,78	690,21	251,43	5'475,97	8'613,82	3'137,85		57,302
7 11.01.02	Tinteggiatura per interni con pittura anticorrosione costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesan ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Sommano m ²	920,28	903,15	-17,13	8'024,84	7'875,47		149,37	-1,861
	A RIPORTARE						5'322,58	3'931,35	

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. u.o.
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							5.322,58	3.931,35
8 13.01.01.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi ... onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN 50 mm; acciaio Fe 35, s=2,9 mm; PN 11,5 MPa Sommano m	30,00	55,00	25,00	1'050,30	1'925,55		875,25	83.333
9 14.01.01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere, con cavo di tipo H07Z1-K Sommano cad	24,00	24,00	---	1'078,56	1'078,56			
10 14.01.03.004	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere, con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K Sommano cad	20,00	20,00	---	988,80	988,80			
11 14.01.06	Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente. Sommano cad	7,00	7,00	---	94,22	94,22			
12 14.01.08.015	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivaz ... ori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere, monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 4mm ² Sommano cad	36,00	44,00	8,00	1'915,56	2'341,24		425,68	22.222
13 14.02.01.002	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (ques ... on malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito, con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm ² Sommano cad	36,00	44,00	8,00	1'902,96	2'325,84		422,88	22.222
14 14.02.03.002	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (te ... io con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale, presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli Sommano cad	62,00	62,00	---	1'066,40	1'066,40			
15	Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese realizzata A RIPORTARE							7'046,39	3'931,35

Num Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. u.o
		Progetto	Variante		variazioni	Progetto	Variante	IN PIU'	
	RIPORTO								
14.03.01.001	con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavime ... a di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x2,5mm ² +J Sommano m	24,00	118,00	94,00	17,28	414,72	2'039,04	1'624,32	391,667
16 14.03.02.003	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicoiti, raccordi, giunti, coll ... el suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L., dovrà essere almeno IP44, diametro esterno 32 mm Sommano m	40,00	40,00	---	15,44	617,60	617,60		
17 14.03.03.002	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso o areato, laminato a freddo, levigato, zinca ... gni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Canale chiuso IP44 L = 200mm H = 50mm Sommano m	35,00	38,00	3,00	158,21	5'537,35	6'011,98	474,63	8,571
18 14.03.06.002	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la protezione dei cavi durante la lor ... e, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. passerella a filo L = 200mm H = 50mm Sommano m	100,00	100,00	---	29,80	2'980,00	2'980,00		
19 14.03.09.002	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza, questa inclusa, realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o ... to di riferimento, compresi i fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x4mm ² +T Sommano cad	60,00	60,00	---	48,93	2'935,80	2'935,80		
20 14.03.11.003	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fi ... cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, tubazione pieghevole D32mm Sommano m	80,00	200,00	120,00	5,67	453,60	1'134,00	680,40	150,000
21 14.03.13.004	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffatura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripri ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo, scatola di derivazione da incasso fino a 392x152x70 Sommano cad	34,00	34,00	---	19,40	659,60	659,60		
22 14.03.14.004	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni A RIPORTARE							9'825,74	3'931,35

Num Ord TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Varianti		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							9'825,74	3'931,35
	ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 380x300x120								
	Sommario cad								
23 14.03.16.002	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2.5mm ²	8,00	8,00	67,42	539,36	539,36			
	Sommario m							995,50	157,143
24 14.03.16.003	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4.0mm ²	450,00	450,00	2,54	1'143,00	1'143,00			
	Sommario m								
25 14.03.16.004	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x6.0mm ²	120,00	120,00	3,52	422,40	422,40			
	Sommario m								
26 14.03.16.005	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x10mm ²	50,00	50,00	5,56	278,00	278,00			
	Sommario m								
27 14.03.16.006	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x16mm ²	90,00	90,00	7,63	686,70	686,70			
	Sommario m								
28 14.03.17.002	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x2.5mm ²	400,00	400,00	2,37	948,00	948,00			
	Sommario m								
	A RIPORTARE							10'821,24	3'931,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. 0 ^u
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							10'821,24	3'931,35
29 14.03.17.003	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm ² Sommano m	600,00	---	2,78	1'668,00	1'668,00			
30 14.03.17.004	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm ² Sommano m	350,00	---	3,32	1'162,00	1'162,00			
31 14.03.17.005	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm ² Sommano m	100,00	---	4,36	436,00	436,00			
32 14.03.17.006	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x16mm ² Sommano m	200,00	---	6,25	1'250,00	1'250,00			
33 14.04.05.007	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4.5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A Sommano cad	---	4,00	85,51	---	342,04		342,04	
34 14.08.02.005	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in polycarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed autoe ... ssaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampade Fluorescente 2x36W Sommano cad	4,00	---	99,87	399,48	399,48			
35 14.08.03.003	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L'efficienza minima dell'apparecchio dovrà essere di ... con ottica UGR19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. A RIPORTARE							11'163,28	3'931,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %o
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								
14.09.13	di tipo ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante Il livello s ... ita) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva. Sommano cad	4,00	4,00	265,26	1'061,04	1'061,04		11'163,28	3.931,35
43 14.10.01	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di diffusione sonora di emergenza (EYAC) del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotracc ... loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sommano cad	1,00	1,00	66,21	66,21	66,21			
44 14.10.03.003	Fornitura e posa in opera di sistema di allarme vocale conforme alle norme EN 54-16 ed EN 54-4, in grado di diffondere annunci di emergenza, annunci microfonic e ... ispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 16 per la centrale e parte 4 per l'alimentazione centrale 6 Zone 250W su 6 linee Sommano cad	1,00	1,00	9'533,14	9'533,14	9'533,14			
45 14.10.04	Fornitura e posa in opera di base microfonica di emergenza, con sistema di Auto-diagnosi in conformita con la normativa EN 54-16, con indicazioni di allerta ed allarme e ... rete. E' compreso il cavo di collegamento con cavo antifiamma fino alla centrale e gli oneri necessari per il montaggio. Sommano cad	1,00	1,00	1'714,33	1'714,33	1'714,33			
46 14.10.06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto con fondello in acciaio antifiamma per l'installazione incasso in controsoffittature o pannelli. Sono co ... Dichiarazione di Conformita) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete. soffitto Sommano cad	2,00	2,00	132,28	264,56	264,56			
47 14.11.01	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) ... loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sommano cad	43,00	55,00	84,00	3'612,00	4'620,00	1'008,00		27,907
48 14.11.04.003	Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19", costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d'acciaio spessore 10/10mm e porta trasparente in ... o ad anello e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: armadio Rack da parete fino a 22U Sommano cad	1,00	1,00	1'281,77	1'281,77	1'281,77			
49	Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di pannelli di permutazione								
	A RIPORTARE							12'171,28	3.931,35

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. % ^o
		Progetto	Variante		variazioni	Progetto	Variante	IN PIU'	
	RIPORTO						12'171,28	3'931,35	
14.11.05	completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U, per cavo UTP o FTP 22-24 AWG a 4 coppie, completo di targhette identificative dei circuiti.	2,00	2,00	297,89	595,78	595,78			
50 14.12.01.002	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonico o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a parete o ad incasso, con ... are su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura. videocitofono fino a 8 pulsanti Sommano cad	1,00	1,00	1'291,72	1'291,72	1'291,72			
51 14.12.02.002	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2. Fili. di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti ... la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione. posto interno videocitofonico Sommano cad	1,00	1,00	264,27	264,27	264,27			
52 14.12.03	Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei all'impianto ... realizzare, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sommano m	150,00	150,00	2,10	315,00	315,00			
53 14.14.01.001	Fornitura e posa in opera di telecamera IP con capacita day & night, risoluzione minima 4 Megapixel, illuminazione minima 0.15 Lux a colori e 0 lux con illuminatore IR in ... quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Tipo Bullet o Dome con ottica fissa fino a 6mm Sommano cad	3,00	4,00	390,24	1'170,72	1'560,96	390,24		33,333
54 14.14.02.002	Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete (NVR), sia rackable che tower, per telecamere IP in grado di gestire una banda di ingr ... ant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. NVR 32 canali con storage fino a 8 HD Sommano cad	1,00	1,00	654,68	654,68	654,68			
55 14.14.03.001	Fornitura ed installazione all'interno di NVR di Hard Disk con interfaccia hard disk tipo SATA, da 3.5". L'HD deve garantire almeno un buffer del drive di almeno 64 MB e velocità d ... rammarco e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Hard Disk Raid da 4 TB Sommano cad	1,00	1,00	154,58	154,58	154,58			
56 14.15.01	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di antintrusione del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottraccia a partire dall'eleme ... successivo A RIPIORTARE						12'561,52	3'931,35	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								
	ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	1,00	---	51,98	51,98		12.561,52	3.931,35	
	Sommario cad								
57 14.15.03.001	Fornitura e collocazione di centrale di rivelazione intrusione a microprocessore, conforme alle norme EN50131-x, in contenitore metallico certificato. La centrale deve del tipo ... io per dare l'opera compiuta e funzionante a perfetta regola d'arte. Centrale antintrusione 8 zone espandibile fino a 32	1,00	---	912,25	912,25		735,70		233,333
	Sommario cad								
58 14.15.04.002	Fornitura e collocazione di rivelatore infrarosso passivo per impianti di antintrusione di tipo convenzionale, di tipo esterno o ad incasso, dotato di led di visualizzazione ... necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. rivelatore infrarosso passivo ad incasso - copertura 15 m	3,00	7,00	105,10	315,30				
	Sommario cad								
59 14.15.09.002	Fornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 dB ad 1 m, conforme CEI 79-2 II° livello, comple ... ro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. sirena elettronica con alimentazione di rete 230 V c a	1,00	1,00	235,90	235,90		235,90		100,000
	Sommario cad								
60 14.15.10	Fornitura e collocazione di tastiera con display a cristalli liquidi retroilluminato, per controllo centrali conformi CEI 79-2 II° livello, completa di lettore per chiave elettronici ... urarie, accessori per il fissaggio a parete e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	1,00	---	267,91	267,91				
	Sommario cad								
61 14.15.11	Fornitura e collocazione di set chiave elettronica a trasponder, conforme CEI 79-2 I° livello, costituito da 2 chiavi e lettore programmabile, in contenitore plastico ... ie, accessori per il fissaggio a parete e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	1,00	---	187,20	187,20				
	Sommario cad								
62 15.01.04.001	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grés porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con gri ... nto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, delle dimensioni di 70x70 cm	1,00	---	296,45	296,45				
	Sommario cad								
63 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda ... ne, già predisposti, e	1,00	---						
	A RIPORTARE						13.533,12	3.931,35	

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		Variaz. 0,0
		Progetto	Varianti		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							13'533,12	3'931,35
64 15.01.08	quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sommano cad	4,00	4,00	367,21	1'468,84	1'468,84			
65 15.03.02	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sommano cad	4,00	4,00	359,78	1'439,12	1'439,12			
66 15.03.04	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con p ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. Sommano cad	1,00	1,00	2'327,83	2'327,83	2'327,83			
67 15.03.05	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... ere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sommano cad	1,00	1,00	2'149,67	2'149,67	2'149,67			
68 15.03.08	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiscivolo di colore a sce ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sommano cad	1,00	1,00	450,63	450,63	450,63			
69 2000	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sommano cadauno	2,00	2,00	140,88	281,76	281,76			
70 21.01.05.001	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q7 secondo piano Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto, eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Sommano m³	1,00	1,00	2'000,00	2'000,00	2'000,00			
	A RIPORTARE	36,24	0,45	291,02	10'546,56	130,96		13'533,12	10'415,60
									-98,758
								13'533,12	14'346,95

Num. Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. "a"	
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO		
	RIPORTO									
71 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottotr. nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Sommano m ²	461,37	347,39	-113,98	11,11	5'125,82	3'859,50	13'533,12	14'346,95	-24,705
72 21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Sommano m ²	481,47	585,81	104,34	3,36	1'617,74	1'968,32	350,58		21,671
73 21.01.16	Rimozione di infissi interni ed esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Sommano m ²	63,09	63,49	0,40	16,09	1'015,12	1'021,55	6,43		0,633
74 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Sommano cad	26,00	21,00	-5,00	22,73	590,98	477,33		113,65	-19,231
75 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co. ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Sommano m ³	130,00	151,04	21,04	38,71	5'032,30	5'846,76	814,46		16,185
76 21.02.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe. ... compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sommano m ²	481,50	903,15	421,65	12,19	5'869,49	11'009,40	5'139,91		87,570
77 26.05.01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata dell' ... l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC Sommano cad	3,00	3,00	---	67,15	201,45	201,45			
78 27.01.04.002	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos. ... alla normativa A RIPORTARE							19'844,50	15'726,92	

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. n.°
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								
	vigente. Porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, di superficie da m ² 2,51 a m ² 3,00							19.844,50	15.726,92
79	Maggiore prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50 Sommano m ²	2,00	5,88	308,56	617,12	1.814,33	1.197,21		194,000
80	Maggiore prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: guarnizioni sottoporta per anta singola attiva di porte REI 60 e REI 120 di tipo reversibile, fornite complete di viti di fissaggio, per anta da mm 822 a mm 1000 Sommano cad.	12,00	6,00	140,47	1.685,64	842,82		842,82	-50,0000
81	Maggiore prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: imbotte realizzati con lamiera di acciaio zincato a caldo sistema Sendmizer con giunzione degli angoli supe ... ella direzione dei lavori, in opera su muri di spessore fino a mm 100, per porte ad una o più ante di larghezza mm 1350 Sommano cad.	4,00	4,00	55,72	222,88	222,88			
82	Maggiore prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: oblo rettangolare, di dimensioni mm 250x400, con vetro stratificato resistente al fuoco EI 60 per interno e relativa cornice di contenimento fissato con viti all'anta Sommano cad.	4,00	2,00	184,83	739,32	369,66		369,66	-50,0000
83	Maggiore prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: elettromaniglia multitenstone con temporizzatore incorporato per sistema di apertura controllato per por ... ed escluso serratura, maniglia o maniglione antipanico, centralina di alimentazione e linea di alimentazione principale., Sommano cad.	4,00	2,00	317,87	1.271,48	635,74		635,74	-50,0000
84	Maggiore prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: elettromagnete da parete composto da nucleo in metallo zincato, con involucro passivo di colore bianco, completo di pulsante per lo sblocco ed ancora composta da piattello in metallo nichelato e zoccolo snodato. Sommano cad.	4,00	2,00	534,43	2.137,72	1.068,86		1.068,86	-50,0000
85	Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassetta da esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra serigrafata di tipo ... cchia e per i ripristini, accessori, ed ogni altro onere e magistero. Cassetta idrante da parete in acciaio Inox Sommano cad.	30,00	22,00	89,52	2.685,60	1.969,44		716,16	-26,867
	A RIPORTARE						21.041,71	19.360,16	

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. o/a
		Progetto	Variante		variazioni	Progetto	Variante	IN PIU'	
	RIPORTO								
86 A.P.001	Sommario cad Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni in PVC, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottotrato di collante, la rimozione delle eventuali sotto ... necessario anche se non espressamente riportato per dare la lavorazione compiuta e realizzata a perfetta regola d'arte.	1,00	1,00	---	457,55	457,55	21.041,71	19.360,16	
87 A.P.002	Sommario m2 Fornitura, trasporto e posa di PARETE MANOVRABILE insonorizzata e ignifuga REI 90, realizzata con struttura metallica e pannelli in agglomerato ligneo spess. mm. 18 con finitura in ... lo a T di 4 mm in alluminio o l'accostamento semplice dei due pannelli bordati. Tutto quanto previa conferma della D.L.	263,07	135,97	-127,10	10,50	2.762,24	1.427,69	1.334,55	-48,314
88 A.P.003	Sommario m2 Fornitura e installazione di PORTE INTERNE PER OSPEDALI - ad una o due ante battenti o scorrevoli - Siptite telescopico in lega d'alluminio' • Assenza di spigoli vivi: spigoli ragg ... • Scorrevole esterna singola o doppia • Ventola singola o doppia. La scelta è subordinata dalla decisione della D.L.	14,40	---	-14,40	900,00	---	---	12.960,00	-100,000
89 A.P.004	Sommario m2 Fornitura e posa di materiali per la realizzazione di controsoffitto ignifugo (tipo ROCKFON ARTIC) in lana di roccia ad alta densità, resistente al vapore. È anche dotato di una fi ... e prestazioni acustiche. Dimensioni in pannelli di mm 600 x 600 mm e spessore 15 mm. Il tutto previa conferma della D.L.	14,70	34,86	20,16	800,00	11.760,00	16.128,00	---	137,143
90 A.P.005	Sommario m Fornitura e posa in opera di cavo audio bilanciato 3 poli più schermatura per connettore XLR	50,00	50,00	---	25,50	1.275,00	---	---	---
91 A.P.006	Sommario a corpo Collegamento elettrico quadro 2° piano a sottocentrale tecnologica Chirurgie	1,00	1,00	---	2.000,00	2.000,00	---	---	---
92 A.P.007	Sommario cadauno UPS da 80 kVA trifase/trifase con autonomia 15 minuti + quadro di by pass	1,00	1,00	---	43.500,00	43.500,00	---	---	---
93 A.P.008	Sommario cadauno Fornitura e collocazione quadro elettrico generale Q2 secondo piano	1,00	1,00	---	8.200,00	8.200,00	---	---	---
	A RIPORTARE						37.169,71	33.959,95	

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. u.0
		Progetto	Varianti		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							37'169,71	33'959,95
94 A.P.009	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q3 secondo piano	1,00	1,00	13'600,00	---	13'600,00	13'600,00		
95 A.P.010	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q5 secondo piano	1,00	1,00	2'000,00	---	2'000,00	2'000,00		
96 A.P.011	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q6 secondo piano	1,00	1,00	2'600,00	---	2'600,00	2'600,00		
97 A.P.013	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q8 secondo piano	1,00	1,00	1'900,00	---	1'900,00	1'900,00		
98 A.P.014	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q9 secondo piano	1,00	1,00	1'200,00	---	1'200,00	1'200,00		
99 A.P.015	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q10 secondo piano	1,00	1,00	2'250,00	---	2'250,00	2'250,00		
100 A.P.016	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q11 secondo piano	1,00	1,00	2'380,00	---	2'380,00	2'380,00		
101 A.P.017	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q12 secondo piano	1,00	1,00	2'350,00	---	2'350,00	2'350,00		
102 A.P.018	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q13 secondo piano	1,00	1,00	2'030,00	---	2'030,00	2'030,00		
103 A.P.019	Collegamento rack di piano al centro stella	1,00	1,00	625,00	---	625,00	625,00		
104 A.P.020	Dismissione impianti elettrici e speciali e relativo conferimento a discarica dei rifiuti	1,00	1,00	2'500,00	---	2'500,00	2'500,00		
	A RIPORTARE							37'169,71	33'959,95

Num Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante		variazioni	Progetto	Variante	IN PIU'	
	RIPORTO						37'169,71	33'959,95	
105 A.P.021	ISOLAMENTO LASTRE PER TUBAZIONI. Isolamento per tubazioni, realizzato con tubo in elastometro espanso a celle chiuse spessore 20,25/32 mm da realizzare su più strati fino al raggiungimento di un coefficiente di isolamento termico pari a 0,10 W/m²K. Fornitura e posa in opera di tubazioni, isolamento, sifidi e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sommano m2	200,00	200,00	75,00	15'000,00	15'000,00			
106 A.P.022	PROTEZIONE ALLUMINIO. Fornitura e posa in opera di rivestimento con finitura esterna con lamierino di alluminio dello spessore di 10/10 mm, compreso i pezzi speciali, gli accessori, la maniglia e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sommano m2	100,00	100,00	40,00	4'000,00	4'000,00			
107 A.P.023	Fornitura e posa in opera di bocchetta per la ripresa dell'aria sia in mandata che in ripresa ad alette fisse inclinate per portate fino a 500 m³/h, completo di plenum in lamiera ... stesso, staffaggi, opere murarie, ponteggi e quanto altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte Sommano cadauno	4,00	---	260,00	1'040,00	---		1'040,00	-100,000
108 A.P.024	Fornitura e posa in opera di cassonetto per la diffusione dell'aria sia in mandata che in ripresa, realizzato in polistirolo, completo di diffusore quadrangolare a lancio elicoidale ... stesso, staffaggi, opere murarie, ponteggi e quanto altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte Sommano cadauno	24,00	---	455,00	10'920,00	---		10'920,00	-100,000
109 A.P.025	Fornitura e posa in opera di griglia di transito costruita interamente in alluminio estruso in colore naturale, con alette disposte in senso orizzontale, a profilo antiluce, adatta ... el foro sulle porte e di qualunque altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 600x150 mm Sommano dm2	11,00	---	200,00	2'200,00	---		2'200,00	-100,000
110 A.P.026	Fornitura e posa di batteria ad acqua fino a 7,5 kW, dimensionata con velocità di attraversamento dell'aria pari a 2,5 m/s e con salto termico sull'acqua pari a 5 °C; con tubi di rame ... i alimentazione e di controllo fino al quadro di regolazione e quanto altro necessario per il montaggio a regola d'arte. Sommano cadauno	7,00	---	1'050,00	7'350,00	---		7'350,00	-100,000
111 A.P.027	CANALE PER INTERNO. Fornitura e collocazione di canali preisolati in poliuretano espanso per la distribuzione dell'impianto di climatizzazione e d'espulsione, installato all'interno ... 4 i canali d'aria dovranno essere ispezionati e idonei per essere puliti al fine di assicurare in ambiente aria salubre. Sommano m2	100,00	47,45	80,00	8'000,00	3'796,00		4'204,00	-52,550
112	Fornitura e posa in opera di termostato ambiente completo di cassetta in materiale plastico. A RIPORTARE						37'169,71	59'673,95	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. o u
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								
A.P.035	in opera a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera.	200,00	---	9,84	1'968,00	1'968,00		37'169,71	71.788,95
120 A.P.036	Fornitura e posa in opera di cartellonistica di sicurezza da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di informazione, antincendio, vie di esodo, sicure ... relazione all'ambiente dove sarà posizionata, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Sommano cadauno	20,00	---	25,40	508,00	508,00			
121 NP01-02.01. 04	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32,5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 2 ... uto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiate. Sommano m ³	---	1,36	226,39	---	---	307,89		
122 NP02-05.01. 10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, collocato all'esterno degli edifici	---	5,26	15,38	---	---	80,90		
123 NP03-05.01. 51	Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.	---	133,67	22,77	---	---	3'043,67		
124 NP04-05.02. 11	Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da terra, opportunamente saldato al pavimento con cordolo a caldo, incluso materiali.	---	117,32	26,46	---	---	3'104,29		
125 NP05-08.01. 01.003	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polv ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m ² /K) con vetri camera 4-6-4 alta efficienza con argon	---	6,43	478,47	---	---	3'076,56		
126 NP06-08.04. 05	Sovraprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.	---	6,43	67,05	---	---	431,13		
	A RIPORTARE							47'214,15	71.788,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. u. o
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								
127 NP07-08.03. 01.001	Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessi ... to a perfetta regola d'arte. in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m ²) di qualsiasi colore. Sommano m ²	---	2,03	69,53	---	---	141,15	47'214,15	71.788,95
128 NP08-13.01. 03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, di ... il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte. Sommano kg	---	13,48	16,77	---	---	226,06	226,06	
129 NP09-14.03. 11.001	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fi ... cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D20mm Sommano m	---	1'200,00	4,95	---	---	5'940,00	5'940,00	
130 NP10-14.03. 11.002	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fi ... cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm Sommano m	---	600,00	5,24	---	---	3'144,00	3'144,00	
131 NP11-14.03. 16.001	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.) ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm ² Sommano m	---	550,00	1,15	---	---	632,50	632,50	
132 NP12-15.04. 01.001	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico ... a punto d'acqua, con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm Sommano cad	---	10,00	131,51	---	---	1'315,10	1'315,10	
133 NP13-15.04. 02.001	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5, per punto di scarico acque bianche Sommano cad	---	6,00	91,51	---	---	549,06	549,06	
134 NP14-15.04.	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... te a perfetta regola d'arte.								
	A RIPORTARE							59'162,02	71.788,95

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. % u
		Progetto	Variante		variazioni	Progetto	Variante	IN PIU'	
	RIPORTO								
02.002	nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5, per punto di scarico acque nere Sommano cad	---	5,00	108,11	---	540,55	540,55	59'162,02	71.788,95
135 NP15-15.04. 04	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. Sommano cad	---	10,00	25,48	---	254,80	254,80		
136 NP16-15.04. 09.005	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente ..., ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, per diametro DN 40x33 mm Sommano m	---	24,00	47,43	---	1'138,32	1'138,32		
137 NP17-15.04. 09.002	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente ..., ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, per diametro DN 20x15 mm Sommano m	---	84,00	13,33	---	1'119,72	1'119,72		
138 NP18-15.04. 09.003	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di ... sinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, per diametro DN 26x20 mm Sommano m	---	24,00	19,84	---	476,16	476,16		
139 NP19-15.04. 09.004	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di ... sinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, per diametro DN 32x26 mm Sommano m	---	40,00	27,01	---	1'080,40	1'080,40		
140 NP20-15.04. 09.006	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di ... sinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, per diametro DN 50x42 mm Sommano m	---	30,00	73,06	---	2'191,80	2'191,80		
141 NP21-15.04. 09.007	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di ... sinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, per diametro DN 63x54 mm Sommano m	---			---				
	A RIPORTARE							65'963,77	71.788,95


Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							65'963,77	71.788,95
	mm								
	Sommano m								
142 NP23-21.01. 09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gresonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Sommano m ² x cm	---	54,00	112,11	---	---	6'053,94	6'053,94	
145 NP24-21.01. 11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Sommano m ² x cm	---	44,52	2,06	---	---	91,71	91,71	
144 NP25-21.01. 17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Sommano m ²	---	79,87	4,07	---	---	325,07	325,07	
145 NP26-21.01. 18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Sommano m ²	---	350,65	4,83	---	---	1'693,64	1'693,64	
146 NP27-21.02. 17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ... e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. Sommano m ²	---	350,65	5,36	---	---	1'879,48	1'879,48	
147 NP28-DEI-I 53656	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: Carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica Sommano m2	---	56,94	5,09	---	---	289,82	289,82	
148 NP29-DEI-I 53662	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate Sommano m2	---	34,44	2,52	---	---	86,79	86,79	
149 NP30-DEI-I 93138	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate Sommano m2	---	34,44	8,58	---	---	295,50	295,50	
	A RIPORTARE							76'964,19	71.788,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %o
		Progetto	Varianti		variazioni	Progetto	Varianti	IN PIU'	
	RIPORTO								
150 NP31-DEI-1 55463	Rimozione battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Sommano m	---	242,39	3,14	---	761,10	761,10		
151 NP32-A.P.03 7	Fornitura e collocazione quadro elettrico Q14 secondo piano Sommano cadauno	---	1,00	1'000,00	---	1'000,00	1'000,00		
152 NP33-A.P.03 8	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 10 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di aliment ... e, interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante Sommano cadauno	---	3,00	3'243,15	---	9'729,45	9'729,45		
153 NP34-A.P.03 9	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 20 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di aliment ... , interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante Sommano cadauno	---	4,00	3'356,65	---	13'426,52	13'426,52		
154 NP35-A.P.04 0	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 30 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di aliment ... , interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante Sommano cadauno	---	1,00	3'557,38	---	3'557,38	3'557,38		
155 NP36-A.P.04 1	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 40 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di aliment ... , interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante Sommano cadauno	---	1,00	3'672,31	---	3'672,31	3'672,31		
156 NP37-A.P.04 2	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (60x60 cm) modello soft 50 a 3 velocità con alette motorizzate, telecomando e valvole a 3 vie, compresa la linea di aliment ... , interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante Sommano cadauno	---	2,00	3'834,64	---	7'669,28	7'669,28		
157	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (90x90 cm) modello soft 20 a 3 velocità con A RIPORTARE						116'780,23	71'788,95	

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz o e
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								
NP38-A.P.04 3	alete motorizzate, telecomando e volavola a 3 vie, compresa la linea di alimen ... , interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante Sommano cadauno	---	1,00	4'887,03	---	4'887,03		116'780,23	71'788,95
158 NP39-A.P.04 4	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta (90x90 cm) modello soft 30 a 3 velocità con alele motorizzate, telecomando e volavola a 3 vie, compresa la linea di alimen ... , interruttore magnetotermico dal quadro di zona ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante Sommano cadauno	---	1,00	5'273,70	---	5'273,70			
159 NP40-A.P.04 5	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore statico orizzontale con BY pass manuale tipo AIR PURE 2500E, completo di griglie di ripresa aria, tubi flessibili in alluminio s ... to con trattamento antibatterico, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. Sommano a corpo	---	1,00	16'298,15	---	16'298,15		16'298,15	
160 NP41-DEI01 3463a	Scalda acqua elettrico (classe energetica B secondo direttiva ErP) di piccole capacità, coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con resistenza elettrica da 1.200 W. Da 10 l Sommano cadauno	---	1,00	125,45	---	125,45		125,45	
161 NP42-A.P.06 8	Fornitura, trasporto e posa di PARETE MANOVRABILE con isolamento acustico (Rw) 50 dB, classe di resistenza al fuoco REI 90, realizzata con struttura metallica e pannelli in agglomerato ligneo e profili di colore anodizzato, colore RAL 9010 PURE WHITE. Tutto quanto previa conferma della D.L. Sommano m2	---	14,40	1'609,27	---	23'173,49		23'173,49	
162 NP43-DEI-A 25023.a	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate. Strutture in laterizio - profondità di taglio fino a 100 mm Sommano m	---	726,21	43,42	---	31'532,04		31'532,04	
163 NP44-DEI-A 25125	Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed il trasporto alla discarica Sommano m2	---	350,65	3,28	---	1'150,13		1'150,13	
164 NP45-DEI-C	Cassonetto in pvc colore bianco in massa, multicamera spessore 24 mm, ad alto isolamento termoaustico e coperchio a scatto con doppia guarnizione, ispezione frontale, escluso il trasporto e il A RIPIORTARE							199'220,22	71'788,95

Num Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. no
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
25096.b	RIPORTO tiro ai piani: profondita oltre 110 mm: - 150 x 40 cm (0,60 m2) Sommano cadauno	---	1,00	324,62	---	324,62	199'220,22	71'788,95	
165 NP46-DEI-0 15022d	Tubo in c-pvc (cloruro di polivinile clorurato) per la distribuzione dell'acqua fredda ad uso sanitario, resistente ai trattamenti chimici realizzati sia a scopo preventivo che cur ... pezzi speciali (compensatori di dilatazione, valvole, ecc.), scavi, tracce e rinterri. Ø esterno 32 mm, spessore 2,4 mm Sommano m	---	55,00	23,85	---	1'311,75	1'311,75		
166 NP47-DEI-0 15022e	Tubo in c-pvc (cloruro di polivinile clorurato) per la distribuzione dell'acqua fredda ad uso sanitario, resistente ai trattamenti chimici realizzati sia a scopo preventivo che cur ... li pezzi speciali (compensatori di dilatazione, valvole, ecc.), scavi, tracce e rinterri. Ø esterno 40 mm, spessore 3 mm Sommano m	---	70,00	32,49	---	2'274,30	2'274,30		
167 NP48-A.P.04 6	Fornitura e posa in opere di refrigeratore e pompa di calore reversibile aria-acqua, con compressore Scroll, ventilatore assiale con controllo ad inverter, scambiatore a piastre ad alta prestazioni pompa di circolazione. Compreso il comando remoto HI-tech, l'accumulo per acqua tecnica calda e fredda Sommano a corpo	---	1,00	46'014,79	---	46'014,79	46'014,79		
168 NP50-DEI-0 13464a	Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza: Da 30 l, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W Sommano cadauno	---	1,00	137,15	---	137,15	137,15		
169 NP53-DEI-0 35130a	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: Tipo A, sospensione unica a soffitto Sommano cadauno	---	50,00	10,55	---	527,50	527,50		
170 NP54-DEI-0 35135a	Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: Tipo F, sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm Sommano cadauno	---	40,00	19,79	---	791,60	791,60		
171 NP55-DEI-0 35160c	Condotte flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 ... le fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio. Ø nominale 152 mm A RIPORTARE						250'601,93	71'788,95	

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. 9,6
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								
	Sommario m	---	83,20	13,15	---	1'094,08	250'601,93	71'788,95	
172 NP56-DEI-0 35160h	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 ... le fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 356 mm	---	83,20		---	1'094,08	1'094,08		
	Sommario m	---	6,00	35,27	---	211,62	211,62		
173 NP57-DEI-0 35134a	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per la ... I4239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto. Spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm	---	7,12	213,38	---	1'519,27	1'519,27		
	Sommario m2	---	6,00	122,56	---	735,36	735,36		
174 NP58-27.01 05.002	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50	---	6,00		---				
175 NP59-07.01 01	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	---	225,00	4,53	---	1'019,25	1'019,25		
	Sommario kg	---	225,00		---				
176 NP60-07.01 03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisoriali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	---	225,00	3,02	---	679,50	679,50		
	Sommario kg	---	225,00		---				
177 NP61-07.02 16.002	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera	---	225,00	1,58	---	355,50	355,50		
	Sommario kg	---	225,00		---				
178 NP62-11.03 01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	---	5,28	22,19	---	117,16	117,16		
	Sommario m²	---	5,28		---				
	A RIPORTARE						256'333,67	71'788,95	

Num. Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. 0,0
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
	RIEPILOGO					
	Importo Totale euro	410.833,33	612.191,04	273.146,66		
	Totale variazione euro			201.357,71	71.788,95	49,012
	Palermo, 01/09/2025					
	 Il Legittimato					
	A RIPORTARE					